

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事		1	式		
計					
受変電設備工事(撤去)		1	式		
計					
受変電設備工事(新設)		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	運搬等に供する通路部分	114	m ²			
壁養生シート貼り	H=2.0m	109	m ²			
折板屋根 取外し ・仮復旧・再取付 け		3	回			
外部単管足場(賃 料・手間)	1本足場 12ヶ月以上 15ヶ月未満	34.8	架m ²			
標準建物仮設 養生 シート(賃料・ 手間)	平屋建	34.8	架m ²			
EM-CEケーブル(材工 共)	3.5mm2- 2C 管内	85	m			
EM-CEケーブル(一時 撤去再設置手間: 10回分)	3.5mm2- 2C	85	m			
EM-CEケーブル(撤去 手間)	3.5mm2- 2C	85	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	103	m			
EM-CEケーブル(一時 撤去再設置手間: 10回分)	3.5mm2- 3C	103	m			
EM-CEケーブル(撤去 手間)	3.5mm2- 3C	103	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	69	m			
EM-CEケーブル(一時 撤去再設置手間: 10回分)	5.5mm2- 3C	30	m			
EM-CEケーブル(撤去 手間)	5.5mm2- 3C	69	m			
EM-FP-Cケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	66	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-FP-ケーブル(一時撤去再設置手間:10回分)	8mm2- 3C	30	m			
EM-CEケーブル(撤去手間)	8mm2- 3C	66	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	100	m			
仮設電灯盤	屋外仕様 鉄板製仮設盤 W500×H500×D200程度	1	面			
仮設動力盤	プラボックス仮設盤 W400×H500×D200程度	1	面			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		受変電設備工事（撤去）				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器撤去	方向性 7.2kV 300A VT内蔵型 (UGS) ガス 開閉器	1	台			
既設低圧盤撤去費	一般電灯盤No 1、変圧器	1	面			
既設低圧盤撤去費	一般電灯盤No 2、変圧器	1	面			
既設低圧盤撤去費	一般動力盤No 1、変圧器	1	面			
既設低圧盤撤去費	一般動力盤No 2、変圧器②	1	面			
既設低圧盤撤去費	保安動力盤No 1、変圧器②	1	面			
既設低圧盤撤去費	保安電灯盤、変圧器③	1	面			
既設低圧盤撤去費	保安動力盤No 2、変圧器④	1	面			
既設低圧盤撤去費	C V C F 盤	1	面			
既設低圧盤撤去費	低圧コンデンサ盤	1	面			
CV撤去手間	60mm2- 3C FEP内(PF・CD)	24	m			
6kV CVTケーブル撤去手間	60mm2 FEP内(PF・CD)	33	m			
6kV CVTケーブル撤去手間	60mm2 ビット・天井	8	m			
CVT撤去手間	60mm2 ビット	10	m			
CVT撤去手間	60mm2 ラック	4	m			

電気設備工事		受変電設備工事（撤去）				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
CVT撤去手間	100mm2 ラック	8	m			
CVT撤去手間	100mm2 ビット・天井	8	m			
CVT撤去手間	150mm2 ラック	5	m			
CVT撤去手間	150mm2 ビット・天井	4	m			
CVT撤去手間	200mm2 ラック	6	m			
CVT撤去手間	200mm2 ビット・天井	8	m			
CVT撤去手間	250mm2 ラック	9	m			
CVT撤去手間	250mm2 ビット・天井	12	m			
CVT撤去手間	325mm2 ラック	26	m			
CVT撤去手間	325mm2 ビット	6	m			
CVT撤去手間	325mm2 ビット・天井	8	m			
搬出費	複数搬出 500kg/m3未満	1	t			
搬出費	複数搬出 200kg/m3未満	1	t			
搬出費	複数搬出 1,000kg以下	3	t			
搬出費	複数搬出 500kg以下	2	t			

電気設備工事		受変電設備工事（撤去）					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
搬出費	複数搬出 250kg以下	1	t				
照明器具撤去	蛍光灯 FLR40W × 2	4	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		受変電設備工事（新設）				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2kV 300A VT内蔵型 (UAS) 気中開閉器	1	台			
既設高圧盤 機器更新	高圧引込盤	1	式			
既設高圧盤 機器更新	高圧受電盤	1	式			
既設高圧盤 機器更新	高圧分岐盤	1	式			
既設高圧盤 機器更新	高圧コンデンサ盤	1	式			
既設高圧盤 機器更新	高圧コンデンサ、切替盤	1	式			
電力量計盤 機器更新	電力量計更新（単相3線式 3台，三相3線式 2台）	1	式			
既設低圧盤 改修費	保安電灯盤 1、変圧器 材工共	1	面			
既設低圧盤 改修費	保安電灯盤 2、変圧器 材工共	1	面			
既設低圧盤 改修費	一般動力盤 1、変圧器 材工共	1	面			
既設低圧盤 改修費	一般動力盤 2、変圧器① 材工共	1	面			
既設低圧盤 改修費	保安動力盤 1、変圧器② 材工共	1	面			
既設低圧盤 改修費	保安電灯盤 4、変圧器③ 材工共	1	面			
既設低圧盤 改修費	保安動力盤 2、変圧器④ 材工共	1	面			
既設低圧盤 改修費	保安電灯盤 3 材工共	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		受変電設備工事（新設）				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設低圧盤 改修費	蓄電池設備(DC盤) 材工共	1	面			
既設低圧盤 改修費	低圧コンテナ盤 材工共	1	面			
蓄電池 改修	1 蓄電池 ラック共 材工共	1	式			
接続盤 新設	3	1	面			
既設監視盤 PLC・グラフィックパネル更新		1	式			
中央監視制御設備改修費	監視画面改造, 信号項目変更	1	式			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット	10	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	24	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	4	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	9	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	8	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット	11	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	129	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	20	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	11	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		受変電設備工事（新設）				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	200mm2 ピット・天井	16	m			
EM-CETケーブル	250mm2 ラック	6	m			
EM-CETケーブル	250mm2 ピット・天井	8	m			
EM-CETケーブル	325mm2 ピット	14	m			
EM-CETケーブル	325mm2 ラック	3	m			
EM-CETケーブル	325mm2 ピット・天井	4	m			
EM-CPEE-Sケーブル	0.9 mm- 4P ラック	83	m			
EM-CPEE-Sケーブル	0.9 mm- 4P ピット・天井	8	m			
6kV EM-CETケーブル	60mm2 管内	17	m			
6kV EM-CETケーブル	60mm2 ピット・天井	4	m			
ケーブル接続替え	CVT22sq (5階会議室空調機電源)	1	か所			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	20	m			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	150	2	か所			
ブルックス SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.5	㎡			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	150	4	か所			

電気設備工事		受変電設備工事（新設）				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	1	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下	1	t			
搬入費	複数搬入 1000kg以下	3	t			
搬入費	複数搬入 500kg以下	2	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下	1	t			
LED照明壁付コー ナーライト取付費	器具支給	4	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

建築副産物処理費		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込費(機械積込)	金属くず	10	m3			
発生材積込費(機械積込)	混合廃棄物	4	m3			
発生材積込費(機械積込)	廃プラスチック	2	m3			
発生材運搬費	金属くず 都市部 4tダンプ 27.0km以下	10	m3			
発生材運搬費	混合廃棄物 都市部 4tダンプ 27.0km以下	4	m3			
発生材運搬費	廃プラスチック 都市部 4tダンプ 27.0km以下	2	m3			
発生材処理費	特殊運搬費 (蓄電池1196kg)	1	式			
発生材処理費	特殊運搬費 (蓄電池設備(DC盤)600kg)	1	式			
発生材処分費	金属くず	10	m3			
発生材処分費	混合廃棄物	4	m3			
発生材処分費	廃プラスチック	2	m3			
変圧器処分費		1	式			
発生材処理費	既設処理費 (蓄電池1196kg)	1	式			
発生材処理費	既設処理費 (蓄電池設備(DC盤)600kg)	1	式			
絶縁油の抜き取り・処分費		1	式			

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(共通仮設)カーコン (賃料)	H700 搬入7回分	17	個			
(共通仮設)コンクリ ト(賃料)	コンクリ製 搬入7回分	17	個			
(共通仮設)コンパ (賃料)	L2,000mm 搬入7回分	15	本			
交通誘導員		1	式			
(共通仮設)仮設鉄 板敷き(賃料・手 間)	厚 22mm 9ヶ月以上 12ヶ月未満	5	m ²			
(共通仮設)発電機	50/60KVA オイルフェン付 賃貸期間 計8ヶ月	1	式			
計						

