

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

直接工事費 中科目別内訳

校庭					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
校庭整備		1	式		
計					
駐輪場周辺整備		1	式		
計					
体育館脇舗装		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

直接工事費 細目別内訳

校庭		校庭整備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
準備工・測量工	遣方	7,673	m ²			
鋤取り工	平均36mm 3tフルターサー 5tバックホウ	7,673	m ²			
基盤不陸整正	転圧共	7,673	m ²			
グリーンダスト	$6,801\text{m}^2 \times 0.07 \times 0.7 \times 1.4 \div 467\text{m}^3$	467	m ³			
中目砂	$6,801\text{m}^2 \times 0.07 \times 0.3 \times 1.4 \div 200\text{m}^3$	200	m ³			
攪拌工	グリーンダスト・中目砂 5tバックホウ・ホイールローダー	667	m ³			
敷均し	グリーンダスト・中目砂 転圧共 3tフルターサー・3tコンバイントローラー	6,801	m ²			
不陸整正	転圧共	6,801	m ²			
塩化カルシウム	$6,801\text{m}^2 \times 1.2\text{kg} \div 8162\text{kg}$	8,162	kg			
散布工	塩化カルシウム 機械施工・散布機・フォークリフト使用	6,801	m ²			
重機回送費	コンバイントローラー, タイヤローラー, サイドローラー, フルターサー, 塩カル散布機	8	回			
重機回送費	5tバックホウ	2	回			
計						

直接工事費 細目別内訳

校庭		付帯工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭撤去工	ポ ント杭	123	個			
杭	ポ ント杭	123	個			
杭設置工	ポ ント杭	123	個			
コーナマーク撤去工	L型 4個, II型 1 1 2個, O型 2個, T型 4個	122	個			
コーナマーク	L型	4	個			
コーナマーク	II型	112	個			
コーナマーク	O型	2	個			
コーナマーク	T型	4	個			
コーナマーク設置工	L型 4個, II型 1 1 2個, O型 2個, T型 4個	122	個			
ビ ッチャーフ レート	2段式ﾌﾟﾗ台付き	2	台			
ビ ッチャーフ レート撤去・新設		2	台			
ホームベース	40mm/60mmﾌﾟﾗ台付き	1	台			
ホームベース撤去・新設		1	台			
塁ベース芯材	ウレタンチップ	3	台			
塁ベース上下金具	SUS製	3	セット			

直接工事費 細目別内訳

校庭		付帯工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨ベース撤去・新設		3	か所			
ゴムチップ撤去工	平均40mm 3tトラック・人力	37	m ²			
ゴムチップ舗装工	平均70mm 型枠 接着剤込み	37	m ²			
ゴムチップ舗装塗装	踏切板部 コム用塗装 2回塗り	0.25	m ²			
スプリング高さ調整		1	か所			
電磁弁柵高さ調整		1	か所			
砂場枠撤去工	受枠共	20.6	m			
砂場受金具 直線		18.6	m			
砂場受金具 コーナー		4	個			
砂場コム枠 直線		19.4	m			
砂場コム枠 コーナー		4	m			
オールアンカー	M8×70mm 鉄製	58	本			
砂場枠設置工		21	m			
重機回送費	3tトラック	1	回			
樹木剪定	高木伐採 幹周り60cm以上90cm未満	2	本			

直接工事費 細目別内訳

校庭		付帯工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
樹木剪定	高木伐採 幹周り90cm以上120cm未満	3	本			
樹木剪定	高木伐採 幹周り120cm以上150cm未満	2	本			
樹木剪定	高木伐採 幹周り150cm以上200cm未満	6	本			
樹木剪定	高木伐採 幹周り200cm以上250cm未満	11	本			
樹木剪定	高木伐採 幹周り250cm以上269cm未満	2	本			
樹木剪定	高木伐採 幹周り250cm以上269cm未満	2	本			
樹木剪定	高木伐採 幹周り270cm以上300cm未満	4	本			
樹木剪定	高木伐採 幹周り422cm 株立 (182, 214, 207)	1	本			
剪定樹木処分	積込・運搬・処分共	1	式			
計						

