

質 問 回 答 書

件 名

調布市立深大寺児童館空調設備改修工事

上記案件に対する質問について、次のとおり回答します。

No.	質問事項	回 答
1	下記の、内訳にない項目について予定価格に計上されておりますでしょうか？御回答をお願いいたします。 ①ガス工事の図面M-08 GHP-3の表記はありますが、GHP-1、2は図面表記はありません。内訳はGHP-1～3の表記は全てありません。 ②レントゲン探査・コア抜き(35箇所)内訳に表記がありません。 ③配管・配線・コア抜き等のルートの点検口設置または、天井取外し復旧必要ですが、図面及び内訳に表記がありません。 ④遊戯室新設の有圧換気扇設置箇所のアルミパネル工事の内訳の表記がありません。 ⑤ドライエリアの搬出時等で使用する足場は、図面・内訳のどちらにも表記がありません。 ⑥図面M-06特記事項には、エアーカットバルブ設置表記はありますが内訳にはありません。 ⑦ダクト新設部の内訳がありません。 ⑧クレーンは13tで3～4回使用します。内訳には(搬入費用のみ表記)、搬出費の表記がありません。 ⑨冷温水発生機廻り・AHU廻りの配管・ダクト解体撤去搬出の表記が内訳にありません。 ⑩事務室冷媒管は再使用(図面M-03)、図面M-04では撤去となっています。どちらが正しいでしょうか？	当市ホームページに掲載している内訳書は、参考数量です。図面のとおりに施工するために必要と思われる項目については、計上していただきますようお願いいたします。以下、特出された項目について、個別に補足いたします。 ①GHP-1及びGHP-2は、図面番号M-06に記載しております。また、GHP-1、GHP-2及びGHP-3は参考数量9ページに記載しております。 ②図面上必要な項目については、計上していただきますようお願いいたします。また、既存冷温水発生器等で使用したスリーブを活用する部分については契約後の現場打合せにて指示いたします。 ③天井改修範囲は、図面番号M-10、M-11及びM-12のハッチング部分です。また、参考数量については10ページのとおりです。 ④図面のとおりに施工するために必要な項目については、計上していただきますようお願いいたします。 ⑤機器の搬出は、機械室内で分割して遊戯室周囲のスロープ経由での搬出を想定しているため、足場の費用は計上しておりません。 ⑥図面のとおりに施工するために必要な項目については、計上していただきますようお願いいたします。 ⑦図面のとおりに施工するために必要な項目については、計上していただきますようお願いいたします。 ⑧⑤のとおり、空調機器の搬出は室内での分割後を想定しており、参考数量13ページ及び14ページに記載の機器撤去費に搬出費を含んで計上しております。 ⑨冷温水発生器廻り・AHU廻りの配管・ダクト解体撤去搬出費については、機器撤去費に含んでおります。 ⑩事務室は機器の更新にあたり、配線・配管は再使用とします。工事着手後、劣化状況等を確認した後に、協議させていただく場合があります。