

## 質 問 回 答 書

件 名

調布市立飛田給小学校給食室改修工事設計業務委託

上記案件に対する質問について、次のとおり回答します。

No.	質問事項	回 答
1	本改修工事に伴う既存図（建築、構造(構造計算書含む)、電気及び機械設備図、外構図）は、全て現存するものと考えて宜しいですか。	現存する図面は以下の通りです。 CADデータ(.jww)：配置図，各階平面図，立面図，断面図 CADデータ(.jww)一部のみ：仕上表，給排水設備図，ガス配管図，系統図 PDF：昭和49年新築（構造計算書含む），昭和63年給食室改修，平成13年給食室改修，平成17年小荷物昇降機改修，平成15年耐震診断，平成18年耐震補強の設計図書 なお，既存図面が存在する範囲であっても，必ず現地調査を行い，相違がある場合には設計図面に反映してください。
2	本改修工事は、既存コンクリート躯体残しのスケルトン改修と考えて宜しいですか。	スケルトン改修ですが，現地調査の上，改修不要な状態であることが確認できた部位については，残置となる場合もあります。
3	本改修工事に伴い、既存コンクリート躯体の撤去はないものと考えて宜しいですか。	柱・梁等の構造体の撤去はありません。給食室内（休憩室含む）の間仕切壁（RC雑壁含む）については，必要に応じて撤去を検討する想定です。
4	設計の概要中に建具改修と記載がありますが、改修範囲の内外部建具全てを改修するものと考えて宜しいですか。	内外部建具全てが対象ですが，現地調査の上，改修不要な状態であることが確認できた部位については，残置となる場合もあります。
5	設計の概要中に防水改修と記載がありますが、建具改修に伴うシーリング工事と考えて宜しいですか。その他想定されている防水改修が防水改修がありましたら、想定されている部位を具体的にお示し下さい。	建具改修，電気設備及び機械設備改修に伴うシーリング及び屋上防水改修を想定しています。屋上防水改修は，設備機器改修に伴う基礎及び関連範囲の防水改修を想定しています。
6	設計の概要中に外壁改修と記載がありますが、想定されている外壁改修の内容を具体的にお示し下さい。	外壁改修は，建具改修，電気設備及び機械設備改修に伴う改修を想定しています。シーリング工事のほか，現地調査の上，必要となる外壁補修を含みます。
7	厨房機器は全て撤去し、新設するものと考えて宜しいですか。または厨房機器の既存利用をする場合、廃棄処分機器及び新設機器の指示は頂けるものと考えて宜しいですか。	ご認識のとおりです。