

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事		1		式					
電気設備工事		1		式					
	計								
共通費									
共通仮設費		1		式					
現場管理費		1		式					
一般管理費等		1		式					
	計								
工事価格		1		式					
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %	
工事費		1		式					

工事種別内訳

2

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事

電気設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

調布市立上ノ原小学校 建築工事

[illegible]

調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事

電気設備工事 科目別内訳

6

調布市立上ノ原小学校 電気設備工事

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

7

調布市立上ノ原小学校 建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
外壁改修工事		1	式		
計					
屋上防水改修工事（屋上）		1	式		
計					
屋上防水改修工事（エントランス屋根）		1	式		
計					
建設副産物処分費		1	式		
計					

8

[illegible]

建築工事 細目別内訳

9

[illegible]

調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事

建築工事 細目別内訳

10

調布市立上ノ原小学校 建築工事		外壁改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外壁塗装改修】						
高圧水洗浄	10～15MPa程度	402	m ²			
超耐久性低汚染型 一液水性微弾性 アクリルシリコン 樹脂塗装	下地処理 共	402	m ²			
【外壁目地】						
シーリング撤去		134	m			
サイディング目地	ホリタル系(PU-1)	134	m			
【サッシ周り】						
シーリング撤去		264	m			
建築用シーリング	10mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	264	m			
【鼻隠し】						
耐候性塗料塗り(DP)	鉄鋼面耐候性塗料 B種(DP)下地調整 共	25	m ²			
【軒天】						
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り	35	m ²			
天井 けい酸 加珪ム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚10 下地張り	35	m ²			

建築工事 細目別内訳

11

調布市立上ノ原小学校 建築工事		外壁改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 けい酸 加工板張り 無石綿ボード有孔	厚10	12	枚			
合成樹脂エポキシパ イント塗り (EP) 塗装 のみ	(工程B種)見上面 下地調整	35	m ²			
【巾木】	W=120					
高圧水洗浄	10～15MPa程度	26	m ²			
巾木塗装	ポリマーセメント系保護塗料	26	m ²			
【軒樋】	75φ					
軒樋撤去	塩ビ製 w120	31	m			
軒樋	塩ビ製 120角 材工共	31	m			
【縦樋】						
縦樋撤去	塩ビ製 φ75	46	m			
縦樋	カラーVP φ75 材工共	46	m			
【イントラス屋根鋼材 】						
既存塗膜の下地調 整(既存塗膜除去+ 素地ごしらえ)	鉄鋼面 R B 種	10	m ²			
錆止塗料塗り(鉄 鋼面) 塗装のみ	弱溶剤2液形エポキシ樹脂さび止め 塗料	10	m ²			
耐候性塗料塗り(D P) 塗装のみ	鉄鋼面 B種3級	10	m ²			

建築工事 細目別内訳

12

[illegible]

建築工事 細目別内訳

13

調布市立上ノ原小学校 建築工事 屋上防水改修工事（屋上）						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【撤去工事】						
既存防水層撤去		464	m ²			
軒先水切り金物撤去		109	m			
棟部金物撤去		76	m			
【下地処理工事】						
木毛セメント板目 地部処理	目地部処理 既存野地板910mm×1820mm	730	m			
下地欠損部モルタル補修	厚さ30mm 平場の10%想定	46.4	m ²			
仮防水材塗布	t=1.0mm	464	m			
【防水工事】						
勾配屋根	アスファルトシングル	464	m ²			
軒先水切り金物設置		109	m			
雪止め金具設置	千鳥配置 455mmピッチ	240	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

14

調布市立上ノ原小学校 建築工事		屋上防水改修工事（エントランス屋根）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【撤去工事】						
既存防水層撤去		9.5	m ²			
軒先水切り金物撤去		4.5	m			
ケラバ水切り金物撤去		2	m			
立上り水切り金物撤去		6.5	m			
【下地処理工事】						
木毛セメント板目地部処理	目地部処理 既存野地板910mm×1820mm	15	m			
下地欠損部モルタル補修	厚さ30mm 平場の10%想定	0.95	m ²			
仮防水材塗布	t=1.0mm	9.5	m			
【防水工事】						
勾配屋根	アスファルトシングル	9.5	m ²			
軒先水切り金物設置		2	m			
ケラバ水切り金物設置		4.5	m			
立上り水切り金物設置		6.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

15

調布市立上ノ原小学校 建築工事		建設副産物処分費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込（人力）	木材・内装材類	0.1	m3			
発生材積込（人力）	屋根材	5	m3			
建設発生材の運搬費	足元ガード	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	屋根材	5	m3			
発生材処分費	足元ガード	0.1	m3			
発生材処分費	屋根材	5	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

16

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

17

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

18

[illegible]