

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	直接仮設費	1	式		
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
建設副産物処理費		1	式		
計					



直接工事費細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【GHP-1】 ガス-ホ-ン-式空 調室外機	リニュー-ル対応機 冷房：18.0kw 暖房：20.0kw 冷媒 19.1, 9.5 1 200V	1	台			
【GHP-1-1】 ガス-ホ-ン-式空 調室内機	天井吊型 1方向吹出,標準P° 祉 冷房：11.2kw 暖房：12.5kw 冷媒 15.9, 9.5 1 200V	1	台			
【GHP-1-2】 ガス-ホ-ン-式空 調室内機	天井吊型 1方向吹出,標準P° 祉 冷房：9.0kw 暖房：10.0kw 冷媒 15.9, 9.5 1 200V	1	台			
ドレ-ン勾配レ-ス-ン-キ ット(機内組込型)	揚程 1 m	2	台			
配管接続キット	ドレ-ン勾配レ-ス-ン-用	2	組			
液晶ワ-イ-ド-リ-コ-ン	GHP用	2	個			
機器搬入据付費		1	式			
計						

# 直接工事費細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径( 3/4B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	2	m			
ステン鋼板ラッキング (SUS 304・0.2t)	110～123mm	1	m			
冷媒ガス充填費		1	式			
空調機試運転調整	GHP	1	式			
配管接続費	冷媒管	2	か所			
配管接続費	ドレン管	2	か所			
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF× 2個	1	個			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	3	台			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
計						

# 直接工事費細目別内訳

機械設備工事		撤去工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ACP-1】 ガス-ホ-ソ-式空 調室外機撤去搬出	リニューアル対応機 冷房：18.0kw 暖房：23.6kw 冷媒 25.4, 12.7 1 200V	1	台			
【ACP-1-1】 ガス-ホ-ソ-式空 調室内機撤去	天井吊型 1方向吹出, 標準H° 裨 冷房：11.2kw 暖房：13.2kw 冷媒 19.1, 9.5 1 200V	1	台			
【ACP-1-2】 ガス-ホ-ソ-式空 調室内機撤去	天井吊型 1方向吹出, 標準H° 裨 冷房：7.1kw 暖房：8.5kw 冷媒 15.9, 9.5 1 200V	1	台			
リモコン撤去		2	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径( 1/2B)	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	28.58外径(1 1/8B)	1	m			
排水・硬質塩化ビ ニル管撤去	屋内一般 20A	2	m			
配管切断費	冷媒管	3	か所			
配管切断費	ドレン管	2	か所			
電源取外費		3	台			
ステンレス鋼板フック (SUS 304・0.2t) 撤去	110～123mm	1	m			
開閉器盤撤去	MCCB2P 50AF × 1個	1	個			
金属製可とう電線管(電動機等接続) 撤去	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			





