

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 種目別内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
建築工事		1	式		
計					

電気設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

6

機械設備工事

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

建築工事

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

8

電気設備工事

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

9

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
建設副産物処理費		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

10

建築工事

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力幹線	1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

12

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

13

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	23	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	12	m			
溶融アルミニウム垂鉛 鉄板ラッキング(0.27t)	127～135mm	23	m			
冷媒ガス充填費		1	式			
空調機試運転調整	GHP	1	式			
配管接続費	冷媒管	14	か所			
配管接続費	ドレン管	12	か所			
既存柵かさ上げ費	600 蓋再使用	1	か所			
掃除口かさ上げ	100A	2	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

14

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【配管工事費】						
基本工事費	(増設等)	1	式			
白ガス管	80mm	1	m			
カラー鋼管	32mm	1	m			
カラー鋼管	50mm	2.5	m			
カラー鋼管	80mm	28.5	m			
撤去	80mm	3	m			
ネジコック	20mm (WP2型)	1	個			
内管切断取出費 (露出)	80mm	1	か所			
【ガス栓等取付費】						
ガス栓はずし		1	個			
【特別材料費】						
分岐コック	50mm	1	個			
【特別工事費】						
支持金具等撤去費		2	個			

機械設備工事 細目別内訳

15

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【付帯工事費】						
ステンレス吊振止金具	80mm	2	個			
塗装（2回塗）	80mm	1	m			
配管受台ベース	～32mm	1	個			
配管受台ベース	～50mm	1	個			
配管受台ベース	～80mm	8	個			
ステンレスアングルブラケット	32・40A	1	か所			
ステンレスアングルブラケット	50A	1	か所			
ステンレスアングルブラケット	80A	17	か所			
【機器接続費】						
20mm強化ホース（延）	#	1	m			
20mm強化ホース（L型自在）	#	1	か所			
諸経費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

16

機械設備工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ACP-1-1】 ガスヒートポンプ式空 調室内機撤去	天井吊型1方向吹出,標準パル 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw 冷媒φ19.1,φ9.5 1φ200V	12	台			
リモコン撤去		6	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	27	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	27	m			
排水・硬質塩化ビ ニル管撤去	屋内一般 20A	12	m			
配管切断費	冷媒管	13	か所			
配管切断費	ドレン管	12	か所			
電源取外費		13	台			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304・0.2t) 撤去	110～123mm	30	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続) 撤去	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	3	m			
コンクリート土間 解体	人力 (積込まで)	0.3	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

17

機械設備工事		建設副産物処理費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生材の運搬費	III類 その他 郊外 2tダンプ 12.0km以下	2.7	m3			
建設発生材の積込費		2.7	m3			
混合廃棄物		0.1	m3			
金属くず		2.6	m3			
冷媒回収破壊処理費	85.0kw	1	台			
計						

建築工事 細目別内訳

18

建築工事		直接仮設		直接仮設費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生・整理・清掃 後片付け（賃料・ 手間）	(内部)個別改修（小規模）	1	式			
内部脚立足場（賃 料・手間）	階高4.0m以下	1	式			
手すり先行外部枠 組本足場 建地幅 900(賃料・手間)	12m未満 1ヶ月未満	1	式			
昇降階段		1	式			
災害防止 養生メ ッシュシート（賃 料・手間）	1ヶ月未満	1	式			
ステージ足場		1	式			
遣方	小規模又は複雑	1	式			
墨出し	小規模又は複雑	1	式			
ローリングタワー	2段（ガス工事用）	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

19

建築工事		コンクリート		外部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（普通）（材料費）	調布市 普通21N/mm2 スランプ18	1.1	m3			
小型車割増費（材料費）	調布市 4 t 車	1.1	m3			
人力打設（賃料・手間）	10m3未満	1.1	m3			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	1.6	m ²			
型枠目地棒	水切目地 幅15 深さ10程度	4	m			
溶接金網（異形）（材料費）	CD-6 150×150	7.6	m ²			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部B地区 再生砕石 RC40	0.8	m3			
小規模 根切り(損料・手間)	人力 -	0.9	m3			
小規模 埋戻し(賃料・手間)	人力(締め固め別途) -	0.6	m3			
締め固め(損料・手間)	タバ° 60～100kg	0.6	m3			
コンクリート面 金ごて押え(手間)		7.6	m ²			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.3	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

20

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF× 2個	1	個			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	13	台			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	30	m			
ケーブルボックス形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 200 奥行: 100	4	個			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	35	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	30	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
計						

共通仮設費（積上分） 明細

21

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通整理員B	搬出入時	1	式			
カラーコーン (賃貸)	H700	1	式			
コーンウエイト (賃貸)	ゴム製	1	式			
コーンバー200 (賃貸)	L=2,000	1	式			
計						