

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費			1		式				
	計								

直接工事費 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

# 直接工事費科目別内訳

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式					
換気設備		1		式					
自動制御設備		1		式					
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
給湯設備		1		式					
	計								

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水	1	式		

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備	屋外排水	1	式		
計					
給湯設備	屋内給湯設備	1	式		
計					

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-1,ACP-1-1 パッケージエアコン	ビルトイン天井型 冷房/暖房 12.5/14.0kW パネル リモコン 予備フィルタ キャンパ`スタ`クト	2	組			
ACP-2,ACP-2-1 パッケージエアコン	ビルトイン型 冷房/暖房 5.6/6.3kW パネル リモコン 予備フィルタ キャンパ`スタ`クト	1	組			
ACP-3,ACP-3-1 パッケージエアコン	ビルトイン天井型 ツインマルチ 冷房/暖房 12.5/14.0kW パネル リモコン 予備フィルタ キャンパ`スタ`クト	2	組			
ACP-4,ACP-4-1 パッケージエアコン	2方向天井形 ツインマルチ 冷房/暖房 12.5/14.0kW リモコン 予備フィルタ	1	組			
ACP-5,ACP-5-1 パッケージエアコン	ビルトイン天井型 冷房/暖房 5.6/6.3kW パネル リモコン 予備フィルタ キャンパ`スタ`クト	1	組			
CRS-1 集中コントローラ-		1	個			
AH-1 産業用除湿器	床置形 除湿能力：2.0L/h	1	組			
搬入費		1	式			
計						

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	20	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	19	m			
スリット形吸込口	GVS 350 650	1	個			
シーリングテープサ-	C2 12.5	2	個			
シーリングテープサ-	C2 20	2	個			
ノズル形吹出口	#10 240	10	個			
ノズル形吹出口	#12 290	4	個			
ボックス	インサート無 0.5mm( ~ 450mm)	7	m <sup>2</sup>			
ボックス	インサート無 0.6mm(451 ~ 750mm)	13	m <sup>2</sup>			
ボックス	インサート無 0.8mm(751 ~ 1500mm)	18	m <sup>2</sup>			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	20	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚25	15	m			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパ- ガラスクロス 保温厚25	38	m <sup>2</sup>			
計						

# 直接工事費細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	172	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	172	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	16	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 40A	40	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	9	m			
ガルバリウム鋼板ラッキング	76～80mm	52	m			
フロートボール式ドレントラップ	小型空調機用 樹脂製 40A	2	個			
プラスチック枺(浸透枺)	枺径200 塩ビふた付 ~500	2	組			
計						

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		換気設備	機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HEU-1 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 直流電動機 250 x800m <sup>3</sup> /hx150Pa コントロールスイッチ	3	台			
HEU-2 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 直流電動機 150 x200m <sup>3</sup> /hx150Pa コントロールスイッチ	1	台			
HEU-3 全熱交換ユニット	天井吊り形 直流電動機 150 x200m <sup>3</sup> /hx100Pa コントロールスイッチ	1	台			
V-1 天井扇	低騒音型 150 x360m <sup>3</sup> x50Pa	1	台			
V-2 天井扇	低騒音型 150 x240m <sup>3</sup> x50Pa	1	台			
V-3 天井扇	低騒音型(金属製) 100 x200m <sup>3</sup> x50Pa	1	台			
V-4 天井扇	低騒音型 100 x90m <sup>3</sup> x50Pa	1	台			
全熱交換ユニット用リモコン		5	個			
計						

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	31	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	50	m			
ノズル形吹出口	# 12 290	5	個			
エバ-サル形吹出口	VHS 150 150	3	個			
エバ-サル形吹出口	VHS 200 200	3	個			
エバ-サル形吹出口	VHS 300 300	1	個			
エバ-サル形吸込口	GVS 150 150	3	個			
エバ-サル形吸込口	GVS 200 200	2	個			
エバ-サル形吸込口	GVS 400 400	2	個			
深形ベントキャップ(カ ラリ付)	ステンレス製 100	2	個			
深形ベントキャップ(カ ラリ付)	ステンレス製(FD付) 150	6	個			
深形ベントキャップ(カ ラリ付)	ステンレス製(FD付) 250	5	個			
丸形 風量調節 ダンパ-	150	2	個			

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		換気設備	ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
丸形 防火ダンパ-	250	2	個			
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	6	m <sup>2</sup>			
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	10	m <sup>2</sup>			
スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 100mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 150mm 保温厚25	14	m			
スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 200mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 250mm 保温厚25	33	m			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパ- ガラスウール 保温厚25	16	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	80	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 2C 管内	7	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm2- 3C ピット・天井	201	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	15	個			
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	掃除口付床置床排水大便器 暖房便座 棚付二連紙巻器	3	組			
洋風大便器	掃除口付床置床排水大便器 暖房便座, 棚付二連紙巻器 背もたれ	1	組			
壁掛手洗器	自動単水栓	1	組			
壁掛手洗器	自動単水栓 水石けん入れ	1	組			
コパ°外ストメイトバ°ック	側板	1	組			
サニタリ°ボックス		1	組			
化粧鏡	360x1100	1	組			
フック		2	組			
小便器		2	組			
掃除流し		1	組			
洗面化粧台用自動 混合 水栓	電気温水器付	2	組			
ビ°コル製防寒水栓柱 (保温材、管入り)	材料費 13A VP13A管 70×70×1200	4	個			
横水栓	キー式 パキュームブレーカー付	4	個			
バ°ビ°シート		1	か所			
バ°ビ°チェア		1	か所			

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
フィッティングシート		1	か所				
可動手摺		1	か所				
L型手摺		4	か所				
小便器前手摺		1	か所				
フィッティングシート面手摺	L-400	1	か所				
掃除用具掛け		4	か所				
タオル掛け		1	か所				
計							

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		給水設備			屋内給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
上水						
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	19	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡張式 屋内一般 25SU	11	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡張式 屋内一般 30SU	1	m			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			
給水管 保温	グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 15A	19	m			
給水管 保温	グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 20A	11	m			
給水管 保温	グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 25A	1	m			
計						

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化管(HIVP)	地中配管 20A	76	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化管(HIVP)	地中配管 25A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化管(HIVP)	地中配管 30A	5	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化管(HIVP)	地中配管 40A	64	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	5	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個			
弁柵	機 械 VC-P( 550H)	7	組			
弁柵	機 械 VC-1( 550H)	2	組			
根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り - ハック杓	27	m3			
埋戻し(損料・手間)	つぼ・布堀り - ハック杓	12	m3			
山砂		14	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	14	m3			
埋設標識テープ	150幅	145	m			

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地中埋設標	鉄製	10	個			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		排水設備			屋内排水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 40A	4	m				
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	8	m				
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 65A	1	m				
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 75A	6	m				
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 100A	13	m				
通気							
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 65A	6	m				
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	屋内一般 75A	14	m				
床下掃除口	C0 50A	1	個				
床下掃除口	C0 100A	3	個				
通気金具(ハントキャップ)	露出型VC-EA(アルミ製) 80A	1	個				
排水管・通気管 保温	グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 40A	4	m				
排水管・通気管 保温	グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 50A	6	m				
排水管・通気管 保温	グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 65A	1	m				
排水管・通気管 保温	グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 80A	6	m				

# 直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		排水設備			屋内排水	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水管・通気管 保温	ガラスケル c 天井内, PS内, 機械室, 倉庫等 100A	13	m			
計						

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		排水設備		屋外排水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)	地中配管 150A	70	m			
プラスチック枳	枳径200 最大排水管径150 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック枳	枳径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック枳	枳径200 最大排水管径150 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック枳	枳径200 最大排水管径150 ST 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック枳	枳径200 最大排水管径150 ST 塩ビふた付 801～1200	2	組			
プラスチック枳	枳径200 最大排水管径150 ST 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
プラスチック枳	枳径200 最大排水管径150 90L、45L 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
インパクト枳(改良枳)	機 械 600×600 1101～1250	2	か所			
根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り - ハック杓	38	m3			
埋戻し(損料・手間)	つぼ・布堀り - ハック杓	27	m3			
山砂		11	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	11	m3			
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備		屋内給湯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電気貯湯式湯沸器	雑用置台形 12L	1	台			
給湯・一般配管用 スリム鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	2	m			
給湯管 保温	グラスウール c 天井内, PS内, 機械室, 倉庫等 15A	2	m			
計						