

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 種目別内訳

4

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

6

機械設備工事

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

建築工事

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

8

電気設備工事

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

9

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
給排水設備		1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
建設副産物処理費		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

10

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	直接仮設費	1	式		
計					
屋外	外部仕上	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

11

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
電灯設備工事	電灯分岐	1	式		
電灯設備工事	コンセント分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

12

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【EHP-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機 防振架台	リニューアル対応機 ビル用マルチ 冷房：28.0kw 暖房：31.5kw 3φ200V EHP-1	1	台			
【EHP-1-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 2 方向吹き出し 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 1φ200V, パネル	1	台			
【EHP-1-2】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 2 方向吹き出し 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V, パネル	1	台			
【EHP-1-3】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 2 方向吹き出し 冷房：9.0kw 暖房：10.0kw 冷媒φ15.9, φ9.5 1φ200V	1	台			
【EHP-1-4】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機 フィルターチャンパー	天井埋込ダクト型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V, フィルター	1	台			
吸込分岐チャンパー		1	組			
【EHP-2】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機 防振架台	リニューアル対応機 ビル用マルチ 冷房：28.0kw 暖房：31.5kw 3φ200V EHP-2	1	台			
【EHP-2-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 4 方向吹き出し 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V, パネル	1	台			
【EHP-2-2】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 4 方向吹き出し 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V, パネル	1	台			
【EHP-2-3】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機 フィルターチャンパー	天井埋込ダクト型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V, 高性能フィルター	1	台			
【EHP-2-4】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井埋込ダクト型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V, 高性能フィルター	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

13

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フィルターチャンバー		1	組			
【EHP-3】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機 防振架台	リニューアル対応機 ダブルツイン 冷房：25.0kw 暖房：28.0kw 3Φ200V EHP-3	1	台			
【EHP-3-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機 分岐管	天井施設型 4方向吹き出し 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒φ15.9, φ9.5 1φ200V	4	台			
		1	組			
【EHP-4】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機 防振架台	リニューアル対応機 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 3Φ200V EHP-4	1	台			
		1	組			
【EHP-4-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機 液晶ディスプレイ	天井施設型 4方向吹き出し 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 1φ200V, 110V EHP用	1	台			
		10	個			
機器搬入据付費	ラフレンス13t	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

14

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	20	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	20	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 40A	12	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	8	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	8	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	3	m			
弁トラップ	塩ビ管末端取付用 40A	1	個			
溶融アルミニウム - 亜鉛 鉄板ラッピング (0.27t)	127～135mm	25	m			
冷媒ガス充填費		1	式			
空調機試運転調整	EHPマルチ	1	式			
配管接続費	冷媒管	14	か所			
配管接続費	ドレン管	10	か所			
機械はつり(ダイヤ ブレード・クッカーによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	2	か所			

機械設備工事 細目別内訳

15

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

16

機械設備工事		給排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷水器	車椅子タイプ，壁掛型，自動洗浄装置付	1	台			
横水栓	F 3 - 13A	1	個			
配管分岐用継手	20A	1	個			
配管切断接続費	給水20A，排水25A	1	か所			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 20A	2	m			
フレキシブルジョイント(ステンレス製ヘロース形可とう継手)	非溶接 杉 込形 300L 20A	1	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	2	m			
給水管 保温	グラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 20A	1	m			
機械はつり(ダクトホルダーによる配管用貫通口) 計	100～150mm 50mm	2	か所			

機械設備工事 細目別内訳

17

機械設備工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ACP-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	リニューアル対応機 ビル用マルチ 冷房：28.0kw 暖房：31.5kw 3φ200V	1	台			
【ACP-1-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 2方向吹き出し 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 1φ200V	1	台			
【ACP-1-2】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 2方向吹き出し 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V	1	台			
【ACP-1-3】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 2方向吹き出し 冷房：9.0kw 暖房：10.0kw 1φ200V	1	台			
【ACP-1-4】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井埋込ダクト型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V	1	台			
【ACP-2】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	リニューアル対応機 ビル用マルチ 冷房：28.0kw 暖房：31.5kw 3φ200V	1	台			
【ACP-2-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 4方向吹き出し 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒φ15.9, φ9.5 1φ200V	1	台			
【EHP-2-2】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 4方向吹き出し 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V	1	台			
【ACP-2-3】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井埋込ダクト型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V	1	台			
【ACP-2-4】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井埋込ダクト型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1φ200V	1	台			
【ACP-3】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	リニューアル対応機 冷房：25.0kw 暖房：28.0kw 3φ200V	1	台			
【ACP-4】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	リニューアル対応機 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 3φ200V	1	台			
【ACP-4-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天井施ツット型 4方向吹き出し 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 1φ200V	1	台			
リモコン撤去		10	個			
機器搬出費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

18

機械設備工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
排水・硬質塩化ビ ニル管撤去	屋内一般 25A	12	m			
配管切断費	冷媒管	13	か所			
配管切断費	ドレン管	12	か所			
電源取外費		13	台			
ステン鋼板ラッキング (SUS 304・0.2t) 撤去	110～123mm	20	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続) 撤去	24mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
シスターン撤去		1	台			
内外装材積込費 (機械積込)		1	m3			
内外装材撤去	天井 集積まで (分別集積)	47	m ²			
天井仕上撤去	クロス	2	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り	10	m ²			

機械設備工事 細目別内訳

19

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

20

機械設備工事		建設副産物処理費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生材の運搬費	類 その他 郊外 2tダンプ 12.0km以下	4	m3			
建設発生材の積込費		4	m3			
混合廃棄物		1	m3			
金属くず		3	m3			
冷媒回収破壊処理費	28.0 kW	2	台			
冷媒回収破壊処理費	25.0 kW	1	台			
冷媒回収破壊処理費	5.6 kW	1	台			
計						

調布市深大寺地域福祉センター空調機ほか更新工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

23

建築工事		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形（屋内） 900角	5	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形（屋内） 600角	8	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形（屋内） 450角	4	か所			
天井点検口	目地アルミ製 600角	8	か所			
天井点検口	目地アルミ製 450角	4	か所			
天井 凹凸 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-R 厚12.5共	35	m ²			
天井 凹凸 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	10	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	2	m ²			
天井 クロス張り (材工共)	量産クロス	2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形（屋内） 下張り用 野縁@360mm	45	m ²			
廻り縁（材工共）	塩ビ製 突付け	25	m			
ライング設置	800×140×900H マシン化粧板t3, 耐 水合板t15,ソト巾木H100	1	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

24

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

25

電 気 設 備 工 事		電 灯 設 備 工 事		電 灯 分 岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具G2	LRS1- 17 LN	12	台			
照明器具K	K1-LRS11 -1 -	1	台			
スイッチ	新金属プレート4連 スイッチ(ネーム付)×6 ブランクチップ×3	1	面			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	20	m			
照明器具 撤去	露出形 40W 2灯用器具 再使用する	6	台			
照明器具 撤去	非常用照明 埋込 再使用しない	1	台			
スイッチ 撤去		8	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	24	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

26

電気設備工事		電灯設備工事		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【1F】						
コンセント 撤去	2P15A×1(接地極付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	2	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	30	m			
電源接続 工費	ポスターケース	1	か所			
【2F】						
コンセント 撤去	2P15A×1(接地極付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	2	個			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	10	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	5	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	5	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

27

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

28

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

29

[illegible]

共通仮設費（積上分） 明細

30

[illegible]

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

31

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通整理員B	搬出入時	1	式			
交通整理員B		5	人日			
計						
コンクリート放射線透過試験		1	式			
コンクリート放射線透過試験		5	か所			
計						