

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
機械設備工事		1		式					
電気設備工事		1		式					
	計								
共通費									
共通仮設費		1		式					
現場管理費		1		式					
一般管理費等		1		式					
	計								
工事価格		1		式					
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %	
工事費		1		式					

工事種別内訳

2

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

5

染地ふれあいの家

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

6

わかば事業所

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

7

多摩川自然情報館				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
ガス設備	1	式		
付帯工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

8

染地ふれあいの家

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

9

染地ふれあいの家					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

10

わかば事業所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

11

多摩川自然情報館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

12

染地ふれあいの家

[illegible]

染地ふれあいの家 空気調和設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガスヒートポンプ 室外機 GHP-1	ビル用型 冷房能力35.5kW/暖房能力40.0kW 防振架台	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-1	天井ビルトイン形 冷房能力14.0kW/暖房能力16.0kW ハーフパネル, 吸込パネル用キャパシタ 吹出口用アダプター	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-2	天井施設4方向 冷房能力8.0kW/暖房能力9.0kW パネル	2	台			
ワイヤードライコン		3	台			
搬入費	揚重機16t 油圧ジャッキ, 叩, 道板を含む	1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/19.05 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7/25.4 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
ドレン管	25A	2	m			
配管切断	冷媒管用被覆銅管	8	か所			
配管切断	樹脂管 25A	3	か所			
配管接続	冷媒管用被覆銅管	8	か所			
配管接続	樹脂管 25A	3	か所			
ステンレス鋼板ラック		1	m			

機械設備工事 細目別内訳

14

染地ふれあいの家 空気調和設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	2	m			
電気ヒートポンプ 室外機, 室内機	天井吊り4方向 冷房能力7.1kW/暖房能力8.0kW 壁面置台, パネル, ワイヤレスリモコン	1	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	12	m			
ドレン管	25A	1	m			
配管切断	樹脂管 25A	1	か所			
配管接続	冷媒管用被覆銅管	2	か所			
配管接続	樹脂管 25A	1	か所			
ガリウム鋼板ラッキング		4	m			
機械はつり(ダクト ントリッパによる 配管用貫通口)	100~150mm 100mm	1	か所			
ドレン用浸透桧	土工事, インターロッキング 復旧含む	1	か所			
計						

染地ふれあいの家 換気設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調換気扇 SF-1	天井埋込形 風量1000m3/h	1	台			
空調換気扇 SF-2	天井施ツト形 風量500m3/h	1	台			
ダクト外用換気扇 天井埋込形 EF-1	風量250m3/h 2部屋用	1	台			
コントロールスイッチ		3	台			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	1	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	2	m			
計						

調布市染地ふれあいの家ほか 2 施設空調設備改修工事

機械設備工事 細目別内訳

17

染地ふれあいの家 付帯工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電気設備工事】						
配線工事	電源線・信号線接続替	1	式			
【建築工事】						
天井 吸音板張り (DR)	フット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	17	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	8	m ²			
【直接仮設費】						
養生・整理・清掃 後片付け		1	式			
内部脚立足場		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

18

染地ふれあいの家 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガ スヒートポンプ 室外機 撤去 GHP-1'	ビル用型 冷房能力35.5kW/暖房能力40.0kW	1	台			
ガ スヒートポンプ 室内機 撤去 GHP-1-1'	天井埋込ダクト外形 冷房能力14.0kW/暖房能力16.0kW	1	台			
ガ スヒートポンプ 室内機 撤去 GHP-1-2'	天井埋込4方向 冷房能力8.0kW/暖房能力9.0kW	3	台			
空調換気扇 撤去 SF-1'	天井埋込形 風量1000m3/h	1	台			
空調換気扇 撤去 SF-2'	天井埋込形 風量500m3/h	1	台			
ダクト外用換気扇 撤去 EF-1'	天井埋込形 2室用 風量250m3/h	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/15.88	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/19.05	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7/25.4	1	m			
ドレン管 撤去	25A	2	m			
内外装材撤去	天井 集積まで（分別集積）	25	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

19

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒回収破壊処理費	35.5 kW	1	台			
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 4tダンプ 27.0km以下	6	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類	6	m3			
中間処理受託料	金属くず	5	m3			
中間処理受託料	管理型混合廃棄物	1	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

20

わかば事業所		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガスヒートポンプ 室外機 GHP-2	ビル用型 冷房能力35.5kW/暖房能力40.0kW	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-2-1	天井吊つ4方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-2-2	天井吊つ4方向 冷房能力9.0kW/暖房能力10.0kW	2	台			
ワイードリコン		3	台			
搬入費	揚重機16t 油圧ジャッキ, 30, 道板を含む	1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7/25.4 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
ドレン管	25A	2	m			
配管切断	冷媒管用被覆銅管	8	か所			
配管切断	樹脂管 25A	3	か所			
配管接続	冷媒管用被覆銅管	8	か所			
配管接続	樹脂管 25A	3	か所			
ステンス鋼板ラッキング		1	m			
計						

わかば事業所		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調換気扇 SF-3	天井埋込形 風量500m3/h	3	台			
ダクト外用換気扇 天井埋込形 EF-1	風量250m3/h 2部屋用	1	台			
ダクト外用換気扇 天井埋込形 EF-2	風量180m3/h	2	台			
ダクト外用換気扇 天井埋込形 EF-3	風量210m3/h 2室用	1	台			
コントロールスイッチ		7	台			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	3	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	7	m			
ダクト切断・接続		1	式			
計						

調布市染地ふれあいの家ほか2施設空調設備改修工事

機械設備工事 細目別内訳

23

わかば事業所 付帯工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電気設備工事】						
配線工事	電源線・信号線接続替	1	式			
【建築工事】						
天井化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	22	m ²			
天井ハンモック用フック 撤去		1	式			
【直接仮設費】						
養生・整理・清掃 後片付け		1	式			
内部脚立足場		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

24

わかば事業所 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カヒートポンプ 室外機 撤去 GHP-2'	ヒートポンプ型 冷房能力35.5kW/暖房能力40.0kW	1	台			
カヒートポンプ 室内機 撤去 GHP-2-1'	天井吊り4方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW	1	台			
カヒートポンプ 室内機 撤去 GHP-2-2'	天井吊り4方向 冷房能力9.0kW/暖房能力10.0kW	2	台			
空調換気扇 撤去 SF-3'	天井埋込形 風量500m3/h	3	台			
ダクト外用換気扇 撤去 EF-1'	天井埋込形 2室用 風量250m3/h	1	台			
ダクト外用換気扇 撤去 EF-2'	天井埋込形 風量180m3/h	2	台			
ダクト外用換気扇 撤去 EF-3'	天井埋込形 2室用 風量210m3/h	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/15.88	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/19.05	1	m			
ドレン管 撤去	25A	2	m			
内外装材撤去	天井 集積まで（分別集積）	22	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

25

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

26

多摩川自然情報館 空気調和設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガスヒートポンプ 室外機 GHP-3	ビル用型 冷房能力35.5kW/暖房能力40.0kW	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-3-1	天井吊り4方向 冷房能力14.0kW/暖房能力16.0kW	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-3-2	天井吊り4方向 冷房能力9.0kW/暖房能力10.0kW	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-3-3	天井吊り2方向 冷房能力8.0kW/暖房能力9.0kW	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-3-4	天井吊り4方向 冷房能力5.6kW/暖房能力6.3kW	1	台			
ワイヤードレコン		4	台			
搬入費	揚重機16t 油圧ジャッキ, 工口, 道板を含む	1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.70 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/19.05 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7/25.4 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
ドレン管	25A	2	m			
配管切断	冷媒管用被覆銅管	10	か所			
配管切断	樹脂管 25A	4	か所			
配管接続	冷媒管用被覆銅管	10	か所			

機械設備工事 細目別内訳

27

[illegible]

多摩川自然情報館		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調換気扇 SF-3	天井埋込形 風量500m3/h	1	台			
空調換気扇 SF-4	天井埋込形 風量800m3/h	1	台			
空調換気扇 SF-5	天井施ツト形 風量350m3/h	1	台			
空調換気扇 SF-6	天井施ツト形 風量250m3/h	2	台			
ダクト用換気扇 天井埋込形 EF-4	風量320m3/h	2	台			
コントロールスイッチ		7	台			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	8	m			
ダクト切断・接続		1	式			
計						

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

30

多摩川自然情報館		付帯工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電気設備工事】						
配線工事	電源線・信号線接続替	1	式			
【建築工事】						
天井化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	27	m ²			
【直接仮設費】						
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)個別改修	1	式			
内部脚立足場(賃 料・手間)	階高4.0m以下	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

31

多摩川自然情報館 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カストロップ 室外機 撤去 GHP-3'	ヒートポンプ型 冷房能力35.5kW/暖房能力40.0kW	1	台			
カストロップ 室内機 撤去 GHP-3-1'	天井机4方向 冷房能力14.0kW/暖房能力16.0kW	1	台			
カストロップ 室内機 撤去 GHP-3-2'	天井机4方向 冷房能力9.0kW/暖房能力10.0kW	1	台			
カストロップ 室内機 撤去 GHP-3-3'	天井机4方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW	1	台			
カストロップ 室内機 撤去 GHP-3-4'	天井机4方向 冷房能力5.6kW/暖房能力6.3kW	1	台			
空調換気扇 撤去 SF-2'	天井机形 風量500m3/h	2	台			
空調換気扇 撤去 SF-4'	天井埋込形 風量800m3/h	1	台			
空調換気扇 撤去 SF-5'	天井埋込形 風量350m3/h	1	台			
空調換気扇 撤去 SF-6'	天井机形 風量250m3/h	2	台			
ダクト用換気扇 撤去 EF-4'	天井埋込形 風量320m3/h	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35/12.70	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/15.88	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/19.05	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7/25.4	1	m			
ドレン管 撤去	25A	2	m			

多摩川自然情報館 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内外装材撤去	天井 集積まで（分別集積）	27	m ²			
計						

多摩川自然情報館 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒回収破壊 処理費	35.5 kW	1	台			
建設発生材の運搬 費	類 その他 都市部 4tダンプ 27.0km以下	6	m3			
発生材積込（人力 ）	木材・内装材類	6	m3			
中間処理受託料	金属くず	5	m3			
中間処理受託料	管理型混合廃棄物	1	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

34

染地ふれあいの家		電気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 L - 1 盤改修	ブレーカー1個新設	1	面			
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 50AF × 1個	1	個			
プルボックス形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦 + 横) : 300 奥行 : 100	1	個			
壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径:100mm以下 壁厚:200mm程度	1	か所			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	7	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	20	m			
計						

共通仮設費(積上) 明細

35

[illegible]