工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【GHP-1】 ガス-ホ-ソフ式空調室外機	(防振架台含) 冷房：45.0kw 暖房：50.0kw 冷媒：28.6, 15.9 3 200V	1	台			
【GHP-1-1】 ガス-ホ-ソフ式空調室内機	天井埋込外形 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒：15.9, 9.5	3	台			
【GHP-1-2】 ガス-ホ-ソフ式空調室内機	天井埋込外形 冷房：9.0kw 暖房：10.0kw 冷媒：15.9, 9.5	2	台			
【GHP-1-3】 ガス-ホ-ソフ式空調室内機	天井埋込外形 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒：15.9, 9.5	1	台			
【GHP-1-4】 ガス-ホ-ソフ式空調室内機	天井埋込外形 冷房：8.0kw 暖房：9.0kw 冷媒：15.9, 9.5	1	台			
【GHP-2】 ガス-ホ-ソフ式空調室外機	(防振架台含) 冷房：28.0kw 暖房：31.5kw 冷媒：22.2, 9.5 3 200V	1	台			
【GHP-2-1】 ガス-ホ-ソフ式空調室内機	天井吊形 冷房：14.0kw 暖房：16.0kw 冷媒：15.9, 9.5	2	台			
【HEX-1】 全熱交換式換気扇		1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 50A	8	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	5	m				
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	8	m				
弁トラップ	塩ビ管末端取付用 40A	2	個				
弁トラップ	塩ビ管末端取付用 50A	1	個				
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² - 3C 管内	18	m				
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	24	m				
溶融アルミニウム - 垂鉛鉄板ラッキング (0.27t)	110 ~ 123mm	5	m				
合成樹脂線ぴ	PR24	26	m				
冷媒ガス充填費		1	式				
配管接続費	冷媒管	22	か所				
配管接続費	ドレン管	11	か所				
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	3	か所				
電動機接続工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	4	台				
計							

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ghp-1】 ガス・ホップ式空調室外機撤去		1	台			
【ghp-1-1】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	(リコ撤去含)	5	台			
【ghp-1-2】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	(リコ撤去含)	1	台			
【ghp-2】 ガス・ホップ式空調室外機撤去		1	台			
【ghp-2-1】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	(リコ撤去含)	2	台			
【acl-1】 空気清浄機撤去	(リコ撤去含)	1	台			
【hex-1】 全熱交換式換気扇撤去	(リコ撤去含)	1	台			
加湿器撤去	(リコ撤去含)	6	台			
防振架台撤去		3	台			
配管切断費	冷媒管	22	か所			
配管切断費	ドレン管	11	か所			
配管切断費	加湿器給水管	6	か所			
金属製可とう電線管撤去	(24)	3	か所			
600V絶縁電線(EM-IE)(PF管内)撤去	2mm2 × 1本 再使用しない	18	m			
電源取外費	GHP室外機	3	台			