

調布市
道路包括管理業務委託

令和 7 年度
単価表一覽

令和 7 年 1 0 月
調 布 市

目 次

1. 道路陥没等待機業務	1
2. 道路及び道路付帯設備等の清掃等業務	2
3. 舗装補修新設改良等工事	3
4. 道路照明修理業務	120
5. 地下通路清掃	126

1. 道路陥没等待機業務

表 1 令和7年度 道路陥没等待機業務委託

項目	単位	単価（円）
道路陥没等待機業務委託（平日）	1日当たり	37,400
道路陥没等待機業務委託（土日祝日）	1日当たり	41,800
道路陥没等待機業務委託（年末年始）	1日当たり	69,300

2. 道路及び道路付帯設備等の清掃等業務

表 2 令和 7 年度 道路及び道路付帯設備等の清掃等業務委託（単価契約）単価表

			摘要	単位	単価（円）
1	道路清掃	道路清掃（機械・昼）	機械ブラシ 2. 2～3. 1 m ³ , 運搬まで	km	14, 660
		道路清掃（機械・夜）		km	21, 850
		道路清掃（人力・昼）	人口施工体積, 積込, 運搬まで	m ²	15, 630
		道路清掃（人力・夜）		m ²	22, 450
2	U字側溝清掃	機械 蓋なし（昼）	泥土 15 cm, 運搬まで	m	2, 570
		機械 蓋なし（夜）		m	3, 830
		機械 蓋あり（昼）		m	3, 620
		機械 蓋あり（夜）		m	5, 400
		人力 蓋なし（昼）		m	1, 550
		人力 蓋なし（夜）		m	2, 450
		人力 蓋あり（昼）		m	2, 140
		人力 蓋あり（夜）		m	3, 140
3	集水桝清掃	人力汚泥 25 cm未満（昼）	泥土 25 cm未満, 運搬まで	個	3, 180
		人力汚泥 25 cm未満（夜）		個	4, 790
		人力汚泥 25 cm以上（昼）	泥土 25 cm以上, 運搬まで	個	4, 790
		人力汚泥 25 cm以上（夜）		個	7, 390
		集水桝取付菅浚渫工 機械（昼）	集水桝泥土高さ 400 mm 未満, 運搬まで	箇所	4, 780
		集水桝取付菅浚渫工 機械（夜）		箇所	7, 460
4	透水性舗装洗浄	（昼）	透水性に対応する洗浄	m ²	670
		（夜）		m ²	920
5	水路清掃	人力（昼）	運搬まで	m ³	30, 360
		人力（夜）		m ³	48, 780
6	臨時清掃分	道路清掃	機械ブラシ 2. 2～3. 1 m ³ , 運搬まで	km	18, 030
		集水桝清掃	泥土 25 cm未満, 運搬まで	箇	4, 500
		水路清掃	運搬まで	m ³	44, 920
7	不法投棄等処分	可燃ゴミ 2 トン	処分費込み	台	103, 450
		不燃ゴミ 2 トン		台	122, 600
		廃棄家電テレビ 19 インチ以下		台	6, 890
		廃棄家電テレビ 20 インチ以上		台	8, 690
		冷蔵庫 250 リットル以下		台	12, 440
		冷蔵庫 251 リットル以上		台	13, 750
		エアコン		台	9, 170
		洗濯機		台	7, 490
8	放置車両等処分	小型自動車		台	53, 450
		中型自動車		台	56, 220
		大型自動車		台	61, 500
9	保安要員	交通整理員 昼間		人	22, 400
		交通整理員 夜間		人	37, 730
10	市道及び水路等の除草（指定地域）	除草（肩掛式）	集積運搬含む	m ²	410
		除草（人力）		m ²	710

3. 舗装補修新設改良等工事

表 3 令和 7 年度 舗装補修新設改良等工事（単価契約）単価表

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
2001	舗装切断工	A s 厚 15 cm 以下 バキューム式	m	1, 600	2, 063	
2002	舗装切断工	A s 厚 15 cm 超 30 cm 以下 バキューム式	m	3, 410	4, 149	
2003	舗装切断工	A s 厚 30 cm 超 40 cm 以下 バキューム式	m	5, 629	6, 802	
2004	舗装切断工	C o 厚 15 cm 以下 バキューム式	m	2, 904	3, 631	
2005	舗装切断工	C o 厚 15 cm 超 30 cm 以下 バキューム式	m	7, 480	8, 879	
2006	舗装版破碎	A s 厚 4 cm 以下 人力施工	m ²	6, 935	10, 280	積込作業含む
2007	舗装版破碎	A s 厚 4 cm 超 10 cm 以下 人力施工	m ²	11, 846	17, 530	積込作業含む
2008	舗装版破碎	A s 厚 10 cm 超 15 cm 以下 人力施工	m ²	15, 935	23, 565	積込作業含む
2009	舗装版破碎	A s 厚 15 cm 超 30 cm 以下 人力施工	m ²	28, 195	41, 658	積込作業含む
2010	舗装版破碎	A s 厚 15 cm 以下 0. 10 バックホウ	m ²	3, 952	5, 372	直接掘削・積込
2011	舗装版破碎	A s 厚 15 cm 以下 0. 20 バックホウ	m ²	2, 971	4, 355	直接掘削・積込
2012	舗装版破碎	A s 厚 15 cm 以下 0. 35 バックホウ	m ²	490	689	直接掘削・積込
2013	舗装版破碎	C o + A s 厚 10 cm 超 15 cm 以下 A s 15 cm 以下	m ²	2, 366	3, 263	直接掘削・積込
2014	舗装版破碎	C o + A s 厚 15 cm 超 35 cm 以下 A s 15 cm 超 22. 5 cm 以下	m ²	2, 533	3, 500	直接掘削・積込
2015	舗装版破碎	A s 厚 15 cm 以下 コンクリート圧砕機	m ²	1, 383	1, 826	積込含む
2016	舗装版破碎	A s 厚 15 cm 超 40 cm 以下 コンクリート圧砕機	m ²	1, 365	1, 864	積込含む
2017	舗装版破碎	C o 厚 15 cm 以下 コンクリート圧砕機	m ²	1, 943	2, 567	積込含む
2018	舗装版破碎	C o 厚 15 cm 超 35 cm 以下 コンクリート圧砕機	m ²	2, 501	3, 308	積込含む

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
2019	路面切削工 (1.2m級)	全面切削 平均深さ 6cm以下 300 m ² 以上 4t積み 運搬・処分 費含む	m ²	2,689	3,742	運搬距離4.0km
2020	路面切削工 (1.2m級)	全面切削 平均深さ 6cm以下 300 m ² 未満 4t積み 運搬・処分 費含む	m ²	2,996	4,099	運搬距離4.0km
2021	路面切削工 (1.2m級)	全面切削 平均深さ 12cm以下 300 m ² 以上 4t積み運搬・処分 費含む	m ²	3,785	5,320	運搬距離4.0km
2022	路面切削工 (1.2m級)	全面切削 平均深さ 12cm以下 300 m ² 未満 4t積み 運搬・処分 費含む	m ²	4,425	5,930	運搬距離4.0km
2023	路面切削工 (2.0m級)	全面切削 平均深さ 6cm以下 300m ² 以上 10t積み 運搬・処分 費含む	m ²	2,949	3,319	運搬距離4.0km
2024	路面切削工 (2.0m級)	全面切削 平均深さ 6cm以下 300m ² 未満 10t積み 運搬・処分 費含む	m ²	3,344	3,550	運搬距離4.0km
2025	路面切削工 (2.0m級)	全面切削 平均深さ 12cm以下 300 m ² 以上 10t積み 運搬・処分 費含む	m ²	4,314	5,408	運搬距離4.0km
2026	路面切削工 (2.0m級)	全面切削 平均深さ 12cm以下 300 m ² 未満 10t積み 運搬・処分 費含む	m ²	4,974	6,000	運搬距離4.0km
2027	路面切削工 (0.35m級)	平均深さ6cm以下 幅0.3m 2t積み 運搬・処分 費含む	m ²	4,972	5,243	運搬距離4.0km
2028	建設機械回 送費	路面切削機	回	314,860	335,972	往復
2029	建設機械回 送費	小型路面切削機	回	51,688	67,194	往復
2030	構造物取り 壊し工	無筋構造物 人力施 工	m ³	81,619	120,514	積込作業行う
2031	構造物取り 壊し工	無筋構造物 機械施 工	m ³	19,487	26,724	積込作業行う
2032	構造物取り 壊し工	鉄筋構造物 人力施 工	m ³	138,300	204,869	積込作業行う

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
20 33	構造物取り 壊し工	鉄筋構造物 機械施 工	m³	39, 787	55, 426	積込作 業行う
20 34	コンクリー トはつり工	厚3cm以下	m²	12, 023	17, 752	
20 35	コンクリー トはつり工	厚3cm超6cm以下	m²	20, 249	29, 913	
20 36	掘削	人力 土砂・路盤材	m³	14, 925	22, 387	地山掘 削 積込作 業行う
20 37	掘削	バックホウ0.1	m³	6, 059	8, 237	地山掘 削 積込作 業行う
20 38	掘削	バックホウ0.2	m³	2, 806	3, 690	地山掘 削 積込作 業行う
20 39	床掘	人力 土砂	m³	24, 109	36, 164	構造物 掘削 積込作 業行う
20 40	床掘	バックホウ0.2以 下	m³	5, 082	6, 967	構造物 掘削 積込作 業行う
20 41	床掘	バックホウ0.35 地山	m³	657	874	構造物 掘削 積込作 業行う
20 42	積込	バックホウ0.1	m³	4, 133	5, 618	ルーズ 積込
20 43	積込	バックホウ0.2	m³	2, 474	3, 252	ルーズ 積込
20 44	積込	バックホウ0.35	m³	684	888	ルーズ 積込
20 45	積込	人力施工 土砂・路 盤材	m³	8, 036	12, 054	
20 46	積込	人力施工 As塊	m³	10, 332	15, 499	
20 47	積込	人力施工 Co塊	m³	11, 480	17, 221	
20 48	小車運搬	土砂	m³	8, 036	12, 054	
20 49	小車運搬	栗石・クラッシャ ン 20m以下	m³	10, 906	16, 360	
20 50	小車運搬	セメント等 20m 以下	t	5, 166	7, 749	
20 51	土砂等運搬	2t 人力 土砂・ 路盤材	m³	8, 269	11, 202	運搬距 離4.

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
						0 k m
20 52	土砂等運搬	2 t バックホウ 0.1 土砂・路盤 材	m³	7, 516	10, 183	運搬距離4. 0 k m
20 53	土砂等運搬	4 t バックホウ 0.2 土砂・路盤 材	m³	4, 314	5, 647	運搬距離4. 0 k m
20 54	殻運搬	2 t 人力 A s 塊 C o 塊	m³	10, 626	14, 513	運搬距離4. 0 k m
20 55	殻運搬	2 t バックホウ 0.1 A s 塊 C o 塊	m³	9, 772	13, 241	運搬距離4. 0 k m
20 56	殻運搬	4 t バックホウ 0.2 A s 塊 C o 塊	m³	9, 772	13, 241	運搬距離4. 0 k m
20 57	運搬・処分 工	10 t バックホウ 0.35 土砂 運搬・処分費含む	m³	16, 335	20, 961	運搬距離4. 0 k m
20 58	運搬・処分 工	10 t バックホウ 0.35 路盤材 運搬・処分費含む	m³	20, 855	26, 837	運搬距離4. 0 k m
20 59	運搬・処分 工	10 t バックホウ 0.35 A s 塊 運搬・処分費含む	m³	27, 865	35, 511	運搬距離4. 0 k m
20 60	運搬・処分 工	10 t バックホウ 0.35 C o 塊（無筋） 運搬・処分費含む	m³	24, 701	31, 802	運搬距離4. 0 k m
20 61	運搬	濁水 2 t ダンプ	m³	21, 239		運搬距離2 7. 0 k m
20 62	現場発生 品・支給品 運搬	プラ廃材・V U 管 2 t ダンプ	回	6, 201		運搬距離5. 0 k m
20 63	現場発生 品・支給品 運搬	陶管 2 t ダンプ	回	17, 521		運搬距離1 4. 0 k m
20 64	現場発生 品・支給品 運搬	煉瓦 2 t ダンプ	回	11, 320		運搬距離9. 0 k m
20 65	発生土処理 費	土砂	m³	20, 340	26, 442	
20 66	建設廃材処 理費	路盤材 2 t 積み	m³	29, 380	38, 194	
20 67	建設廃材処 理費	路盤材 4 t 積み	m³	18, 080	23, 504	
20 68	建設廃材処 理費	A s 塊 2 t 積み	m³	34, 352	44, 748	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
2069	建設廃材処理費	A s 塊 4 t 積み	m ³	21, 244	27, 572	
2070	建設廃材処理費	無筋 2 t 積み	m ³	34, 352	44, 748	
2071	建設廃材処理費	無筋 4 t 積み	m ³	21, 244	27, 572	
2072	建設廃材処理費	有筋 2 t 積み	m ³	53, 562	69, 608	
2073	建設廃材処理費	有筋 4 t 積み	m ³	33, 900	44, 070	
2074	建設廃材処理費	二次製品等 2 t 積み	m ³	76, 162	112, 548	
2075	建設廃材処理費	二次製品等 4 t 積み	m ³	47, 912	62, 376	
2076	建設廃材処理費	濁水 2 t ダンプ	m ³	40, 680		
2077	建設廃材処理費	陶管 2 t ダンプ	m ³	20, 340		
2078	建設廃材処理費	がれき類 2 t ダンプ	m ³	39, 211		
2079	建設廃材処理費	プラ廃材 2 t ダンプ	m ³	13, 560		
2080	建設廃材処理費	残ガラ 2 t ダンプ	m ³	27, 120		
2081	建設廃材処理費	V U 管 2 t ダンプ	m ³	16, 950		
2082	タンパ締固め		m ²	372	555	
2083	路床転圧工	ハンドガイド式振動ローラ 路床整正工含む	m ²	1, 541	2, 305	幅2.5m未満
2084	路床転圧工	振動ローラ3～4 t 低騒音 路床整正工含む	m ²	203	280	幅2.5m以上4.0m未満
2085	埋戻し工	発生土 人力 タンパ60～100Kg	m ³	17, 524	26, 234	
2086	埋戻し工	発生土 人力 振動ローラ ハンド ガイド0.8～1.1 t	m ³	9, 220	13, 223	
2087	埋戻し工	埋戻し用砂 人力 タンパ60～100Kg	m ³	28, 672	37, 095	
2088	埋戻し工	遮断層用砂 人力 タンパ60～100Kg	m ³	34, 182	42, 605	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
2089	埋戻し工	単粒度碎石 人力 タンパ60～100 Kg	m ³	32,062	40,485	
2090	埋戻し工	発生土 バックホウ 0.2以下 タンパ	m ³	8,074	11,614	
2091	基礎工	再生粒度調整碎石 (RM-40) 材料小運搬を含む	m ³	16,468	22,437	
2092	基礎工	再生クラッシャーラン (RC-40) 材料小運搬を含む	m ³	15,661	21,632	
2093	基礎工	敷砂 材料小運搬を含む	m ³	27,418	33,090	
2094	しゃ断層用 砂敷均し工	人力 厚5cm	m ²	1,543	1,884	
2095	路盤工	RC-40 厚3cm 人力 タンパ	m ²	2,230	3,281	防塵舗 装用
2096	路盤工	RC-40 厚3cm 人力 振動ローラ	m ²	2,031	2,922	防塵舗 装用
2097	路盤工	RC-40 厚10 cm 人力 タンパ	m ²	2,495	3,548	
2098	路盤工	RC-40 厚15 cm 人力 タンパ	m ²	4,565	6,554	
2099	路盤工	RC-40 厚20 cm 人力 タンパ	m ²	4,992	7,096	
2100	路盤工	RC-40 厚10 cm 人力 振動ローラ	m ²	2,298	3,188	
2101	路盤工	RC-40 厚15 cm 人力 振動ローラ	m ²	4,407	6,187	
2102	路盤工	RC-40 厚20 cm 人力 振動ローラ	m ²	4,596	6,377	
2103	路盤工	RC-40 厚10 cm 3tブル 振動 ローラ	m ²	1,191	1,500	
2104	路盤工	RC-40 厚15 cm 3tブル 振動 ローラ	m ²	2,054	2,610	
2105	路盤工	RC-40 厚20 cm 3tブル 振動 ローラ	m ²	2,282	2,854	
2106	路盤工	RM-40 厚10 cm 人力 タンパ	m ²	2,596	3,647	
2107	路盤工	RM-40 厚15 cm 人力 タンパ	m ²	4,714	6,703	
2108	路盤工	RM-40 厚20 cm 人力 タンパ	m ²	5,193	7,297	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
2109	路盤工	RM-40 厚10cm 人力 振動ローラ	m ²	2, 397	3, 288	
2110	路盤工	RM-40 厚15cm 人力 振動ローラ	m ²	4, 556	6, 339	
2111	路盤工	RM-40 厚20cm 人力 振動ローラ	m ²	4, 795	6, 578	
2112	路盤工	RM-40 厚10cm 3tブル 振動ローラ	m ²	1, 319	1, 643	
2113	路盤工	RM-40 厚15cm 3tブル 振動ローラ	m ²	2, 232	2, 804	
2114	路盤工	RM-40 厚20cm 3tブル 振動ローラ	m ²	2, 513	3, 098	
2115	路盤工	RM-30 厚5cm 人力 タンパ	m ²	2, 065	3, 001	
2116	路盤工	RM-30 厚7cm 人力 タンパ	m ²	2, 235	3, 218	
2117	路盤工	RM-30 厚10cm 人力 タンパ	m ²	2, 490	3, 541	
2118	路盤工	RC-30 厚10cm 人力 タンパ	m ²	2, 490	3, 541	
2119	路盤工	RC-30 厚15cm 人力 タンパ	m ²	4, 556	6, 544	
2120	路盤工	C-40 厚10cm 人力 タンパ	m ²	3, 428	4, 479	
2121	路盤工	M-40 厚10cm 人力 タンパ	m ²	3, 586	4, 637	
2122	不陸整正工	RC-30 厚3cm 人力 タンパ	m ²	1, 896	2, 786	
2123	不陸整正工	RM-30 厚3cm 人力 タンパ	m ²	1, 896	2, 786	
2124	不陸整正工	RM-30 厚3cm 人力 振動ローラ	m ²	2, 088	3, 028	
2125	路盤工	再生アス処理混合物 厚5cm 人力 タンパ	m ²	5, 968	7, 417	
2126	路盤工	再生アス処理混合物 厚5cm 人力 振動ローラ	m ²	4, 621	5, 550	
2127	路盤工	再生アス処理混合物 厚5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 小型フィニッシャ 振動ローラ	m ²	3, 756	4, 079	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
21 28	路盤工	再生アス処理混合物 厚5cm 平均幅員3.0m超 フィニッシャー ロードローラ・タイヤローラ	m ²	3, 518	3, 726	
21 29	路盤工	再生アス処理混合物 厚10cm 人力 タンパ	m ²	9, 209	10, 918	
21 30	路盤工	再生アス処理混合物 厚10cm 人力 振動ローラ	m ²	8, 016	9, 275	
21 31	路盤工	再生アス処理混合物 厚10cm 平均幅員1.4m以上 3.0m以下 小型フィニッシャー 振動ローラ	m ²	6, 477	6, 800	
21 32	路盤工	再生アス処理混合物 厚10cm 平均幅員3.0m超 フィニッシャー ロードローラ・タイヤローラ	m ²	6, 242	6, 450	
21 33	タックコート	0.32L/m ²	m ²	264	359	新設舗装版用
21 34	タックコート	0.64L/m ²	m ²	343	436	既設舗装版用
21 35	プライムコート	1.05L/m ²	m ²	442	537	セメ処理用
21 36	プライムコート	1.26L/m ²	m ²	494	587	路盤用
21 37	路面補修工	パッチ	m ²	38, 899	48, 153	
21 38	アスファルト舗装工	再生密粒アス混 厚 3cm 人力 タンパ	m ²	4, 355	5, 668	防塵舗装用
21 39	アスファルト舗装工	再生密粒アス混 厚 3cm 人力 振動ローラ	m ²	3, 586	4, 515	防塵舗装用
21 40	アスファルト舗装工	再生密粒アス混 厚 5cm 人力 タンパ	m ²	5, 482	6, 795	
21 41	アスファルト舗装工	密粒アス混 厚5cm 人力 タンパ	m ²	6, 660	7, 387	
21 42	アスファルト舗装工	再生密粒アス混 厚 5cm 人力 振動ローラ	m ²	4, 721	5, 650	
21 43	アスファルト舗装工	密粒アス混 厚5cm 人力 振動ローラ	m ²	5, 315	6, 246	
21 44	アスファルト舗装工	再生密粒アス混 厚 5cm 平均幅員1.4m以上 3.0m以下	m ²	3, 665	3, 796	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		小型フィニッシャ 振動ローラ				
2 1 4 5	アスファルト舗装工	再生密粒アス混 厚 5 cm 平均幅員 1. 4 m以 上 3. 0 m以下 フィニッシャ 振動 ローラ	m ²	4, 0 8 8	4, 3 8 8	
2 1 4 6	アスファルト舗装工	密粒アス混 厚 5 cm 平均幅員 1. 4 m以 上 3. 0 m以下 フィニッシャ 振動 ローラ	m ²	3, 2 8 8	3, 4 8 7	
2 1 4 7	アスファルト舗装工	再生密粒アス混 厚 5 cm 平均幅員 3. 0 m超 フィニッシャ ロード ローラ・タイヤロー ーラ	m ²	3, 8 8 0	4, 0 7 9	
2 1 4 8	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 5 cm 人力 タンパ	m ²	5, 4 6 4	6, 7 7 7	
2 1 4 9	アスファルト舗装工	粗粒アス混 厚 5 cm 人力 タンパ	m ²	6, 0 4 7	7, 3 6 0	
2 1 5 0	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 5 cm 人力 振動ローラ	m ²	4, 6 7 8	5, 6 0 7	
2 1 5 1	アスファルト舗装工	粗粒アス混 厚 5 cm 人力 振動ローラ	m ²	5, 2 5 9	6, 1 8 7	
2 1 5 2	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 5 cm 平均幅員 1. 4 m以 上 3. 0 m以下 小型フィニッシャ 振動ローラ	m ²	3, 4 7 8	3, 7 7 8	
2 1 5 3	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 5 cm 平均幅員 1. 4 m以 上 3. 0 m以下 フィニッシャ 振動 ローラ	m ²	4, 0 6 1	4, 3 6 1	
2 1 5 4	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 5 cm 平均幅員 3. 0 m超 フィニッシャ ロード ローラ・タイヤロー ーラ	m ²	3, 2 7 0	3, 4 6 9	
2 1 5 5	アスファルト舗装工	粗粒アス混 厚 5 cm 平均幅員 3. 0 m超 フィニッシャ ロード ローラ・タイヤロー ーラ	m ²	3, 8 5 5	4, 0 5 2	
2 1 5 6	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 1 0 cm 人力 タンパ	m ²	8, 7 9 3	1 0, 3 6 8	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
21 57	アスファルト舗装工	粗粒アス混 厚10 cm 人力 タンパ	m ²	9, 959	11, 535	
21 58	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 10cm 人力 振動ローラ	m ²	8, 129	9, 388	
21 59	アスファルト舗装工	粗粒アス混 厚10 cm 人力 振動ローラ	m ²	3, 288	10, 549	
21 60	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 10cm 平均幅員1.4m以上 3.0m以下 小型フィニッシャ 振動ローラ	m ²	3, 880	6, 581	
21 61	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 10cm 平均幅員1.4m以上 3.0m以下 フィニッシャ 振動 ローラ	m ²	5, 464	7, 747	
21 62	アスファルト舗装工	再生粗粒アス混 厚 10cm 平均幅員3.0m超 フィニッシャ ロード ローラ・タイヤロー ーラ	m ²	6, 047	6, 273	
21 63	アスファルト舗装工	粗粒アス混 厚10cm 平均幅員3.0m超 フィニッシャ ロードロ ーラ・タイヤローラ		4, 678	7, 439	
21 64	アスファルト舗装工	開粒アス混1号 厚 5cm 人力 タンパ	m ²	5, 259	7, 302	
21 65	アスファルト舗装工	開粒アス混1号 厚 5cm 人力 振動ローラ	m ²	3, 478	5, 948	
21 66	アスファルト舗装工	開粒アス混1号 厚 5cm 平均幅員1.4m以上 3.0m以下 小型フィニッシャ 振動ローラ	m ²	4, 061	4, 303	
21 67	アスファルト舗装工	開粒アス混1号 厚 5cm 平均幅員3.0m超 フィニッシャ ロード ローラ・タイヤロー ーラ	m ²	3, 270	3, 991	
21 68	アスファルト舗装工	密粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚5cm 人力 タンパ	m ²	3, 855	7, 896	
21 69	アスファルト舗装工	密粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚5cm 人力 振動ローラ	m ²	8, 793	6, 755	
21 70	アスファルト舗装工	密粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚5cm 平均幅員1.4m以上 3.0m以下	m ²	9, 959	4, 897	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		小型フィニッシャ 振動ローラ				
21 71	アスファルト舗装工	密粒アス混（改質Ⅱ 型） 平均幅員3.0m超 フィニッシャ ロード ローラ・タイヤロー ーラ	m ²	8, 129	4, 587	
21 72	アスファルト舗装工	粗粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚5cm 人力 タンパ	m ²	6, 560	7, 873	
21 73	アスファルト舗装工	粗粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚5cm 人力 振動ローラ	m ²	5, 769	6, 698	
21 74	アスファルト舗装工	粗粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚5cm 平均幅員1.4m以 上3.0m以下 小型フィニッシャ 振動ローラ	m ²	4, 574	4, 874	
21 75	アスファルト舗装工	粗粒アス混（改質Ⅱ 型） 平均幅員3.0m超 フィニッシャ ロード ローラ・タイヤロー ーラ	m ²	4, 366	4, 565	
21 76	アスファルト舗装工	粗粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚10cm 人力 タンパ	m ²	10, 983	12, 558	
21 77	アスファルト舗装工	粗粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚10cm 人力 振動ローラ	m ²	10, 312	11, 571	
21 78	アスファルト舗装工	粗粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚10cm 平均幅員1.4m以 上3.0m以下 小型フィニッシャ 振動ローラ	m ²	8, 470	8, 771	
21 79	アスファルト舗装工	粗粒アス混（改質Ⅱ 型） 厚10cm 平均幅員3.0m超 フィニッシャ ロード ローラ・タイヤロー ーラ	m ²	8, 267	8, 463	
21 80	アスファルト舗装工	排水性舗装 厚5cm 人力 振動ローラ	m ²	7, 306	8, 870	タック コート （ゴム 入り）
21 81	アスファルト舗装工	排水性舗装 厚5cm 小型フィニッシャ 振動ローラ	m ²	4, 549	4, 694	タック コート （ゴム 入り）
21 82	アスファルト舗装工	半たわみ性舗装（セ メント浸透工含む） 厚5cm 人力 振動 ローラ	m ²	9, 435	10, 848	
21 83	アスファルト舗装工	半たわみ性舗装（セ メント浸透工含む）	m ²	15, 944	17, 354	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		厚10cm 人力 振動ローラ 2層敷均し				
21 84	アスファルト舗装工	半たわみ性舗装（セメント浸透工含む） 厚5cm フィニッシャー 振動ローラ 幅員1.4m～3.0m	m ²	10,649	11,431	
21 85	アスファルト舗装工	半たわみ性舗装（セメント浸透工含む） 厚10cm フィニッシャー 振動ローラ 2層敷均し 幅員1.4～3.0m	m ²	21,011	22,093	
21 86	アスファルト舗装工	半たわみ性舗装（セメント浸透工含む） 厚5cm フィニッシャー 振動ローラ 幅員3.0m以上	m ²	10,649	11,431	
21 87	アスファルト舗装工	半たわみ性舗装（セメント浸透工含む） 厚10cm フィニッシャー 振動ローラ 2層敷均し 幅員3.0m以上	m ²	25,856	26,939	
21 88	アスファルト舗装工	細粒アス混 厚3cm 人力 タンパ	m ²	4,488	5,677	
21 89	アスファルト舗装工	細粒アス混 厚3cm 人力 振動ローラ	m ²	3,853	4,782	
21 90	アスファルト舗装工	細粒アス混 厚5cm 人力 タンパ	m ²	5,878	7,067	
21 91	アスファルト舗装工	細粒アス混 厚5cm 人力 振動ローラ	m ²	5,372	6,303	
21 92	アスファルト舗装工	開粒アス混2号 厚4cm 人力 タンパ	m ²	5,399	6,915	
21 93	アスファルト舗装工	開粒アス混2号 厚4cm 人力 振動ローラ	m ²	5,085	6,013	
21 94	アスファルト舗装工	開粒アス混2号 厚4cm フィニッシャー 振動ローラ	m ²	3,792	4,397	
21 95	アスファルト舗装工	開粒アス混2号 厚5cm 人力 タンパ	m ²	5,982	7,496	
21 96	アスファルト舗装工	開粒アス混2号 厚5cm 人力 振動ローラ	m ²	5,683	6,615	
21 97	アスファルト舗装工	開粒アス混2号 厚5cm フィニッシャー 振動ローラ	m ²	4,375	4,981	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
21 98	アスファルト舗装工 (厚5cm)	土工・運搬処分含む 再密5cm 不陸整正	m ²	10, 312	13, 447	
21 99	アスファルト舗装工 (厚10cm)	土工・運搬処分含む 再密5cm 再粗5cm 不陸整正	m ²	17, 327	30, 191	
22 00	アスファルト舗装工 (厚15cm)	土工・運搬処分含む 再密5cm 再粗10cm 不陸整正	m ²	22, 290	30, 647	
22 01	アスファルト舗装工 (厚25cm)	土工・運搬処分含む 再密5cm 再粗10cm アス処理10cm 不陸整正	m ²	34, 526	47, 789	
22 02	アスファルト舗装工 (厚25cm)	土工・運搬処分含む 排水性(ポーラス) 5cm 再粗10cm アス処理10cm 不 陸整正	m ²	36, 198	49, 864	
22 03	アスファルト舗装工 (厚25cm)	土工・運搬処分含む 改質Ⅱ型5cm 再粗 10cm アス処理1 0cm 不陸正整	m ²	35, 626	48, 890	
22 04	アスファルト舗装工 (厚5cm)	100m ² 以下 土工・運搬処分含む 再密5cm 不陸整正	m ²	12, 882	16, 992	
22 05	アスファルト舗装工 (厚10cm)	100m ² 以下 土工・運搬処分含む 再密5cm 再粗5cm 不陸整正	m ²	19, 897	25, 811	
22 06	アスファルト舗装工 (厚15cm)	100m ² 以下 土工・運搬処分含む 再密5cm 再粗10cm 不陸整正	m ²	24, 304	30, 647	
22 07	アスファルト舗装工 (厚25cm)	100m ² 以下 土工・運搬処分含む 再密5cm 再粗10cm アス処理10cm 不陸整正	m ²	36, 539	45, 236	
22 08	アスファルト舗装工 (厚25cm)	100m ² 以下 土工・運搬処分含む 排水性(ポーラス) 5cm 再粗10cm アス処理10cm 不 陸整正	m ²	38, 212	47, 310	
22 09	アスファルト舗装工 (厚25cm)	100m ² 以下 土工・運搬処分含む 改質Ⅱ型5cm 再粗 10cm アス処理1 0cm 不陸正整	m ²	37, 640	46, 336	
22 10	インターロッキングブロック工	一般 ブロック厚6cm (敷砂含む)	m ²	16, 244	18, 631	路盤工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
22 11	インターロッキングブロック工	一般 ブロック厚8cm (敷砂含む)	m ²	16,990	19,487	路盤工別途
22 12	インターロッキングブロック工	一般 厚6cm 3色組合わせ (敷砂含む)	m ²	16,742	19,203	路盤工別途
22 13	インターロッキングブロック工	一般 厚8cm 3色組合わせ (敷砂含む)	m ²	17,487	20,059	路盤工別途
22 14	インターロッキングブロック工	透水性 厚6cm 標準色 (敷砂含む)	m ²	15,899	18,285	路盤工別途
22 15	インターロッキングブロック工	透水性 厚6cm 3色組合わせ (敷砂含む)	m ²	16,396	18,857	路盤工別途
22 16	インターロッキングブロック工	透水性 厚8cm 標準色 (敷砂含む)	m ²	17,797	20,294	路盤工別途
22 17	インターロッキングブロック工	透水性 厚8cm 3色組合わせ (敷砂含む)	m ²	18,294	20,866	路盤工別途
22 18	ブロック補修工	撤去・据換 (砂含む)	m ²	13,239	12,197	
22 19	舗装ブロック撤去工	再利用	m ²	5,442	8,163	
22 20	舗装ブロック撤去工	取壊し	m ²	2,214	3,322	処分費別途
22 21	排水パイプ	φ20	m	1,785	1,808	排水性用
22 22	誘導用シート設置工	アクリル樹脂系シート (一体成型) 密粒度舗装	m ²	75,936	75,936	材工共
22 23	誘導用シート設置工	アクリル樹脂系シート (一体成型) 開粒度舗装	m ²	82,942	82,942	材工共
22 24	誘導用ブロック設置工	新設	m ²	24,215	27,196	土工, 基礎工別途
22 25	誘導用ブロック補修工	据え直し 撤去・設置	m ²	8,750	13,126	
22 26	誘導用ブロック補修工	据え直し 撤去・新設 (ブロック)	m ²	26,993	31,368	
22 27	段差すり付費	幅30 段差5 細粒 設置・撤去	m	3,204	4,515	
22 28	段差すり付費	幅50 段差5 細粒 設置・撤去	m	5,349	7,537	
22 29	段差すり付費	幅110 段差5 細粒 設置・撤去	m	11,761	16,572	
22 30	交通整理要員費	A	人	42,940	64,410	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
22 31	交通整理要 員費	B	人	37, 516	56, 274	
22 32	プレキャスト ト街きょ工	155型直線用(B タイプ体型) 基 礎含む 一般部切下げ部同単 価	m	57, 336	65, 065	土工別 途
22 33	プレキャスト ト街きょ工	155型曲線用(B タイプ体型) 基 礎含む	m	77, 427	85, 156	土工別 途
22 34	プレキャスト ト街きょ工	155-I型(Bタ イプー体型) 基礎 含む すりつけ部は一般部 に含む	m	71, 822	79, 552	土工別 途
22 35	街きょ工	155型 一般部 BB182B	m	30, 462		土工別 途
22 36	街きょ工	155型 平坦部 BB182B	m	30, 051		土工別 途
22 37	街きょ工	155型 (5本す りつけ) BB18 2B	箇所	202, 154		土工別 途
22 38	街きょ工	155型 乗入部 BB182B	m	35, 821		土工別 途
22 39	街きょ工	155-I型 乗入 部 BB182B	m	36, 453		土工別 途
22 40	街きょ工	155型 (1本す りつけ) BB18 2B	箇所	38, 580		土工別 途
22 41	街きょ工	155-I型 (1 本すりつけ) BB 182B	箇所	39, 213		土工別 途
22 42	街きょ工	155SF型 一般 部 BB182B	m	30, 794		土工別 途
22 43	街きょ工	155SF型 (1 本すりつけ) BB 182B	箇所	39, 972		土工別 途
22 44	街きょプロ ック補修工	155型 据え直し 撤去・設置	m	11, 553	17, 103	
22 45	街きょプロ ック補修工	155型 据え直し 撤去・新設(プロッ ク)	m	13, 944	18, 771	
22 46	街きょプロ ック補修工	205型 据え直し 撤去・設置	m	12, 604	18, 468	
22 47	街きょプロ ック補修工	205型 据え直し 撤去・新設(プロッ ク)	m	16, 895	22, 039	
22 48	街きょエプ ロン補修工	155型 エプロン 部 取り壊し設置 土工・運搬処分含む	m	25, 612	38, 718	
22 49	街きょエプ ロンクラッ ク補修工	ポリマーセメント充 填 土工・運搬処分含む	箇所	3, 638	3, 823	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
22 50	特殊L形側 溝工	コンクリートブロッ ク100*150* 600 鉄筋入り ブロック 基礎100*140 RC-40 20cm 撤去・新設	m	30, 747	44, 596	
22 51	特殊L形側 溝工	コンクリートブロッ ク100*150* 600 鉄筋無し ブロック 基礎100*140 RC-40 20cm 撤去・新設	m	29, 330	43, 179	
22 52	街きょ工用 集水枳工	155側壁現場打	個	142, 642		土工別 途
22 53	街きょ工用 集水枳工	155側壁現場打 (細め)	個	152, 812		土工別 途
22 54	街きょ工用 集水枳工	155 - I 型	個	122, 394	129, 82 5	土工別 途
22 55	街きょ工用 集水枳工	155 - I 型 (細 め)	個	132, 564	139, 99 5	土工別 途
22 56	街きょ工用 集水枳工	155 - II 型	個	135, 570	143, 00 1	土工別 途
22 57	街きょ工用 集水枳工	155 - II 型 (細 め)	個	145, 740	153, 17 1	土工別 途
22 58	街きょ工用 集水枳工	155SF側壁現場 打	個	148, 533		土工別 途
22 59	街きょ工用 集水枳工	155SF側壁現場 打 (細め)	個	159, 381		土工別 途
22 60	街きょ工用 集水枳工	155SF - I 型	個	126, 688	134, 11 9	土工別 途
22 61	街きょ工用 集水枳工	155SF - I 型 (細め)	個	137, 536	144, 96 7	土工別 途
22 62	街きょ工用 集水枳工	155SF - II 型	個	139, 864	147, 29 5	土工別 途
22 63	街きょ工用 集水枳工	155SF - II 型 (細め)	個	150, 712	158, 14 3	土工別 途
22 64	街きょ工用 集水枳工	205B側壁現場打	個	166, 851		土工別 途
22 65	街きょ工用 集水枳工	205B側壁現場打 (細め)	個	186, 513		土工別 途
22 66	街きょ工用 集水枳工	205B - I 型	個	140, 097	149, 87 6	土工別 途
22 67	街きょ工用 集水枳工	205B - I 型 (細 め)	個	159, 759	169, 53 8	土工別 途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
22 68	街きょ工用 集水柵工	205B-II型	個	153, 273	163, 052	土工別途
22 69	街きょ工用 集水柵工	205B-II型(細 め)	個	172, 935	182, 714	土工別途
22 70	街きょ工用 集水柵補修 工	155型 縁塊・ふ た交換	箇所	61, 957	66, 138	土工別途
22 71	街きょ工用 集水柵補修 工	155型 縁塊・ふ た交換(細め)	箇所	72, 127	76, 308	土工別途
22 72	街きょ工用 集水柵補修 工	155SF型 縁 塊・ふた交換	箇所	66, 251	70, 432	土工別途
22 73	街きょ工用 集水柵補修 工	155SF型 縁 塊・ふた交換(細 め)	箇所	76, 421	80, 602	土工別途
22 74	街きょ工用 集水柵補修 工	205型 縁塊・ふ た交換	箇所	76, 421	80, 602	土工別途
22 75	街きょ工用 集水柵補修 工	205型 縁塊・ふ た交換(細め)	箇所	96, 083	100, 264	土工別途
22 76	歩道止石工	155型 一般部 BB182B	m	17, 006		土工別途
22 77	歩道止石工	155型 平坦部 BB182B	m	16, 597		土工別途
22 78	歩道止石工	205型 一般部 BB182B	m	20, 324		土工別途
22 79	歩道止石工	205型 平坦部 BB182B	m	17, 849		土工別途
22 80	歩道止石工	155型 1本すり つけ BB182B	箇所	11, 887		土工別途
22 81	歩道止石工	205型 1本すり つけ BB182B	箇所	13, 365		土工別途
22 82	歩道止石補 修工	155型 据え直し 撤去・設置	m	11, 553	17, 103	
22 83	歩道止石補 修工	155型 据え直し 撤去・新設(ブロッ ク)	m	13, 532	18, 360	
22 84	歩道止石補 修工	205型 据え直し 撤去・設置	m	11, 553	17, 103	
22 85	歩道止石補 修工	205型 据え直し 撤去・新設(ブロッ ク)	m	14, 317	19, 144	
22 86	境石工	一般部 BB182 B	m	15, 144		土工別途
22 87	境石工	歩道乗入れ部(AB C型) BB182 B	m	15, 914		土工別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
22 88	境石工	歩道乗入れ部（D 型） BB182B	m	17, 616		土工別 途
22 89	境石補修工	据え直し 撤去・設 置	m	11, 460	16, 988	
22 90	境石補修工	据え直し 撤去・新 設（ブロック）	m	12, 452	17, 257	
22 91	歩道植樹帯 縁石工	直線部 150×1 80×900 基礎 あり	m	16, 662		土工別 途
22 92	歩道植樹帯 縁石工	角のみ 150×1 80×300 基礎 あり	個	6, 228		土工別 途
22 93	小型L形擁 壁工	H=0. 3m	m	36, 103		土工別 途
22 94	小型L形擁 壁工	H=0. 6 m	m	55, 345		土工別 途
22 95	小型L形擁 壁工	H=0. 9 m	m	88, 641		土工別 途
22 96	目隠し板（裾隠し板）設置工		m ²	32, 697	39, 629	
22 97	目隠し板取 替え工	取外し	m ²	2, 996	4, 495	
22 98	目隠し板取 替え工	取付け	m ²	32, 697	39, 629	
22 99	目隠し板取 替え工	取外し・取付け	m ²	35, 694	44, 124	
23 00	手すり取付 け工	材料別途	m	2, 341	3, 512	
23 01	橋面防水工	補修 シート系防水 （アスファルト系）	m ²	6, 599	7, 589	
23 02	鉄筋工	SD295A D1 3mm	kg	424	465	
23 03	目地取付工	樹脂発砲系, 厚10 mm	m ²	10, 233	13, 200	
23 04	目地取付工	樹脂発砲系, 厚15 mm	m ²	12, 136	15, 103	
23 05	モルタル工	1:2	m ³	128, 212	165, 53 3	
23 06	モルタル工	1:3	m ³	107, 838	139, 41 9	
23 07	モルタル工	ジェットセメント	m ³	1, 002, 31 0	1, 074, 065	
23 08	防水モルタ ル工		m ²	12, 827	18, 563	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
23 09	コンクリート金ごて押え工		m ²	2, 574	3, 862	
23 10	コンクリート刷毛引仕上げ工		m ²	1, 181	1, 774	
23 11	コンクリート工	BB182B 人力打設	m ³	78, 275		
23 12	コンクリート工	BB212B 人力打設	m ³	79, 233		
23 13	コンクリート工	BB242B 人力打設	m ³	80, 191		
23 14	コンクリート工	H182B 人力打設	m ³	80, 191		
23 15	コンクリート工	H212B 人力打設	m ³	81, 389		
23 16	超速硬コンクリート工	ジェットセメント	m ³	320, 242	386, 256	
23 17	コンクリート型枠工	一般型枠 小型構造物	m ²	20, 672	31, 009	
23 18	コンクリート型枠工	化粧型枠（場所打擁壁・函渠用）	m ²	8, 215	12, 323	
23 19	土留工	簡易土留（松杭・松矢板 厚60mm）	m ²	21, 528	27, 269	
23 20	土留工	簡易土留（コンクリート板 厚60mm）	m ²	14, 339	15, 584	
23 21	制水弁筐調整工	微調整	箇所	5, 453	8, 178	
23 22	制水弁筐調整工	据え直し	箇所	16, 360	24, 539	
23 23	消火栓蓋調整工	支給材交換含む	箇所	31, 859	47, 787	
23 24	小型標識移設工		本	12, 269	18, 385	
23 25	置きガードレール設置工	支柱間隔 1.0m 両端袖ビーム	箇所	76, 114		
23 26	置きガードレール設置工	支柱間隔 2.0m	m	47, 276		
23 27	置きガードレール移設工		箇所	23, 458	32, 544	撤去工共
23 28	補修箇所移動費		回	6, 486	8, 752	
23 29	広報板設置工	作成費含む	枚	56, 500		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
23 30	特殊材料費	100円相当	個	100		
23 31	特殊材料費	1000円相当	個	1,000		
23 32	特殊材料費	10000円相当	個	10,000		
23 33	軽作業員		時間	4,972	7,458	
23 34	普通作業員		時間	7,175	10,762	
23 35	特殊作業員		時間	7,993	11,991	
23 36	透水管工	内径100mm	m	5,518	6,379	
23 37	透水管工	内径150mm	m	8,068	9,503	
23 38	透水管工	内径200mm	m	10,992	12,714	
23 39	土嚢拵え工		袋	1,254	1,828	
23 40	土嚢積立工		袋	574	861	補修箇所移動費と組合せて使用
23 41	土嚢撤去工		袋	687	1,032	補修箇所移動費と組合せて使用
23 42	除雪工	トラクタショベル	時間	24,552	35,411	
23 43	除雪工	人力	時間	8,927	13,390	
23 44	凍結防止工		kg	596	802	
23 45	凍結防止工	材料支給	kg	431	637	
23 46	試掘工（コア抜き）	As 厚10cm以上 20cm未満 φ100	孔	9,238	11,776	
23 47	試掘工（コア抜き）	As 厚20cm以上 40cm未満 φ100	孔	18,561	23,639	
23 48	試掘工（コア抜き）	As 厚40cm以上 60cm未満 φ100	孔	27,800	35,418	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
23 49	仮区画線設置工	幅15cm 反射トラフィックペイント	m	490	935	
23 50	区画線設置工	幅15cm 実線・ゼブラ	m	931		
23 51	区画線設置工	幅15cm 破線	m	899		
23 52	区画線設置工	幅15cm 矢印・記号・文字	m	1,916		
23 53	区画線設置工	幅30cm 実線・ゼブラ	m	1,631		
23 54	区画線設置工	幅45cm ゼブラ	m	2,128		
23 55	区画線消去工	幅15cm	m	1,428		
23 56	区画線設置工-1	1m以上40m以下	回	89,900		
23 57	区画線設置工-2	41m以上70m以下	回	98,900		
23 58	区画線設置工-3	71m以上100m以下	回	107,800		
23 59	カラー塗装工	溶融噴射式 10㎡未満	箇所	125,800		
23 60	カラー塗装工	溶融噴射式	㎡	13,899		
23 61	薄層カラー舗装工	RPN-301 10㎡未満	箇所	124,900		すべり止め
23 62	薄層カラー舗装工	RPN-301	㎡	17,492		すべり止め
23 63	薄層カラー舗装工	RPN-201 10㎡未満	箇所	131,700		キラキラ
23 64	薄層カラー舗装工	RPN-201	㎡	25,764		キラキラ
23 65	ストップマーク設置工	自転車 白ペンキ	箇所	16,720		
23 66	自転車ナビマーク設置工	溶融噴射式 10個未満	個	54,240		
23 67	自転車ナビマーク設置工	溶融噴射式 10個以上60個未満	個	32,996		
23 68	自転車ナビライン設置工	溶融噴射式 10個未満 幅W=750mm	個	44,522		矢羽根
23 69	自転車ナビライン設置工	溶融噴射式 10個以上50個未満 幅W=750mm	個	30,510		矢羽根

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
23 70	プレキャスト L形側溝 工	250型 450* 270*500 R C-40厚15cm	m	114, 136	120, 73 5	
23 71	プレキャスト L形側溝 工	250型 450* 270*1000 RC-40厚15cm	m	93, 593	100, 19 2	土工別途
23 72	プレキャスト L形側溝 工	250型 450* 270*2000 RC-40厚15cm	m	73, 151	79, 750	土工別途
23 73	L形用集水 枘工	300型	基	95, 186	101, 11 4	
23 74	単管バリケ ード設置工	φ48.6×2.4 ×4000mm 支 持脚@4m	m	9, 412		
23 75	植生シート 設置工	種子肥料付	m ²	3, 008		
23 76	除草シート 設置工	厚さ0.4mm 留 め金具含む	m ²	2, 989		
23 77	除草シート 設置工	厚さ0.6mm 留 め金具含む	m ²	3, 622		
23 78	クラックシ ール工	幅10mm 深さ2 0mm	m	1, 426		
23 79	足場工	単管足場	掛 m ²	10, 341		
23 80	足場工	手摺先行型枠組み足 場	掛 m ²	12, 104		
23 81	車線分離標 設置工	可変式 ラバーポー ル H400	本	48, 816		
23 82	車線分離標 設置工	可変式 ラバーポー ル H650	本	52, 884		
23 83	車線分離標 設置工	可変式 ラバーポー ル H800	本	58, 760		
23 84	車線分離標 設置工	着脱式 ラバーポー ル H400	本	45, 652		
23 85	車線分離標 設置工	着脱式 ラバーポー ル H650	本	53, 110		
23 86	車線分離標 設置工	着脱式 ラバーポー ル H800	本	58, 082		
23 87	車線分離標 設置工	固定式 ラバーポー ル H400	本	38, 646		
23 88	車線分離標 設置工	固定式 ラバーポー ル H650	本	46, 330		
23 89	車線分離標 設置工	固定式 ラバーポー ル H800	本	51, 302		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
23 90	車線分離標 撤去工	可変式	本	4, 113		
23 91	車線分離標 撤去工	着脱式	本	6, 282		
23 92	車線分離標 撤去工	固定式	本	3, 005		
23 93	視線誘導標 設置工	土中建込 片面反射 φ100 支柱径φ 34	本	16, 430		
23 94	視線誘導標 設置工	コンクリート建込 片面反射φ100 支柱径φ34 穿孔含む	本	27, 572		
23 95	ガードパイ プ設置工	Gp-Cp-2B コンクリート建込み 白	m	27, 572		
23 96	ガードパイ プ設置工	Gp-Cp-2B コンクリート建込み 白以外	m	30, 374		
23 97	ガードパイ プ撤去工	コンクリート建込み	m	4, 000		
23 98	低圧注入工 (橋梁)	コンクリート殻処 分 別途	m	20, 414		
23 99	断面修復工 (橋梁)	修理材・運搬費別途 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理含む	m ³	6, 079, 33 2		
30 01	L形側溝工	一般部	m	25, 743	35, 231	
30 02	L形側溝工	乗入れ・すり合わせ 共	m	29, 667	41, 425	
30 03	L形側溝工	一般部 土工・運搬処分含む	m	30, 494	41, 581	機械施 工
30 04	L形側溝工	乗入れ・すり合わせ 共 土工・運搬処分含む	m	37, 577	51, 991	機械施 工
30 05	L形側溝工 (U形側溝 撤去180 型)	一般部 土工・運搬処分含む	m	29, 657	40, 279	機械施 工
30 06	L形側溝工 (U形側溝 撤去240 型)	一般部 土工・運搬処分含む	m	29, 662	40, 309	機械施 工
30 07	L形側溝工 (U形側溝 撤去300 型)	一般部 土工・運搬処分含む	m	30, 496	41, 439	機械施 工
30 08	L形側溝補 修工	一般部 乗入れ すり合わせブロック 共 基礎・ブロック再利 用	m	15, 840	22, 887	人力施 工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
30 09	L形側溝補 修工	一般部 乗り入れ すり合わせブロック 共 基礎再利用 撤 去・新設（ブロッ ク）	m	23, 497	31, 258	人力施 工
30 10	U形側溝工 （新設）	240型 RC基礎 敷砂共	m	17, 243	22, 514	
30 11	U形側溝工 （新設）	300B型 RC基 礎 敷砂共	m	22, 929	29, 829	
30 12	U形側溝工 （新設）	360B型 RC基 礎 敷砂共	m	28, 408	35, 307	
30 13	U形側溝工 （新設）	450型 RC基礎 敷砂共	m	34, 259	41, 159	
30 14	U形側溝工 （撤去・新 設）	240型 土工・運 搬処分含む	m	22, 367	29, 447	機械施 工
30 15	U形側溝工 （撤去・新 設）	300型 土工・運 搬処分含む	m	29, 951	39, 324	機械施 工
30 16	U形側溝用 蓋掛工	240用 2種 コ ンクリート製	枚	6, 438	7, 372	機械施 工
30 17	U形側溝用 蓋掛工	300用 2種 コ ンクリート製	枚	7, 433	8, 366	機械施 工
30 18	U形側溝用 蓋掛工	360用 2種 コ ンクリート製	枚	9, 015	9, 948	機械施 工
30 19	U形側溝用 蓋掛工	450用 2種 コ ンクリート製	枚	11, 681	12, 615	機械施 工
30 20	U形側溝用 蓋掛工	240用 2種 ノ ンスリップタイプ @30mm スチ ール製	m	19, 067	19, 343	機械施 工
30 21	U形側溝用 蓋掛工	300用 2種 ノ ンスリップタイプ @30mm スチ ール製	m	28, 356	28, 631	機械施 工
30 22	U形側溝用 蓋掛工	360用 2種 ノ ンスリップタイプ @30mm スチ ール製	m	38, 074	38, 349	機械施 工
30 23	U形側溝用 蓋掛工	240用 2種 ノ ンスリップタイプ @15mm スチ ール製	m	39, 430	39, 705	機械施 工
30 24	U形側溝用 蓋掛工	300用 2種 ノ ンスリップタイプ @15mm スチ ール製	m	52, 086	52, 361	機械施 工
30 25	U形側溝用 蓋掛工	360用 2種 ノ ンスリップタイプ @15mm スチ ール製	m	65, 646	65, 921	機械施 工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
30 26	L形側溝用 集水桝工 (新設)	300型 H=1050 取付管別途 土工・運搬処分含む	箇所	115, 635	129, 204	機械施工
30 27	L形側溝用 集水桝工 (新設)	300型(細目) H=1050 取付管別途 土工・運搬処分含む (細目)	箇所	132, 221	145, 236	機械施工
30 28	L形側溝用 集水桝工 (新設)	300型 H=850 取付管別途 土工・運搬処分含む H=1050設置不可の場合	箇所	103, 080	115, 406	機械施工
30 29	L形側溝用 集水桝工 (新設)	300型(細目) H=850 取付管別途 土工・運搬処分含む H=1050設置不可の場合	箇所	122, 742	135, 068	機械施工
30 30	L形側溝用 集水桝工 (撤去・新設)	φ450 H=1050 取付管別途 土工・運搬処分含む	箇所	113, 230	126, 467	機械施工
30 31	L形側溝用 集水桝工 (撤去・新設)	φ450 H=1050 取付管別途 土工・運搬処分含む (細目)	箇所	132, 892	146, 129	
30 32	L形側溝用 集水桝工 (撤去・新設)	φ450 H=850 取付管別途 土工・運搬処分含む	箇所	102, 179	114, 663	機械施工
30 33	L形側溝用 集水桝工 (撤去・新設)	φ450 H=850 取付管別途 土工・運搬処分含む (細目)	箇所	121, 841	134, 325	
30 34	L形側溝用 污水桝工 (撤去・新設)	φ500 取付管別途 穿孔・土工・運搬処分含む 埋戻し400下がりまで	箇所	133, 588	162, 932	機械施工
30 35	U形側溝用 集水桝工 (新設)	300用 鋼製網蓋	箇所	127, 518	164, 424	
30 36	U形側溝用 集水桝工 (新設)	300用 鋼製網蓋 (細目)	箇所	143, 268	177, 615	
30 37	桝調整工 (集水桝・ 污水桝共)	縁塊・蓋交換 モルタル調整	箇所	46, 551	50, 542	
30 38	桝調整工 (集水桝・ 污水桝共)	縁塊・蓋交換 モルタル調整(細目)	箇所	56, 382	60, 373	
30 39	桝調整工 (集水桝・ 污水桝共)	縁塊・蓋交換 レンガ調整	箇所	47, 905	51, 898	
30 40	桝調整工 (集水桝・ 污水桝共)	縁塊・蓋交換 レンガ調整(細目)	箇所	57, 736	61, 729	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
30 41	桝調整工 (集水桝・ 汚水桝共)	縁塊・蓋交換 側塊 ハツリ 調整高10 cm	箇所	46, 551	50, 542	
30 42	桝調整工 (集水桝・ 汚水桝共)	縁塊・蓋交換 側塊 ハツリ 調整高10 cm (細目)	箇所	56, 382	60, 373	
30 43	桝調整工 (集水桝・ 汚水桝共)	縁塊交換 蓋再利用 モルタル調整	箇所	25, 748	29, 739	
30 44	桝調整工 (集水桝・ 汚水桝共)	縁塊交換 蓋再利用 レンガ調整	箇所	27, 101	31, 095	
30 45	桝調整工 (集水桝・ 汚水桝共)	縁塊交換 蓋再利用 側塊ハツリ 調整高 10cm	箇所	25, 748	29, 739	
30 46	桝調整工 (集水桝・ 汚水桝共)	縁塊・蓋再利用 モ ルタル調整 ブロック清掃含む	箇所	8, 074	12, 066	
30 47	桝調整工 (集水桝・ 汚水桝共)	縁塊・蓋再利用 レ ンガ調整 ブロック清掃含む	箇所	9, 428	13, 422	
30 48	桝調整工 (集水桝・ 汚水桝共)	縁塊 蓋再利用 側 塊ハツリ 調整高1 0cm ブロック清掃含む	箇所	8, 074	12, 066	
30 49	集水桝蓋交 換工	U型用	箇所	34, 465	35, 086	
30 50	集水桝蓋交 換工	U型用 (細目)	箇所	55, 596	56, 217	
30 51	集水桝蓋交 換工	L形用	箇所	24, 747	25, 368	
30 52	集水桝蓋交 換工	L形用 (細目)	箇所	44, 409	45, 030	
30 53	集水桝蓋交 換工	街きよ用	箇所	25, 425	26, 046	
30 54	集水桝蓋交 換工	街きよ用 (細目)	箇所	35, 595	36, 216	
30 55	舗装工 (簡 易40型)	人力敷均 タンパ バックハウ0. 1m ² 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	37, 870	50, 660	
30 56	舗装工 (簡 易40型)	人力敷均 振動ロー ラ バックハウ0. 1m ² 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	36, 702	48, 712	
30 57	舗装工 (簡 易40型・ 新設)	人力敷均 タンパ バックハウ0. 1m ² 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	29, 954	40, 126	
30 58	舗装工 (簡 易40型・ 新設)	人力敷均 振動ロー ラ バックハウ0. 1m ² 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	28, 785	38, 178	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
30 59	舗装工（中 級40型）	人力敷均 タンパ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	42, 413	56, 104	
30 60	舗装工（中 級40型）	人力敷均 振動ロー ラ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	41, 389	50, 872	
30 61	舗装工（中 級40型・ 新設）	人力敷均 タンパ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	34, 478	45, 557	
30 62	舗装工（中 級40型・ 新設）	人力敷均 振動ロー ラ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	33, 454	43, 850	
30 63	舗装工（厚 13cm）	人力敷均 タンパ 掘削無し	m ²	7, 476	10, 009	再生密 粒度As（3 0） RC- 40 （10 0）
30 64	舗装工（厚 13cm）	人力敷均 振動ロー ラ 掘削無し	m ²	7, 236	9, 575	再生密 粒度As（3 0） RC- 40 （10 0）
30 65	舗装工（厚 13cm・ 新設）	人力敷均 タンパ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	11, 935	15, 892	再生密 粒度As（3 0） RC- 40 （10 0）
30 66	舗装工（厚 13cm・ 新設）	人力敷均 振動ロー ラ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	11, 643	15, 406	再生密 粒度As（3 0） RC- 40 （10 0）
30 67	舗装工（厚 10cm）	人力敷均 タンパ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	22, 609	29, 398	再生密 粒度As（5 0） 再生粗 粒度As（5 0） 不陸整

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
						正含む
30 68	舗装工（厚 10cm）	人力敷均 振動ローラ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	22,039	28,561	再生密 粒度As（50） 再生粗 粒度As（50） 不陸整 正含む
30 69	舗装工（厚 10cm）	小型フィニッシャ 振動ローラ バックホウ0.2m ³ 4tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	20,184	26,290	再生密 粒度As（50） 再生粗 粒度As（50） 不陸整 正含む
30 70	舗装工（厚 5cm）	人力敷均 タンパ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	14,583	19,230	再生密 粒度As（50） 不陸整 正含む
30 71	舗装工（厚 5cm）	人力敷均 振動ローラ バックホウ0.1m ³ 2tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	14,014	18,394	再生密 粒度As（50） 不陸整 正含む
30 72	舗装工（厚 5cm）	小型フィニッシャ 振動ローラ バックホウ0.2m ³ 4tダンプ 土工・運搬処分含む	m ²	12,158	16,122	再生密 粒度As（50） 不陸整 正含む
30 73	仮復旧工 （厚25cm）	人力・タンパ 人力敷均し・振動ローラ	m ²	10,662	14,147	再生密 粒度As（50） RC-40 （200）
30 74	仮復旧工 （厚40cm）	人力・タンパ 人力敷均し・振動ローラ	m ²	15,804	21,460	再生密 粒度As（50） RM-40 （150） RC-40 （200）

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
						0)
30 75	道路反射鏡 移設工	コンクリート基礎撤 去新設 一面・二面 鏡共 鏡、ポール再利用 鏡面位置調整 土工 含む	箇所	78, 736	110, 604	
30 76	用地管理用 除草工	人力除草 運搬 処 分含まず	m ²	381		
30 77	用地管理用 除草工	肩掛け式 運搬 処 分含まず	m ²	201		
30 78	草処分工	集草 積込 運搬処 分(2t車・10km まで)	m ²	198		
30 79	鉄線柵工	用地管理用 木柱 鉄線柵 打込み 柱間1.8m 根 入れ0.7m	m	9, 541	13, 702	
30 80	鉄線柵張り 替え工	張り替えのみ	m	4, 165	6, 102	
30 81	パイプ柵設 置工	用地管理用	m	11, 315	14, 475	
30 82	パイプ柵設 置工	基礎無し・打ち込み	m	6, 755	8, 081	
30 83	パイプ柵設 置工	カンタくん	m	7, 830	9, 155	
30 84	看板設置工	用地管理用	本	41, 416	60, 337	
30 85	生産緑地用 看板設置工	材料支給 土工含む コンクリ基礎無し	本	26, 778	38, 853	
30 86	生産緑地用 看板設置工	材料支給 土工含む	本	46, 687	69, 239	
30 87	生産緑地用 看板移設工	材料支給 土工含む	本	54, 127	76, 738	
30 88	生産緑地用 看板撤去工	置場への撤去 土工 含む	本	17, 942	25, 734	
30 89	生産緑地用 看板撤去処 分工	撤去・処分 土工含 む	本	19, 946		
30 90	コンクリー トブロック 積工	100×390×1 90 基礎別途	m ²	22, 261		
30 91	コンクリー トブロック 積工	120×390×1 90 基礎別途	m ²	24, 521		
30 92	コンクリー トブロック 積工	150×390×1 90 基礎別途	m ²	28, 250		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
30 93	ブロック積 塀布基礎工	幅150 深150 ブロック積塀高10 00未満	m	26, 139	39, 669	
30 94	ブロック積 塀布基礎工	幅150 深300 ブロック積塀高10 00超2000以下	m	39, 041	59, 083	
30 95	仮設材等運 搬	敷鉄板等	枚	6, 610		積込、 取卸込 往復
30 96	CBR調査 (現状土)	土工別途計上	箇所	244, 200		
30 97	CBR調査 (変状土)	土工別途計上	箇所	401, 500		
30 98	CBR調査	資料とりまとめ・断 面図等作成	式	304, 700		
40 01	舗装切断工	A s 厚15cm以下 バキューム式	m	1, 996	2, 574	
40 02	舗装切断工	A s 厚15cm超3 0cm以下 バキュー ム式	m	4, 255	5, 177	
40 03	舗装切断工	A s 厚30cm超4 0cm以下 バキュー ム式	m	7, 024	8, 488	
40 04	舗装切断工	C o 厚15cm以下 バキューム式	m	3, 623	4, 531	
40 05	舗装切断工	C o 厚15cm超3 0cm以下 バキュー ム式	m	9, 334	11, 079	
40 06	舗装版破碎	A s 厚4cm以下 人力施工	m ²	8, 654	12, 828	積込作 業行う
40 07	舗装版破碎	A s 厚4cm超1 0cm以下 人力施工	m ²	14, 782	21, 874	積込作 業行う
40 08	舗装版破碎	A s 厚10cm超 15cm以下 人力施 工	m ²	19, 883	29, 404	積込作 業行う
40 09	舗装版破碎	A s 厚15cm超3 0cm以下 人力施工	m ²	35, 182	51, 981	積込作 業行う
40 10	舗装版破碎	A s 厚15cm以 下 0. 10バック ホウ	m ²	4, 932	6, 703	直接掘 削・積 込
40 11	舗装版破碎	A s 厚15cm以 下 0. 20バック ホウ	m ²	3, 708	5, 434	直接掘 削・積 込
40 12	構造物取り 壊し工	無筋構造物 人力施 工	m ³	101, 844	150, 37 6	積込作 業行う
40 13	構造物取り 壊し工	無筋構造物 機械施 工	m ³	24, 316	33, 346	積込作 業行う
40 14	構造物取り 壊し工	鉄筋構造物 人力施 工	m ³	172, 569	255, 63 3	積込作 業行う

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
40 15	構造物取り 壊し工	鉄筋構造物 機械施 工	m³	49, 646	69, 160	積込作 業行う
40 16	コンクリー トはつり工	厚3cm以下	m²	15, 002	22, 151	
40 17	コンクリー トはつり工	厚3cm超6cm以下	m²	25, 267	37, 325	
40 18	掘削積込	人力 土砂・路盤材	m³	18, 623	27, 934	
40 19	掘削積込	バックホウ0.1	m³	7, 560	10, 278	
40 20	掘削積込	バックホウ0.2	m³	3, 502	4, 605	
40 21	床掘	人力 土砂	m³	30, 083	45, 125	構造物 掘削 積込作 業行う
40 22	床掘	バックホウ0.2以 下	m³	6, 342	8, 694	構造物 掘削 積込作 業行う
40 23	積込	バックホウ0.1	m³	5, 157	7, 010	
40 24	積込	バックホウ0.2	m³	3, 087	4, 057	
40 25	積込	人力施工 土砂・路 盤材	m³	10, 027	15, 041	
40 26	積込	人力施工 A s 塊	m³	12, 893	19, 339	
40 27	積込	人力施工 C o 塊	m³	14, 325	21, 488	
40 28	小車運搬	土砂・栗石・クラッ シャラン・セメント 等 20m以下	m³	10, 027	15, 041	
40 29	小車運搬	栗石・クラッシャ ラン 20m以下	m³	13, 609	20, 413	
40 30	小車運搬	セメント等 20m 以下	t	6, 446	9, 669	
40 31	土砂等運搬	2 t 人力 土砂	m³	10, 318	13, 978	運搬距 離4k m
40 32	土砂等運搬	2 t バックホウ 0.1 土砂	m³	9, 379	12, 706	運搬距 離4k m
40 33	土砂等運搬	4 t バックホウ 0.2 土砂	m³	5, 383	7, 047	運搬距 離4k m
40 34	殻運搬	2 t 人力 A s 塊 C o 塊	m³	13, 259	18, 110	運搬距 離4k m

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
40 35	殻運搬	2 t 人力 バック ホウ 0.1 A s 塊 C o 塊	m³	12, 193	16, 522	運搬距離 4 km
40 36	殻運搬	4 t バックホウ 0.2 A s 塊 C o 塊	m³	12, 193	16, 522	運搬距離 4 km
40 37	タンパ締固 め		m²	465	693	
40 38	路床転圧工	ハンドガイド式振動 ローラ 路床整正工含む	m²	1, 923	2, 876	
40 39	路床転圧工	振動ローラ 3～4 t 低騒音 路床整正工含む	m²	253	349	
40 40	埋戻し工	発生土 人力 タン パ 60～100 Kg	m³	21, 866	32, 734	
40 41	埋戻し工	発生土 人力 振動ローラ ハンド ガイド 0.8～1. 1 t	m³	11, 505	16, 499	
40 42	埋戻し工	埋戻し用砂 人力 タンパ 60～100 Kg	m³	35, 777	46, 287	
40 43	埋戻し工	遮断層用砂 人力 タンパ 60～100 Kg	m³	42, 652	53, 162	
40 44	埋戻し工	単粒度碎石 人力 タンパ 60～100 Kg	m³	40, 007	50, 517	
40 45	埋戻し工	発生土 バックホウ 0.2 以下 タンパ	m³	10, 075	14, 491	
40 46	基礎工	粒度調整碎石 (RM -40) 材料小運搬を含む	m³	20, 549	27, 996	
40 47	基礎工	再生クラッシャーラン (RC-40) 材料小運搬を含む	m³	18, 933	26, 169	
40 48	基礎工	敷砂 材料小運搬を含む	m³	32, 898	39, 702	
40 49	路盤工	RC-40 厚 10 cm 人力 タンパ	m²	3, 113	4, 427	
40 50	路盤工	RC-40 厚 15 cm 人力 タンパ	m²	5, 696	8, 178	
40 51	路盤工	RC-40 厚 20 cm 人力 タンパ	m²	6, 229	8, 854	
40 52	路盤工	RC-40 厚 10 cm 人力 振動ロー ラ	m²	2, 867	3, 979	
40 53	路盤工	RC-40 厚 15 cm 人力 振動ロー ラ	m²	5, 499	7, 721	
40 54	路盤工	RC-40 厚 20 cm 人力 振動ロー ラ	m²	5, 735	7, 958	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
40 55	路盤工	RM-40 厚10 cm 人力 タンパ	m ²	3, 240	4, 551	
40 56	路盤工	RM-40 厚15 cm 人力 タンパ	m ²	5, 882	8, 364	
40 57	路盤工	RM-40 厚20 cm 人力 タンパ	m ²	6, 480	9, 105	
40 58	路盤工	RM-40 厚10 cm 人力 振動ロー ラ	m ²	2, 992	4, 103	
40 59	路盤工	RM-40 厚15 cm 人力 振動ロー ラ	m ²	5, 685	7, 910	
40 60	路盤工	RM-40 厚20 cm 人力 振動ロー ラ	m ²	5, 984	8, 209	
40 61	路盤工	RM-30 厚5cm 人力 タンパ	m ²	2, 577	3, 744	
40 62	路盤工	RM-30 厚7cm 人力 タンパ	m ²	2, 788	4, 015	
40 63	路盤工	RM-30 厚10 cm 人力 タンパ	m ²	3, 107	4, 418	
40 64	路盤工	RC-30 厚10 cm 人力 タンパ	m ²	3, 107	4, 418	
40 65	路盤工	RC-30 厚15 cm 人力 タンパ	m ²	5, 685	8, 166	
40 66	不陸整正工	RC-30 厚3c m 人力 タンパ	m ²	2, 365	3, 477	
40 67	不陸整正工	RM-30 厚3c m 人力 タンパ	m ²	2, 365	3, 477	
40 68	不陸整正工	RM-30 厚3c m 人力 振動ロー ラ	m ²	2, 602	3, 778	
40 69	路盤工	再生アス処理混合物 厚5cm 人力 タンパ	m ²	7, 064	4, 706	
40 70	路盤工	再生アス処理混合物 厚5cm 人力 振動ローラ	m ²	5, 766	6, 925	
40 71	路盤工	再生アス処理混合物 厚10cm 人力 タンパ	m ²	11, 107	13, 239	
40 72	路盤工	再生アス処理混合物 厚10cm 人力 振動ローラ	m ²	10, 002	11, 573	
40 73	タックコー ト	0.32L/m ²	m ²	329	448	新設舗 装版用
40 74	タックコー ト	0.64L/m ²	m ²	428	544	既設舗 装版用
40 75	プライムコ ート	1.05L/m ²	m ²	552	671	セメ処 理用

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
40 76	プライムコ ート	1. 26 L / m ²	m ²	617	733	路盤用
40 77	アスファル ト舗装工	再生密粒アス混 厚 5 cm 人力 タンパ	m ²	6, 841	8, 479	
40 78	アスファル ト舗装工	密粒アス混 厚5 cm 人力 タンパ	m ²	7, 580	9, 218	
40 79	アスファル ト舗装工	再生密粒アス混 厚 5 cm 人力 振動ロ ーラ	m ²	5, 890	7, 050	
40 80	アスファル ト舗装工	密粒アス混 厚5 cm 人力 振動ローラ	m ²	6, 632	7, 794	
40 81	アスファル ト舗装工	再生粗粒アス混 厚 5 cm 人力 タンパ	m ²	6, 818	8, 457	
40 82	アスファル ト舗装工	粗粒アス混 厚5 cm 人力 タンパ	m ²	7, 546	9, 184	
40 83	アスファル ト舗装工	再生粗粒アス混 厚 5 cm 人力 振動ロ ーラ	m ²	5, 837	6, 996	
40 84	アスファル ト舗装工	粗粒アス混 厚5 cm 人力 振動ローラ	m ²	6, 562	7, 721	
40 85	アスファル ト舗装工	再生粗粒アス混 厚 10 cm 人力 タン パ	m ²	10, 972	12, 938	
40 86	アスファル ト舗装工	粗粒アス混 厚10 cm 人力 タンパ	m ²	12, 427	14, 393	
40 87	アスファル ト舗装工	再生粗粒アス混 厚 10 cm 人力 振動 ローラ	m ²	10, 143	11, 722	
40 88	アスファル ト舗装工	粗粒アス混 厚10 cm 人力 振動ロー ラ	m ²	11, 595	13, 163	
40 89	アスファル ト舗装工 (厚5 cm)	人力 タンパ 土工・運搬処分含む 再密5 cm 不陸正整	m ²	16, 074	37, 404	
40 90	アスファル ト舗装工 (厚10 cm)	人力 タンパ 土工・運搬処分含む 再密5 cm 再粗5 cm 不陸正整	m ²	24, 827	56, 876	
40 91	アスファル ト舗装工 (厚15 cm)	人力 タンパ 土工・運搬処分含む 再密5 cm 再粗10 cm 不陸正整	m ²	30, 326	60, 943	
40 92	アスファル ト舗装工 (厚25 cm)	人力 タンパ 土工・運搬処分含む 再密5 cm 再粗10 cm アス処理10 cm 不陸正整	m ²	46, 332	100, 279	
40 93	アスファル ト舗装工 (厚25 cm)	人力 タンパ 土工・運搬処分含む 改質H型5 cm 再粗 10 cm アス処理1 0 cm 不陸正整	m ²	47, 680	102, 867	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
40 94	アスファルト舗装工 (厚25cm)	人力 タンパ 土工・運搬処分含む 改質Ⅱ型5cm 再粗 10cm アス処理1 0cm 不陸正整	m ²	46,967	101,652	
40 95	交通整理要 員費	A	人	53,580	80,370	
40 96	交通整理要 員費	B	人	46,812	70,218	
40 97	モルタル工	1:2	m ³	159,981	206,550	
40 98	モルタル工	1:3	m ³	137,379	173,965	
40 99	コンクリート工	BB182B 人力 打設	m ³	97,670	158,467	
41 00	コンクリート工	BB212B 人力 打設	m ³	98,866	159,662	
41 01	コンクリート工	H182B 人力打 設	m ³	100,062	160,858	
41 02	コンクリート工	H212B 人力打 設	m ³	101,556	162,353	
41 03	コンクリート型枠工	直線型枠	m ²	25,794	38,693	
41 04	土留工	簡易土留	m ²	26,936	34,099	
41 05	補修箇所移動費		回	8,093	10,921	
41 06	軽作業員		時間	6,204	9,306	
41 07	普通作業員		時間	8,953	13,428	
41 08	特殊作業員		時間	9,974	14,962	
41 09	土嚢拵え工		袋	1,565	2,281	
41 10	土嚢積立工		袋	716	1,074	補修箇所移動費と組合せて使用
41 11	土嚢撤去工		袋	857	1,288	補修箇所移動費と組合せて使用
41 12	除雪工	トラクタショベル	時間	30,636	44,186	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
4 1 1 3	除雪工	人力	時間	1 1, 1 3 9	1 6, 7 0 8	
4 1 1 4	凍結防止工		k g	7 4 4	1, 0 0 1	
4 1 1 5	凍結防止工	材料支給	k g	5 3 8	7 9 5	
6 0 0 1	建設廃材処理費	建設発生木材, 2 t 車運搬・1 0 k m, 処分費, 小運搬積込 共	m ³	2 6, 6 8 3		
6 0 0 2	建設廃材処理費	金属くず, 2 t 車運 搬・1 0 k m, 処分 費, 小運搬積込共	m ³	1 4, 4 4 3		
6 0 0 3	支障枝せん 定工ー1	幹周り 6 0 c m未 満, 運搬2 0 k m, 処分共, 樹種区分無	本	4, 1 6 9		
6 0 0 4	支障枝せん 定工ー2	幹周り 6 0 ~ 1 2 0 c m未満, 運搬2 0 k m, 処分共, 樹 種区分無	本	1 1, 1 8 9		
6 0 0 5	支障枝せん 定工ー3	幹周り 1 2 0 ~ 1 5 0 c m未満, 運搬 2 0 k m, 処分共, 樹種区分無	本	6 4, 0 5 3		
6 0 0 6	支障枝せん 定工ー4	幹周り 1 5 0 ~ 1 7 9 c m, 運搬2 0 k m, 処分共, 樹種 区分無	本	1 0 7, 5 4 2		
6 0 0 7	砂利敷工ー 1	洗砂利敷 厚 4 c m	m 2	1, 0 5 4		
6 0 0 8	砂利敷工ー 2	洗砂利敷 厚 6 c m	m 2	1, 5 3 0		
6 0 0 9	ダスト舗装 工	厚 4 c m, 不陸整正, 表層処理, 仕上げ含 む 〔石灰岩ダスト (2. 5 m m以下) 又はダスト(2. 5 m m以下) 1 m ³ +生 石灰1 5 0 k g〕	m 2	1, 5 0 3		
6 0 1 0	クレイ舗装 工	厚 1 0 c m, 不陸整 正, 表層処理, 仕上 げ含む (荒木田3. 8 1 m ³ +黒土8. 8 9 m ³) ／1 0 0 m ² (安定剤1 2 0 k g, 細砂0. 3 m ³) ／1 0 0 m ²	m 2	2, 9 4 3		
6 0 1 1	盛土工	黒土(購入土), B H平積0. 2 m ³ , 締 固めタンパ6 0 ~ 8 0 k g (1 0 0 m ³ 程度/箇 所)	m ³	2 1, 2 4 8		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
60 12	基礎ブロック据付工－1	180S(180×180×450mm), モルタル充填共 砕石基礎含む	個	7, 086		
60 13	基礎ブロック据付工－2	200S(200×200×450mm), モルタル充填共 砕石基礎含む	個	7, 492		
60 14	基礎ブロック据付工－3	250S(250×250×450mm), モルタル充填共 砕石基礎含む	個	9, 873		
60 15	改良ます据付工(基礎用)－1	内径□300×300, コンクリート充填共	個	8, 461		
60 16	改良ます据付工(基礎用)－2	内径□360×300, コンクリート充填共	個	9, 339		
60 17	改良ます据付工(基礎用)－3	内径□450×300, コンクリート充填共	個	12, 752		
60 18	改良ます据付工(基礎用)－4	内径□600×300, コンクリート充填共	個	19, 581		
60 19	改良ます据付工(基礎用)－5	内径□300×150(半ます), コンクリート充填共	個	8, 033		
60 20	改良ます据付工(基礎用)－6	内径□360×150(半ます), コンクリート充填共	個	8, 604		
60 21	改良ます据付工(基礎用)－7	内径□450×150(半ます), コンクリート充填共	個	9, 237		
60 22	改良ます据付工(基礎用)－8	内径□600×150(半ます), コンクリート充填共	個	11, 399		
60 23	都CD型蓋据付工－1	呼名: 300	個	7, 013		
60 24	都CD型蓋据付工－2	呼名: 360	個	8, 278		
60 25	都CD型蓋据付工－3	呼名: 450	個	10, 318		
60 26	都CD型蓋据付工－4	呼名: 500	個	11, 481		
60 27	都CD型蓋据付工－5	呼名: 600	個	14, 975		
60 28	都CD型縁塊据付工－1	呼名: 300	個	8, 951		
60 29	都CD型縁塊据付工－2	呼名: 360	個	9, 747		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
60 30	都CD型縁 塊据付工－ 3	呼名：450	個	10, 828		
60 31	都CD型縁 塊据付工－ 4	呼名：500	個	13, 357		
60 32	都CD型縁 塊据付工－ 5	呼名：600	個	15, 750		
60 33	都CD型側 塊据付工－ 1	内径□300×H3 00mm	個	8, 747		
60 34	都CD型側 塊据付工－ 2	内径□300×H2 00mm	個	8, 747		
60 35	都CD型側 塊据付工－ 3	内径□300×H1 50mm	個	76		
60 36	都CD型側 塊据付工－ 4	内径□300×H1 00mm	個	7, 564		
60 37	都CD型側 塊据付工－ 5	内径□360×H3 00mm	個	10, 569		
60 38	都CD型側 塊据付工－ 6	内径□360×H2 00mm	個	9, 991		
60 39	都CD型側 塊据付工－ 7	内径□360×H1 50mm	個	8, 604		
60 40	都CD型側 塊据付工－ 8	内径□360×H1 00mm	個	8, 604		
60 41	都CD型側 塊据付工－ 9	内径□450×H3 00mm	個	19, 616		
60 42	都CD型側 塊据付工－ 10	内径□450×H2 00mm	個	14, 975		
60 43	都CD型側 塊据付工－ 11	内径□450×H1 50mm	個	10, 726		
60 44	都CD型側 塊据付工－ 12	内径□450×H1 00mm	個	10, 726		
60 45	都CD型側 塊据付工－ 13	内径□500×H3 00mm	個	20, 901		
60 46	都CD型側 塊据付工－ 14	内径□500×H2 00mm	個	16, 260		
60 47	都CD型側 塊据付工－ 15	内径□500×H1 50mm	個	12, 215		
60 48	都CD型側 塊据付工－ 16	内径□500×H1 00mm	個	12, 215		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
60 49	都CD型側 塊据付工－ 17	内径□600×H3 00mm	個	23, 798		
60 50	都CD型側 塊据付工－ 18	内径□600×H2 00mm	個	19, 157		
60 51	都CD型側 塊据付工－ 19	内径□600×H1 50mm	個	14, 547		
60 52	都CD型側 塊据付工－ 20	内径□600×H1 00mm	個	13, 969		
60 53	都CD型底 塊据付工－ 1	呼名：300	個	8, 461		
60 54	都CD型底 塊据付工－ 2	呼名：360	個	9, 604		
60 55	都CD型底 塊据付工－ 3	呼名：450	個	13, 731		
60 56	都CD型底 塊据付工－ 4	呼名：500	個	15, 240		
60 57	都CD型底 塊据付工－ 5	呼名：600	個	22, 758		
60 58	砂補充工－ 1	2t車運搬，直接投 入	m³	20, 289		
60 59	砂補充工－ 2	2t車運搬，人力投 入	m³	30, 653		
60 60	ベンチ撤去 工－1	背なし，W＝1.5 00以下，手間のみ	基	3, 178		
60 61	ベンチ撤去 工－2	背付き，W＝1.5 00以下，手間のみ	基	4, 504		
60 62	ベンチ設置 工－1	背なし，W＝1.5 00以下，手間のみ 材料，基礎別途	基	6, 358		
60 63	ベンチ設置 工－2	背付き，W＝1.5 00以下，手間のみ 材料，基礎別途	基	9, 008		
60 64	1本プラ擬 木丸太階段 設置工－1	φ100，L100 0mm，止杭（φ6 0，L500mm） ステップ1＋杭2本	段	12, 537		
60 65	1本プラ擬 木丸太階段 設置工－2	φ100，L120 0mm，止杭（φ6 0，L500mm） ステップ1＋杭2本	段	13, 714		
60 66	1本プラ擬 木丸太階段 設置工－3	φ100，L150 0mm，止杭（φ6 0，L500mm） ステップ1＋杭2本	段	16, 436		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
60 67	2本プラ擬 木丸太階段 設置工-1	φ100, W200 ×L1000mm, 止 杭(φ60, L70 0mm) ステップ1+杭2本	段	20, 140		
60 68	2本プラ擬 木丸太階段 設置工-2	φ100, W200 ×L1200mm, 止 杭(φ60, L70 0mm) ステップ1+杭2本	段	23, 013		
60 69	2本プラ擬 木丸太階段 設置工-3	φ100, W200 ×L1500mm, 止 杭(φ60, L70 0mm) ステップ1+杭2本	段	28, 455		
60 70	2段プラ擬 木柵設置工	地上高400, 1. 55m横木 支柱径φ135mm内 外, L1300mm内 外, ビーム径φ80 ~100	m	88, 148		
60 71	3段プラ擬 木柵設置工	地上高600, 1. 55m横木 支柱径φ135mm内 外, L1300mm内 外, ビーム径φ80 ~100	m	123, 842		
60 72	4段プラ擬 木柵設置工	地上高800, 1. 55m横木 支柱径φ135mm内 外, L1300mm内 外, ビーム径φ80 ~100	m	159, 146		
60 73	1段プラ擬 木チェーン 柵設置工	地上高800mm, 支 柱径φ100, L1 200mm チェーン°別途	本	10, 191		
60 74	2段プラ擬 木チェーン 柵設置工	地上高800(45 0)mm, 支柱径φ1 00, L1200mm チェーン°別途	本	11, 501		
60 75	チェーン取 付工-1	SUS製, 5mm	m	3, 690		
60 76	チェーン取 付工-2	鉄製, 5mm	m	1, 289		
60 77	1段プラ擬 木ロープ柵 設置工	支柱径φ100, L 1200mm, 地上高 800mm, ロープ別 途	本	9, 983		
60 78	2段プラ擬 木ロープ柵 設置工	支柱径φ100, L 1200mm, 地上高 800(450) mm, ロープ別途	本	11, 293		
60 79	ロープ取付 工-1	ビニロンロープ, φ 10mm	m	546		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
60 80	ロープ取付 工-2	ナイロンロープ（ロープ柵用），φ10mm	m	567		
60 81	ロープ取付 工-3	鉄芯入布網ロープ，φ10mm	m	969		
60 82	雑工	公園工一般	人	51,816		
60 83	金網柵撤去 工-1	H=0.9m未満 全て撤去 処理費別途	m	5,491		
60 84	金網柵撤去 工-2	H=0.9m以上 1.8m未満 全て撤去 処理費別途	m	6,372		
60 85	金網柵撤去 工-3	H=1.8m以上 2.4m未満 全て撤去 処理費別途	m	7,719		
60 86	金網柵撤去 工-4	H=2.4m以上 3.0m未満 全て撤去 処理費別途	m	10,000		
60 87	金網柵移設 工-1	H=0.9m未満	m	14,977		
60 88	金網柵移設 工-2	H=0.9m以上 1.8m未満	m	17,670		
60 89	金網柵移設 工-3	H=1.8m以上 2.4m未満	m	20,379		
60 90	金網柵移設 工-4	H=2.4m以上 3.0m未満	m	27,217		
60 91	ネットフェ ンス設置工 -1	H=900mm，V・E-GS2，アングル型 合成樹脂被覆，φ3.2×40	m	20,381		
60 92	ネットフェ ンス設置工 -2	H=1000mm，V・E-GS2，アングル型 合成樹脂被覆，φ3.2×40	m	20,789		
60 93	ネットフェ ンス設置工 -3	H=1200mm，V・E-GS2，アングル型 合成樹脂被覆，φ3.2×40	m	23,933		
60 94	ネットフェ ンス設置工 -4	H=1500mm，V・E-GS2，アングル型 合成樹脂被覆，φ3.2×40	m	25,646		
60 95	ネットフェ ンス設置工 -5	H=1800mm，V・E-GS2，アングル型 塩化ビニル被覆鉄線，φ3.2×40	m	96,706		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
60 96	ネットフェ ンス設置工 ー6	H=2000mm, V・E-GS2, ア ングル型 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	32, 134		
60 97	ネットフェ ンス設置工 ー7	H=2500mm, V・E-GS2, ア ングル型 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	40, 188		
60 98	ネットフェ ンス設置工 ー8	H=3000mm, V・E-GS2, ア ングル型 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	44, 472		
60 99	ネットフェ ンス張替工 ー1	H=0.9m未満 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	11, 805		
61 00	ネットフェ ンス張替工 ー2	H=1.2m 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	15, 030		
61 01	ネットフェ ンス張替工 ー3	H=1.5m 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	16, 438		
61 02	ネットフェ ンス張替工 ー4	H=1.8m 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	19, 661		
61 03	ネットフェ ンス張替工 ー5	H=2.0m 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	20, 599		
61 04	ネットフェ ンス張替工 ー6	H=2.5m 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	26, 352		
61 05	ネットフェ ンス張替工 ー7	H=3.0m 合成樹脂被覆, ϕ 3.2×40	m	28, 698		
61 06	ネットフェ ンス門扉設 置工ー1	H=900mm, V- GS2, 片開き 塩化ビニル被覆鉄 線, ϕ 3.2×50	枚	82, 997		
61 07	ネットフェ ンス門扉設 置工ー2	H=1000mm, V -GS2, 片開き 塩化ビニル被覆鉄 線, ϕ 3.2×50	枚	87, 281		
61 08	ネットフェ ンス門扉設 置工ー3	H=1200mm, V -GS2, 片開き 塩化ビニル被覆鉄 線, ϕ 3.2×50	枚	91, 361		
61 09	ネットフェ ンス門扉設 置工ー4	H=1500mm, V -GS2, 片開き 塩化ビニル被覆鉄 線, ϕ 3.2×50	枚	113, 597		
61 10	ネットフェ ンス門扉設 置工ー5	H=1800mm, V -GS2, 片開き 塩化ビニル被覆鉄 線, ϕ 3.2×50	枚	125, 504		
61 11	ネットフェ ンス門扉設 置工ー6	H=2000mm, V -GS2, 片開き 塩化ビニル被覆鉄	枚	142, 436		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		線, $\phi 3.2 \times 50$				
61 12	パイプフェ ンス設置工 ー1	H=900mm, NR ー4 溶融亜鉛メッキ鉄 線, $\phi 3.2 \times 56$	m	23, 231		
61 13	パイプフェ ンス設置工 ー2	H=1000mm, N Rー4 溶融亜鉛メッキ鉄 線, $\phi 3.2 \times 56$	m	23, 972		
61 14	パイプフェ ンス設置工 ー3	H=1200mm, N Rー4 溶融亜鉛メッキ鉄 線, $\phi 3.2 \times 56$	m	27, 217		
61 15	パイプフェ ンス設置工 ー4	H=1500mm, N Rー4 溶融亜鉛メッキ鉄 線, $\phi 3.2 \times 56$	m	29, 869		
61 16	パイプフェ ンス設置工 ー5	H=1800mm, N Rー4 溶融亜鉛メッキ鉄 線, $\phi 3.2 \times 56$	m	34, 337		
61 17	パイプフェ ンス設置工 ー6	H=2000mm, N Rー4 溶融亜鉛メッキ鉄 線, $\phi 3.2 \times 56$	m	36, 173		
61 18	パイプフェ ンス設置工 ー7	H=2500mm, N Rー4 溶融亜鉛メッキ鉄 線, $\phi 3.2 \times 56$	m	45, 940		
61 19	パイプフェ ンス設置工 ー8	H=3000mm, N Rー4 溶融亜鉛メッキ鉄 線, $\phi 3.2 \times 56$	m	52, 917		
61 20	パイプフェ ンス門扉設 置工ー1	H=900, W10 00, NRー4G, 片開き 溶融亜鉛メッキ鉄線	枚	100, 215		
61 21	パイプフェ ンス門扉設 置工ー2	H=1000, W1 000, NRー4 G, 片開き 溶融亜鉛メッキ鉄線	枚	101, 316		
61 22	パイプフェ ンス門扉設 置工ー3	H=1200, W1 000, NRー4 G, 片開き 溶融亜鉛メッキ鉄線	枚	104, 988		
61 23	パイプフェ ンス門扉設 置工ー4	H=1500, W1 000, NRー4 G, 片開き 溶融亜鉛メッキ鉄線	枚	123, 715		
61 24	パイプフェ ンス門扉設 置工ー5	H=1800, W1 000, NRー4 G, 片開き 溶融亜鉛メッキ鉄線	枚	138, 030		
61 25	パイプフェ ンス門扉設 置工ー6	H=2000, W1 000, NRー4 G, 片開き 溶融亜鉛メッキ鉄線	枚	148, 495		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
61 26	メッシュフ ェンス設置 工ー1	H=900mm, UN 網目125×50mm 内外, 亜鉛メッキ+ 樹脂コート	m	19, 545		
61 27	メッシュフ ェンス設置 工ー2	H=1000mm, U N 網目125×50mm 内外, 亜鉛メッキ+ 樹脂コート	m	19, 912		
61 28	メッシュフ ェンス設置 工ー3	H=1200mm, U N 網目125×50mm 内外, 亜鉛メッキ+ 樹脂コート	m	23, 586		
61 29	メッシュフ ェンス設置 工ー4	H=1500mm, U N 網目125×50mm 内外, 亜鉛メッキ+ 樹脂コート	m	28, 156		
61 30	メッシュフ ェンス設置 工ー5	H=1800mm, U N 網目125×50mm 内外, 亜鉛メッキ+ 樹脂コート	m	34, 031		
61 31	メッシュフ ェンス設置 工ー6	H=2000mm, U N 網目125×50mm 内外, 亜鉛メッキ+ 樹脂コート	m	36, 683		
61 32	メッシュフ ェンス設置 工ー7	H=3000mm, U N 網目125×50mm 内外, 亜鉛メッキ+ 樹脂コート	m	55, 330		
61 33	メッシュフ ェンス門扉 設置工ー1	H=900, UN, 片開き 溶融亜鉛メッキ+樹 脂コート	枚	111, 965		
61 34	メッシュフ ェンス門扉 設置工ー2	H=1000, U N, 片開き 溶融亜鉛メッキ+樹 脂コート	枚	114, 005		
61 35	メッシュフ ェンス門扉 設置工ー3	H=1200, U N, 片開き 溶融亜鉛メッキ+樹 脂コート	枚	118, 289		
61 36	メッシュフ ェンス門扉 設置工ー4	H=1500, U N, 片開き 溶融亜鉛メッキ+樹 脂コート	枚	134, 813		
61 37	メッシュフ ェンス門扉 設置工ー5	H=1800, U N, 片開き 溶融亜鉛メッキ+樹 脂コート	枚	146, 516		
61 38	メッシュフ ェンス門扉 設置工ー6	H=2000, U N, 片開き 溶融亜鉛メッキ+樹 脂コート	枚	160, 796		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
61 39	植樹保護パイプ柵設置工（端部）	東京都型，塗装品	組	26，756		
61 40	植樹保護パイプ柵設置工（中間ビーム）	東京都型，塗装品	m	26，601		
61 41	車止め設置工（単柱） －1	φ76.3 H=700 SUS 埋込式 LA-8U 基礎250*250*250 土工別途	基	76，261		
61 42	車止め設置工（単柱） －2	φ114.3 H=700 SUS 埋込式 LA-12U 基礎300*300*300 土工別途	基	146，421		
61 43	車止め設置工（単柱） －3	φ76.3 H=700 SUS 上下式 鍵付 LA-8K 基礎350*350*250 土工別途	基	87，273		
61 44	車止め設置工（単柱） －4	φ114.3 H=700 SUS 上下式 鍵付 LA-12K 基礎500*500*300 土工別途	基	187，235		
61 45	車止め設置工（単柱） －5	φ165.2 H=600 SUS 上下式 鍵付 LA-17K 基礎500*500*300 土工別途	基	278，568		
61 46	車止め設置工（単柱） －6	φ76.3 H=850 鋼管 埋込式 FPA-8U 基礎250*250*250 土工別途	基	24，669		
61 47	車止め設置工（単柱） －7	φ101.6 H=850 鋼管 埋込式 FPA-11U 基礎300*300*250 土工別途	基	32，372		
61 48	車止め設置工（単柱） －8	φ76.3 H=850 鋼管 差込式 鍵付 FPA-8SK 基礎250*250*250 土工別途	基	45，416		
61 49	車止め設置工（単柱） －9	φ101.6 H=850 鋼管 差込式 鍵付 FPA-11SK 基礎300*300	基	61，130		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		* 250 土工別途				
61 50	車止め設置 工（単柱） －10	φ76.3 H=850 SUS 埋込式 PA-8U 基礎250*250 * 250 土工別途	基	50,006		
61 51	車止め設置 工（単柱） －11	φ101.6 H=850 SUS 埋込式 PA-11U 基礎300*300 * 250 土工別途	基	63,333		
61 52	車止め設置 工（単柱） －12	φ76.3 H=850 SUS 差込式 鍵付 PA-8SK 基礎250*250 * 250 土工別途	基	61,573		
61 53	車止め設置 工（単柱） －13	φ101.6 H=850 SUS 差込式 鍵付 PA-11SK 基礎300*300 * 250 土工別途	基	93,627		
61 54	車止め設置 工（単柱） －14	φ114.3 H=850 鋼管 埋込式 FPA-12U4 基礎300*300 * 400 土工別途	基	53,539		
61 55	車止め設置 工（単柱） －15	φ139.8 H=850 鋼管 埋込式 FPA-14U4 基礎350*350 * 400 土工別途	基	67,487		
61 56	車止め設置 工（単柱） －16	φ165.2 H=850 鋼管 埋込式 FPA-17U4 基礎350*350 * 400 土工別途	基	94,292		
61 57	車止め設置 工（門型） －17	φ60.5 H=650 W=1000 SUS 埋込式 AA-7U10 基礎250*250 * 250*2箇所 土工別途	基	120,937		
61 58	車止め設置 工（門型） －18	φ60.5 H=650 W=1500 SUS 埋込式 AA-7U15 基礎250*250 * 250*2箇所 土工別途	基	139,664		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
61 59	車止め設置 工（門型） －19	φ76.3 H=800 W=1000 SUS 埋込式 AA-8U10 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	158,024		
61 60	車止め設置 工（門型） －20	φ76.3 H=800 W=1500 SUS 埋込式 AA-8U15 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	188,134		
61 61	車止め設置 工（門型） －21	φ60.5 H=650 W=1000 SUS 差込式 鍵 付 AA-7SK10 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	151,414		
61 62	車止め設置 工（門型） －22	φ60.5 H=650 W=1500 SUS 差込式 鍵 付 AA-7SK15 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	170,142		
61 63	車止め設置 工（門型） －23	φ76.3 H=800 W=1000 SUS 差込式 鍵 付 AA-8SK10 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	192,908		
61 64	車止め設置 工（門型） －24	φ76.3 H=800 W=1500 SUS 差込式 鍵 付 AA-8SK15 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	223,018		
61 65	車止め設置 工（門型） －25	φ60.5 H=650 W=1000 鋼管 埋込式 FAA-7U10 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	47,497		
61 66	車止め設置 工（門型） －26	φ76.3 H=800 W=1500 鋼管 埋込式 FAA-8U15 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	75,771		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
61 67	車止め設置 工（門型） －27	φ60.5 H=6 50 W=1000 鋼管 差込式 鍵付 FAA-7SK10 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	77, 974		
61 68	車止め設置 工（門型） －28	φ76.3 H=8 00 W=1500 鋼管 差込式 鍵付 FAA-8SK15 基礎250*250 *250*2箇所 土工別途	基	110, 655		
61 69	掘取り－1	中・低木 樹高50 cm未満 根巻き	本	2, 158		
61 70	掘取り－2	中・低木 樹高50 cm以上100cm 未満 根巻き	本	3, 094		
61 71	掘取り－3	中・低木 樹高10 0cm以上200c m未満 根巻き	本	5, 907		
61 72	掘取り－4	中・低木 樹高20 0cm以上300c m未満 根巻き	本	14, 265		
61 73	掘取り－5	高木 幹周り15c m未満 根巻き 幹 巻き	本	8, 725		
61 74	掘取り－6	高木 幹周り15c m以上25cm未満 根巻き 幹巻き	本	22, 362		
61 75	掘取り－7	高木 幹周り25c m以上40cm未満 根巻き 幹巻き	本	38, 709		
61 76	掘取り－8	高木 幹周り40c m以上60cm未満 根巻き 幹巻き	本	58, 654		
61 77	掘取り－9	高木 幹周り60c m以上90cm未満 根巻き 幹巻き	本	95, 161		
61 78	運搬－1	中・低木 樹高50 cm未満	本	1, 134		
61 79	運搬－2	中・低木 樹高50 cm以上100cm 未満	本	1, 660		
61 80	運搬－3	中・低木 樹高10 0cm以上200c m未満	本	2, 044		
61 81	運搬－4	中・低木 樹高20 0cm以上300c m未満	本	2, 572		
61 82	運搬－5	高木 幹周り15c m未満	本	3, 786		
61 83	運搬－6	高木 幹周り15c m以上25cm未満	本	5, 306		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
61 84	運搬－7	高木 幹周り25cm 以上40cm未満	本	2, 780		
61 85	運搬－8	高木 幹周り40cm 以上60cm未満	本	6, 552		
61 86	運搬－9	高木 幹周り60cm 以上90cm未満	本	15, 663		
61 87	客土－1	中・低木 樹高99cm 以下 畑土	本	102		
61 88	客土－2	中・低木 樹高100cm 以上199cm以下 畑土	本	367		
61 89	客土－3	中・低木 樹高200cm 以上 畑土	本	1, 326		
61 90	客土－4	高木 幹周り29cm 以下 畑土	本	2, 427		
61 91	客土－5	高木 幹周り30cm ～59cm以下 畑土	本	6, 109		
61 92	客土－6	高木 幹周り60cm ～89cm以下 畑土	本	23, 735		
61 93	客土－7	高木 幹周り90cm ～119cm以下 畑土	本	61, 281		
61 94	客土－8	高木 幹周り120cm ～149cm未満 畑土	本	124, 562		
61 95	植栽工－1	低木（株物）樹高60cm 未満 手間のみ	株	561		
61 96	植栽工－2	中木 樹高60cm 以上100cm未満 手間のみ	本	1, 024		
61 97	植栽工－3	中木 樹高100cm 以上200cm未満 手間のみ	本	3, 366		
61 98	植栽工－4	中木 樹高200cm 以上300cm未満 手間のみ	本	7, 262		
61 99	植栽工－5	高木 幹周り15cm 未満 手間のみ	本	15, 504		
62 00	植栽工－6	高木 幹周り15cm 以上25cm未満 手間のみ	本	26, 336		
62 01	植栽工－7	高木 幹周り25cm 以上40cm未満 手間のみ	本	31, 711		
62 02	植栽工－8	高木 幹周り40cm 以上60cm未満 手間のみ	本	55, 883		

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
62 03	植栽工－9	高木 幹周り60cm以上90cm未満 手間のみ	本	86, 865		
62 04	張芝工	野芝, 目地なし, 畑 土(0.02m ³ /m ²)	m ²	3, 463		
62 05	中低木撤去 －1	樹高29cm以上89cm以下	本	985		
62 06	中低木撤去 －2	樹高90cm以上199cm以下	本	1, 632		
62 07	中低木撤去 －3	樹高200cm以上	本	4, 532		
62 08	枯損木伐採 工－1	幹周り29cm以下 運搬・処理費共	本	13, 100		
62 09	枯損木伐採 工－2	幹周り30cm以上 59cm以下 運 搬・処理費共	本	42, 585		
62 10	枯損木伐採 工－3	幹周り60cm以上 89cm以下 運 搬・処理費共	本	95, 596		
62 11	枯損木伐採 工－4	幹周り90cm以上 119cm以下 運 搬・処理費共	本	164, 585		
62 12	枯損木伐採 工－5	幹周り120cm以 上149cm以下 運搬・処理費共	本	279, 123		
62 13	枯損木伐採 工－6	幹周り150cm以 上199cm以下 運搬・処理費共	本	439, 389		
62 14	枯損木伐採 工－7	幹周り200cm以 上 運搬・処理費共	本	656, 831		
62 15	枯損木伐根 工－1	幹周り29cm以下 運搬・処理費共	本	16, 458		
62 16	枯損木伐根 工－2	幹周り30cm以上 59cm以下 運 搬・処理費共	本	30, 844		
62 17	枯損木伐根 工－3	幹周り60cm以上 89cm以下 運 搬・処理費共	本	67, 978		
62 18	枯損木伐根 工－4	幹周り90cm以上 119cm以下 運 搬・処理費共	本	123, 481		
62 19	枯損木伐根 工－5	幹周り120cm以 上149cm以下 運搬・処理費共	本	217, 243		
62 20	枯損木伐根 工－6	幹周り150cm以 上199cm以下 運搬・処理費共	本	368, 419		
62 21	枯損木伐根 工－7	幹周り200cm以 上 運搬・処理費共	本	640, 980		
70 01	再生砂埋戻 工	RC－10, 運搬・ タンバ転圧	m ³	16, 985	22, 042	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
70 02	二種改良土 埋戻工	購入運搬・タンパ転 圧	m 3	17, 705	23, 261	
70 03	粒状改良土 埋戻工	購入運搬・タンパ転 圧	m 3	20, 275	26, 480	
70 04	流動化処理 土工	1回当り6.5m3 まで	回	187, 812	250, 734	
70 05	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－1	円形カッター～φ 0.9m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋表層（密 粒）5cmを含む	箇所	113, 266	145, 101	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 06	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－2	円形カッター～φ 1.1m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋表層（密 粒）5cmを含む	箇所	144, 687	179, 162	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 07	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－3	円形カッター～φ 1.3m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋表層（密 粒）5cmを含む	箇所	199, 601	238, 427	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 08	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－4	円形カッター～φ 0.9m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋急速路面 補修材1cmを含む	箇所	121, 192	153, 513	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 09	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－5	円形カッター～φ 1.1m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋急速路面 補修材1cmを含む	箇所	158, 397	193, 809	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 10	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－6	円形カッター～φ 1.3m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋急速路面 補修材1cmを含む	箇所	223, 433	263, 919	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 11	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－7	人力はつり, ～φ 0.9m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋表層（密 粒）5cmを含む	箇所	71, 304	84, 471	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 12	人孔蓋及び 蓋受枠取り	人力はつり, ～φ 1.1m, 施工深：	箇所	101, 153	114, 954	蓋及び 蓋受

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	外し・据付 工－８	～１５０mm，無収縮 モルタル＋表層（密 粒）５cmを含む				枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
７０ １３	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－９	人力はつり，～φ １．３m，施工深： ～１５０mm，無収縮 モルタル＋表層（密 粒）５cmを含む	箇所	１４７，９４４	１６３，８２ ９	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
７０ １４	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－１０	人力はつり，～φ ０．９m，施工深： ～１５０mm，無収縮 モルタル＋急速路面 補修材１cmを含む	箇所	７９，２２９	９２，８８３	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
７０ １５	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－１１	人力はつり，～φ １．１m，施工深： ～１５０mm，無収縮 モルタル＋急速路面 補修材１cmを含む	箇所	１１２，６２０	１２７，６６ ８	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
７０ １６	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－１２	人力はつり，～φ １．３m，施工深： ～１５０mm，無収縮 モルタル＋急速路面 補修材１cmを含む	箇所	１７２，０４５	１８９，６７ １	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
７０ １７	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－１３	１m角，施工深：～ １５０mm，無収縮モ ルタル＋表層（密 粒）５cmを含む	箇所	６３，０３６	７９，９７９	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
７０ １８	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し・据付 工－１４	１．２m角，施工 深：～１５０mm，無 収縮モルタル＋表層 （密粒）５cmを含む	箇所	７３，９０７	９４，１７２	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
７０ １９	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し工－１	円形カッター～φ ０．９m，施工深： ～１５０mm，ＡＳ復 旧	箇所	６８，３２７	９４，７６６	
７０ ２０	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し工－２	円形カッター～φ １．１m，施工深： ～１５０mm，ＡＳ復 旧	箇所	７９，５００	１０９，８１ ４	
７０ ２１	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し工－３	円形カッター～φ １．３m，施工深： ～１５０mm，ＡＳ復 旧	箇所	９８，３７２	１３５，１７ ０	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
70 22	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し工－4	人力はつり、～φ 0.9m, 施工深： ～150mm, AS復 旧	箇所	25, 395	33, 202	
70 23	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し工－5	人力はつり、～φ 1.1m, 施工深： ～150mm, AS復 旧	箇所	33, 723	43, 672	
70 24	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し工－6	人力はつり、～φ 1.3m, 施工深： ～150mm, AS復 旧	箇所	46, 985	60, 922	
70 25	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し工－7	1m角, 施工深：～ 150mm, AS復旧	箇所	41, 030	52, 504	
70 26	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し工－8	1.2m角, 施工 深：～150mm, A S復旧	箇所	56, 183	71, 763	
70 27	人孔蓋及び 蓋受枠取り 外し工－9	φ600, φ900 共通, 土工無	箇所	11, 530	15, 433	
70 28	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工－1	円形カッター～φ 0.9m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋表層（密 粒）5cmを含む	箇所	108, 644	138, 640	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 29	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工－2	円形カッター～φ 1.1m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋表層（密 粒）5cmを含む	箇所	140, 539	173, 147	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 30	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工－3	円形カッター～φ 1.3m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋表層（密 粒）5cmを含む	箇所	196, 350	233, 162	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 31	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工－4	円形カッターφ0. 9m, 施工深：～1 50mm, 無収縮モル タル＋急速路面補修 材1cmを含む	箇所	116, 567	147, 052	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 32	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工－5	円形カッター～φ 1.1m, 施工深： ～150mm, 無収縮 モルタル＋急速路面 補修材1cmを含む	箇所	154, 250	187, 795	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 33	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工－6	円形カッター～φ 1.3m, 施工深： ～150mm, 無収縮	箇所	198, 483	282, 378	蓋及び 蓋受 枠・ボ

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		モルタル+急速路面 補修材 1 cmを含む				ルト・ 調整リ ング別 途
70 34	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工-7	人力はつり, ~φ 0.9 m, 施工深: ~150 mm, 無収縮 モルタル+表層(密 粒) 5 cmを含む	箇所	66, 569	78, 083	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 35	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工-8	人力はつり, ~φ 1.1 m, 施工深: ~150 mm, 無収縮 モルタル+表層(密 粒) 5 cmを含む	箇所	94, 611	107, 104	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 36	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工-9	人力はつり, ~φ 1.3 m, 施工深: ~150 mm, 無収縮 モルタル+表層(密 粒) 5 cmを含む	箇所	144, 733	159, 060	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 37	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工-10	人力はつり, ~φ 0.9 m, 施工深: ~150 mm, 無収縮 モルタル+急速路面 補修材 1 cmを含む	箇所	86, 022	101, 926	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 38	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工-11	人力はつり, ~φ 1.1 m, 施工深: ~150 mm, 無収縮 モルタル+急速路面 補修材 1 cmを含む	箇所	108, 321	121, 751	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 39	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工-12	人力はつり, ~φ 1.3 m, 施工深: ~150 mm, 無収縮 モルタル+急速路面 補修材 1 cmを含む	箇所	168, 834	184, 900	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 40	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工-13	1 m角, 施工深: ~ 150 mm, 無収縮モ ルタル+表層(密 粒) 5 cmを含む	箇所	57, 368	72, 779	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 41	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工-14	1.2 m角, 施工 深: ~150 mm, 無 収縮モルタル+表層 (密粒) 5 cmを含む	箇所	68, 058	86, 925	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
						途
70 42	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工－15	φ600, 土工無, 無収縮モルタル高さ 5cmまで	箇所	50, 122	56, 926	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 43	人孔蓋及び 蓋受枠据付 工－16	φ900, 土工無, 無収縮モルタル高さ 5cmまで	箇所	40, 126	47, 317	蓋及び 蓋受 枠・ボ ルト・ 調整リ ング別 途
70 44	人孔蓋交換 工－1	φ600, 蓋別途	箇所	9, 237	10, 893	蓋交換 手間の み
70 45	人孔蓋交換 工－2	φ900, 蓋別途	箇所	13, 382	16, 883	蓋交換 手間の み
70 46	蓋及び受枠 処分工	指定施設への搬入運 搬, 1回(日当り)	回	6, 827	9, 107	
70 47	人孔蓋及び 受枠－1	φ900(親子 蓋), T-14, 浮 上防止	組	564, 960	550, 83 6	デザイ ン区分 無
70 48	人孔蓋及び 受枠－2	φ900(親子 蓋), T-25, 浮 上防止	組	652, 960	636, 63 6	デザイ ン区分 無
70 49	人孔蓋及び 受枠－3	φ600(デザイ ンストリー マー用), T-14, 浮上防 止, デザインスト リーマー別途	組	106, 128	103, 47 4	
70 50	人孔蓋及び 受枠－4	φ600(デザイ ンストリー マー用), T-14, 浮上防 止, デザインスト リーマー込	組	227, 040	221, 36 4	
70 51	鉄枠固定ボ ルト緊結セ ット	受枠変形防止駒・接 着系アンカー共	組	9, 152	8, 923	
70 52	転落防止梯 子設置工	φ600及びφ90 0(親子蓋)用	個	45, 645	45, 120	
70 53	デザインス トリーマー 設置工	人孔蓋再利用, 材料 込	枚	154, 938	155, 48 0	
70 54	小口径人孔 蓋・受枠据 付工－1	T-14, 台座等付 属品共, 土工別途	箇所	88, 327	85, 925	
70 55	小口径人孔 蓋・受枠据 付工－2	T-25, 台座等付 属品共, 土工別途	箇所	92, 611	90, 052	
70 56	人孔蓋滑り 止め工	φ600mm, ロジン グリップ工	箇所	18, 309	22, 446	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
70 57	円形カッタ 一工-1	～φ900mm, 深さ 50mm 切断時の濁水処理経 費を含む	箇所	34, 333	49, 606	
70 58	円形カッタ 一工-2	～φ900mm, 深さ 100mm 切断時の濁水処理経 費を含む	箇所	38, 148	55, 118	
70 59	円形カッタ 一工-3	～φ900mm, 深さ 150mm 切断時の濁水処理経 費を含む	箇所	41, 962	60, 630	
70 60	円形カッタ 一工-4	～φ1100mm, 深 さ50mm 切断時の濁水処理経 費を含む	箇所	38, 148	55, 118	
70 61	円形カッタ 一工-5	～φ1100mm, 深 さ100mm 切断時の濁水処理経 費を含む	箇所	41, 962	60, 630	
70 62	円形カッタ 一工-6	～φ1100mm, 深 さ150mm 切断時の濁水処理経 費を含む	箇所	45, 777	66, 141	
70 63	円形カッタ 一工-7	～φ1300mm, 深 さ50mm 切断時の濁水処理経 費を含む	箇所	45, 777	66, 141	
70 64	円形カッタ 一工-8	～φ1300mm, 深 さ100mm 切断時の濁水処理経 費を含む	箇所	47, 572	68, 735	
70 65	円形カッタ 一工-9	～φ1300mm, 深 さ150mm 切断時の濁水処理経 費を含む	箇所	51, 387	74, 247	
70 66	人孔上部調 整工-1	エポ工法, φ115 0mm, 施工深～11 cm未満, 舗装版運搬 処分共	箇所	239, 904	257, 80 8	
70 67	人孔上部調 整工-2	エポ工法, φ115 0mm, 施工深11cm ～16cm未満, 舗装 版運搬処分共	箇所	298, 860	317, 34 7	
70 68	人孔上部調 整工-3	エポ工法, φ115 0mm, 施工深16cm ～21cm未満, 舗装 版運搬処分共	箇所	354, 348	373, 35 0	
70 69	人孔上部調 整工-4	エポ工法, φ115 0mm, 施工深21cm ～26cm未満, 舗装 版運搬処分共	箇所	409, 836	429, 15 6	
70 70	人孔上部調 整工-5	エポ工法, φ115 0mm, 施工深26cm ～31cm未満, 舗装 版運搬処分共	箇所	454, 920	475, 72 6	
70 71	人孔上部調 整工-6	エポ工法, φ115 0mm, 施工深31cm ～36cm未満, 舗装	箇所	496, 944	517, 97 4	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		版運搬処分共				
70 72	人孔上部調整工－7	エポ工法，φ1150mm，施工深36cm～41cm未満，舗装版運搬処分共	箇所	544，068	566，116	
70 73	人孔上部調整工－8	エポ工法，φ1250mm，施工深～12cm，舗装版運搬処分共	箇所	214，200	236，586	
70 74	人孔上部調整工－9	エポ工法，φ1400mm，施工深～12cm，舗装版運搬処分共	箇所	293，352	317，347	
70 75	人孔上部調整工－10	エポ工法，φ1400mm，施工深12cm～17cm未満，舗装版運搬処分共	箇所	354，552	378，459	
70 76	人孔上部調整工－11	エポ工法，φ1400mm，施工深17cm～22cm未満，舗装版運搬処分共	箇所	428，604	460，596	
70 77	人孔上部調整工－12	エポ工法，φ1400mm，施工深22cm～27cm未満，舗装版運搬処分共	箇所	486，132	518，367	
70 78	人孔上部調整工－13	エポ工法，φ1400mm，施工深27cm～32cm未満，舗装版運搬処分共	箇所	529，380	561，990	
70 79	人孔上部調整工－14	エポ工法，φ1400mm，施工深32cm～37cm未満，舗装版運搬処分共	箇所	575，688	610，132	
70 80	特殊コンクリート（ESコンクリート）	エポキシ系レジンコンクリート，エポ工法補足材	kg	387	377	
70 81	人孔鉄枠撤去据付工－1	MR2－AB工法，施工径～1150mm H：11cmまで，復旧材別途	箇所	73，711	96，239	
70 82	人孔鉄枠撤去据付工－2	MR2－AB工法，施工径～1150mm H：41cmまで，復旧材別途	箇所	82，926	108，271	
70 83	超速硬性モルタル	1袋25kg	袋	8，272	8，065	
70 84	表層仕上げ材	1袋6．2kg	袋	4，224	4，118	
70 85	人孔蓋鳴り補修工	ガタクローザー，材工共	箇所	12，333	16，150	
70 86	調整コンクリートブロック等撤去工－1	φ600・φ900mm，H＝15cm以下，撤去・処分費共	箇所	9，663	12，432	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
70 87	調整コンクリートブロック等撤去工-2	φ600・φ900mm, 15cm<H≤25cm, 撤去・処分費共	箇所	14, 100	18, 125	
70 88	調整リング設置工-1	60cm用, H=5cm, 材工共	箇所	27, 682	32, 108	
70 89	調整リング設置工-2	60cm用, H=10cm, 材工共	箇所	35, 128	39, 280	
70 90	調整リング設置工-3	60cm用, H=15cm, 材工共	箇所	43, 288	47, 140	
70 91	調整リング設置工-4	60cm用, H=25cm, 材工共	箇所	72, 154	78, 030	
70 92	調整リング設置工-5	90cm用, H=10cm, 材工共	箇所	58, 384	61, 681	
70 93	調整リング設置工-6	90cm用, H=15cm, 材工共	箇所	80, 212	82, 706	
70 94	調整リング設置工-7	90cm用, H=25cm, 材工共	箇所	132, 334	135, 997	
70 95	無収縮モルタル	高流動性無収縮プレミックスセメント系 1袋25kg	袋	7, 673	7, 481	
70 96	既設足掛金物撤去工-1	1人孔6本以下	本	2, 533	3, 611	
70 97	既設足掛金物撤去工-2	1人孔7本以上	本	1, 984	2, 829	
70 98	足掛金物撤去取付工(人力)	幅150mm, φ19被覆	本	19, 057	26, 055	
70 99	足掛金物取付工(機械)-1	1人孔6本以下, ワイドステップ300mm	本	28, 105	31, 184	
71 00	足掛金物取付工(機械)-2	1人孔7本以上, ワイドステップ300mm	本	25, 067	27, 411	
71 01	人孔斜壁撤去工-1	上径600, 高300, 処分費共, 土工別途	箇所	14, 851	19, 669	
71 02	人孔斜壁撤去工-2	上径600, 高450, 処分費共, 土工別途	箇所	15, 026	19, 820	
71 03	人孔斜壁撤去工-3	上径600, 高600, 処分費共, 土工別途	箇所	15, 246	20, 009	
71 04	人孔直壁撤去工-1	直壁900×300, 処分費共, 土工別途	箇所	14, 718	19, 555	
71 05	人孔直壁撤去工-2	直壁900×600, 処分費共, 土工別途	箇所	15, 071	19, 858	
71 06	人孔側塊取外し工	再使用のための取外し, 斜壁, 直壁等, 土工別途	個	14, 749	19, 767	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
71 07	人孔側塊据 付工	直壁，斜壁等発生材 を使用，土工別途	個	29, 498	39, 555	
71 08	0号人孔底 部工	円形人孔，内径75 0，基礎工共	箇所	18, 247	24, 493	
71 09	1号人孔底 部工	円形人孔，内径90 0，基礎工共	箇所	43, 227	57, 849	
71 10	2号人孔底 部工	円形人孔，内径12 00，基礎工共	箇所	90, 718	120, 61 1	
71 11	組立人孔設 置工－1	0号，深さ2m以 下，労務のみ	箇所	58, 650	76, 281	
71 12	組立人孔設 置工－2	1号，深さ3m以 下，労務のみ	箇所	64, 668	100, 68 6	
71 13	組立人孔設 置工－3	1号，深さ3m超～ 4m以下，労務のみ	箇所	77, 418	100, 68 6	
71 14	組立人孔設 置工－4	2号，深さ4m以 下，労務のみ	箇所	93, 840	122, 02 6	
71 15	組立人孔設 置工－5	2号，深さ4m超～ 5m以下，労務のみ	箇所	99, 939	129, 96 5	
71 16	組立人孔設 置工－6	2号，深さ5m超～ 6m以下，労務のみ	箇所	103, 693	134, 83 8	
71 17	人孔削孔費 －1	φ150 0，1号 (I種) 塩ビ管用	箇所	13, 688	19, 777	
71 18	人孔削孔費 －2	φ150 2号(I 種) 塩ビ管用	箇所	18, 278	26, 409	
71 19	人孔削孔費 －3	φ200 0，1号 (I種) 塩ビ管用	箇所	16, 442	23, 756	
71 20	人孔削孔費 －4	φ200 2号(I 種) 塩ビ管用	箇所	21, 012	30, 359	
71 21	人孔削孔費 －5	φ250 0，1号 (I種) 塩ビ管用	箇所	18, 645	26, 940	
71 22	人孔削孔費 －6	φ250 2号(I 種) 塩ビ管用	箇所	23, 460	33, 896	
71 23	人孔削孔費 －7	φ300 0，1号 (I種) 塩ビ管用	箇所	21, 012	30, 359	
71 24	人孔削孔費 －8	φ300 2号(I 種) 塩ビ管用	箇所	26, 928	38, 907	
71 25	0号底版		個	26, 400	25, 740	
71 26	0号管取付 壁(躯体ブ ロック)－ 1	高600mm，削孔 費共	個	37, 488	36, 550	
71 27	0号管取付 壁(躯体ブ ロック)－	高900mm，削孔 費共	個	52, 624	51, 308	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	2					
71 28	0号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 3	高1200mm，削 孔費共	個	67，584	65，894	
71 29	0号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 4	高1500mm，削 孔費共	個	82，720	80，652	
71 30	0号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 5	高1800mm，削 孔費共	個	97，856	95，409	
71 31	0号直壁－ 1	高300mm	個	19，888	19，390	
71 32	0号直壁－ 2	高600mm	個	35，904	35，006	
71 33	0号直壁－ 3	高900mm	個	51，040	49，764	
71 34	0号直壁－ 4	高1200mm	個	65，824	64，178	
71 35	0号直壁－ 5	高1500mm	個	81，136	79，107	
71 36	0号直壁－ 6	高1800mm	個	96，096	93，693	
71 37	0号斜壁－ 1	600mm×750 mm×300mm	個	26，400	25，740	
71 38	0号斜壁－ 2	600mm×750 mm×450mm	個	37，312	36，379	
71 39	0号斜壁－ 3	600mm×750 mm×600mm	個	47，168	45，988	
71 40	1号底版		個	27，632	26，941	
71 41	1号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 1	高600mm，削孔 共	個	38，016	37，065	
71 42	1号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 2	高900mm，削孔 共	個	53，856	52，509	
71 43	1号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 3	高1200mm，削 孔共	個	69，168	67，438	
71 44	1号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 4	高1500mm，削 孔共	個	85，008	82，882	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
71 45	1号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 5	高1800mm，削 孔共	個	100，496	97，983	
71 46	1号直壁－ 1	高300mm	個	21，296	20，763	
71 47	1号直壁－ 2	高600mm	個	36，432	35，521	
71 48	1号直壁－ 3	高900mm	個	52，272	50，965	
71 49	1号直壁－ 4	高1200mm	個	67，760	66，066	
71 50	1号直壁－ 5	高1500mm	個	83，248	81，166	
71 51	1号直壁－ 6	高1800mm	個	99，088	96，610	
71 52	1号斜壁－ 1	600mm×900 mm×300mm	個	26，400	25，740	
71 53	1号斜壁－ 2	600mm×900 mm×450mm	個	35，552	34，663	
71 54	1号斜壁－ 3	600mm×900 mm×600mm	個	44，528	43，414	
71 55	2号底版		個	56，672	55，255	
71 56	2号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 1	高900mm，削孔 共	個	102，960	100，386	
71 57	2号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 2	高1200mm，削 孔共	個	134，112	130，759	
71 58	2号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 3	高1500mm，削 孔共	個	162，800	158，730	
71 59	2号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 4	高1800mm，削 孔共	個	190，080	185，328	
71 60	2号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 5	高2100mm，削 孔共	個	220，000	214，500	
71 61	2号管取付 壁（躯体ブ ロック）－ 6	高2400mm，削 孔共	個	248，160	241，956	
71 62	2号直壁－ 1	高600mm	個	66，000	64，350	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
71 63	2号直壁－ 2	高900mm	個	94,688	92,320	
71 64	2号直壁－ 3	高1200mm	個	123,552	120,463	
71 65	2号直壁－ 4	高1500mm	個	152,064	148,262	
71 66	2号直壁－ 5	高1800mm	個	179,520	175,032	
71 67	2号直壁－ 6	高2100mm	個	207,680	202,488	
71 68	2号直壁－ 7	高2400mm	個	242,880	236,808	
71 69	2号斜壁－ 1	600mm×1200mm×300mm	個	58,432	56,971	
71 70	2号斜壁－ 2	600mm×1200mm×450mm	個	70,928	69,154	
71 71	2号斜壁－ 3	600mm×1200mm×600mm	個	88,880	86,658	
71 72	2号中間斜 壁－1	900mm×1200mm×300mm	個	52,096	50,793	
71 73	2号中間斜 壁－2	900mm×1200mm×450mm	個	72,336	70,527	
71 74	2号中間斜 壁－3	900mm×1200mm×600mm	個	93,808	91,462	
71 75	既設管撤去 工－1	管径φ400mmま で 管処分費共、土工別 途	m	5,263	7,191	
71 76	既設管撤去 工－2	管径φ450～600mmま で 管処分費共、土工別 途	m	7,303	10,035	
71 77	鉄筋コンク リート管布 設工－1	φ250, 枕土台基 礎, 360° 砂基礎	m	33,133	39,765	
71 78	鉄筋コンク リート管布 設工－2	φ300, 枕土台基 礎, 360° 砂基礎	m	37,046	43,994	
71 79	鉄筋コンク リート管布 設工－3	φ350, 枕土台基 礎, 360° 砂基礎	m	41,083	48,268	
71 80	鉄筋コンク リート管布 設工－4	φ400, 枕土台基 礎, 360° 砂基礎	m	45,126	52,382	
71 81	鉄筋コンク リート管布 設工－5	φ450, 枕土台基 礎, 360° 砂基礎	m	50,557	57,998	
71 82	鉄筋コンク リート管布 設工－6	φ500, 枕土台基 礎, 360° 砂基礎	m	56,603	64,206	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
71 83	鉄筋コンクリート管布設工-7	φ600, 枕土台基礎, 360°砂基礎	m	72, 895	81, 637	
71 84	硬質塩化ビニル管布設工-1	φ150, 360°砂基礎	m	11, 807	14, 028	
71 85	硬質塩化ビニル管布設工-2	φ200, 360°砂基礎	m	13, 849	16, 435	
71 86	硬質塩化ビニル管布設工-3	φ250, 360°砂基礎	m	18, 000	21, 265	
71 87	硬質塩化ビニル管布設工-4	φ300, 360°砂基礎	m	24, 967	29, 416	
71 88	硬質塩化ビニル管布設工-5	φ350, 360°砂基礎	m	30, 524	35, 904	
71 89	硬質塩化ビニル管布設工-6	φ400, 360°砂基礎	m	37, 633	41, 206	
71 90	硬質塩化ビニル管布設工-7	φ450, 360°砂基礎	m	44, 629	48, 162	
71 91	硬質塩化ビニル管布設工-8	φ500, 360°砂基礎	m	52, 938	56, 393	
71 92	硬質塩化ビニル管布設工-9	φ600, 360°砂基礎	m	73, 925	77, 081	
71 93	硬質塩化ビニル管人孔継手部設置工-1	φ250, 上流人孔継手, 360°砂基礎, L=500mm	箇所	9, 000	10, 630	
71 94	硬質塩化ビニル管人孔継手部設置工-2	φ250, 下流人孔継手, 360°砂基礎, L=500mm	箇所	12, 578	14, 766	
71 95	硬質塩化ビニル管人孔継手部設置工-3	φ300, 上流人孔継手, 360°砂基礎, L=500mm	箇所	12, 482	14, 708	
71 96	硬質塩化ビニル管人孔継手部設置工-4	φ300, 下流人孔継手, 360°砂基礎, L=750mm	箇所	18, 719	22, 055	
71 97	硬質塩化ビニル管人孔継手部設置工-5	φ350, 上流人孔継手, 360°砂基礎, L=500mm	箇所	15, 253	17, 940	
71 98	硬質塩化ビニル管人孔継手部設置工-6	φ350, 下流人孔継手, 360°砂基礎, L=750mm	箇所	22, 888	26, 920	
71 99	硬質塩化ビニル管人孔継手部設置工-7	φ400, 上流人孔継手, 360°砂基礎, L=500mm	箇所	54, 284	54, 762	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
72 00	硬質塩化ビ ニル管人孔 継手部設置 工－8	φ400, 下流人孔 継手 360° 砂基礎, L = 1000mm	箇所	44, 117	47, 444	
72 01	硬質塩化ビ ニル管人孔 継手部設置 工－9	φ450, 上流人孔 継手 360° 砂基礎, L = 500mm	箇所	65, 145	65, 338	
72 02	硬質塩化ビ ニル管人孔 継手部設置 工－10	φ450, 下流人孔 継手 360° 砂基礎, L = 1000mm	箇所	52, 534	55, 776	
72 03	硬質塩化ビ ニル管人孔 継手部設置 工－11	φ500, 上流人孔 継手 360° 砂基礎, L = 500mm	箇所	86, 808	86, 320	
72 04	硬質塩化ビ ニル管人孔 継手部設置 工－12	φ500, 下流人孔 継手 360° 砂基礎, L = 1000mm	箇所	61, 428	64, 575	
72 05	硬質塩化ビ ニル管人孔 継手部設置 工－13	φ600, 上流人孔 継手 360° 砂基礎, L = 500mm	箇所	129, 780	127, 945	
72 06	硬質塩化ビ ニル管人孔 継手部設置 工－14	φ600, 下流人孔 継手 360° 砂基礎, L = 1000mm	箇所	87, 797	90, 443	
72 07	人孔用可と う継手設置 工－1	VUφ150用	箇所	35, 538	43, 096	
72 08	人孔用可と う継手設置 工－2	VUφ200用	箇所	40, 026	47, 419	
72 09	人孔用可と う継手設置 工－3	VUφ250用	箇所	45, 738	52, 921	
72 10	人孔用可と う継手設置 工－4	VUφ300用	箇所	47, 982	55, 082	
72 11	人孔用可と う継手設置 工－5	VUφ350用	箇所	52, 266	59, 209	
72 12	人孔用可と う継手設置 工－6	VUφ400用	箇所	56, 550	63, 335	
72 13	人孔用可と う継手設置 工－7	VUφ450用	箇所	139, 097	143, 399	
72 14	人孔用可と う継手設置 工－8	VUφ500用	箇所	181, 602	183, 790	
72 15	人孔用可と う継手設置 工－9	VUφ600用	箇所	222, 402	223, 090	
72 16	人孔用可と う継手設置 工－10	VUφ700用	箇所	283, 602	282, 040	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
72 17	軽量鋼矢板 土留工-1	1. 5m以下-50%, 支保材共 建込・引抜共	m	9, 940	13, 024	
72 18	軽量鋼矢板 土留工-2	1. 5m以下-100%, 支保材共 建込・引抜共	m	15, 124	19, 997	
72 19	軽量鋼矢板 土留工-3	1. 5m~2. 0m 以下-50%, 支保材共 建込・撤去	m	10, 940	14, 201	
72 20	軽量鋼矢板 土留工-4	1. 5m~2. 0m 以下-100%, 支保材共, 建込・ 引抜共	m	16, 721	21, 962	
72 21	軽量鋼矢板 土留工-5	2. 0m~2. 5m 以下-50%, 支保材共, 建込・引 抜共	m	15, 093	19, 950	
72 22	軽量鋼矢板 土留工-6	2. 0m~2. 5m 以下-100%, 支保材共, 建込・引 抜共	m	21, 619	28, 716	
72 23	軽量鋼矢板 土留工-7	2. 5m~3. 0m 以下-50%, 支保材共, 建込・引 抜共	m	16, 391	21, 554	
72 24	軽量鋼矢板 土留工-8	2. 5m~3. 0m 以下-100%, 支保材共, 建込・引 抜共	m	23, 814	31, 536	
72 25	軽量鋼矢板 土留工-9	3. 0m~3. 5m 以下-50%, 支保材共, 建込・引 抜共	m	23, 613	31, 664	
72 26	軽量鋼矢板 土留工-10	3. 0m~3. 5m 以下-100%, 支保材共, 建込・引 抜共	m	31, 675	42, 491	
72 27	支管閉塞工 -1	本管径200~500, 取付管径φ150 閉塞キャップ使用	箇所	16, 670	19, 665	
72 28	支管閉塞工 -2	本管径250~500, 取付管径φ200 閉塞キャップ使用	箇所	18, 588	21, 512	
72 29	支管閉塞工 -3	本管径600~, 取付管径φ150 閉塞キャップ使用	箇所	25, 687	28, 351	
72 30	支管閉塞工 -4	本管径600~, 取付管径φ200 閉塞キャップ使用	箇所	29, 522	32, 045	
72 31	陶管用継手 -1	φ150, VHB	個	5, 684	5, 542	
72 32	陶管用継手 -2	φ200, VHB	個	8, 518	8, 305	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
72 33	陶管用継手 －3	φ150, VHR	個	6, 124	5, 971	
72 34	陶管・HP 用継手－1	φ150, VHB－ R	個	12, 408	12, 097	
72 35	陶管・HP 用継手－2	φ200, VHB－ R	個	17, 952	17, 503	
72 36	陶管受口用 芯出し短管 －1	φ150, CP－S A	個	8, 219	8, 013	
72 37	陶管受口用 芯出し短管 －2	φ200, CP－S A	個	12, 707	12, 389	
72 38	管端キャッ プ	φ150, CP－C	個	7, 321	7, 138	
72 39	取付管伸縮 継手－1	φ150, MRJ	本	4, 787	4, 667	
72 40	取付管伸縮 継手－2	φ200, MRJ	本	13, 464	13, 127	
72 41	副管90度 支管－1	φ300－150, VS	個	7, 779	7, 584	
72 42	副管90度 支管－2	φ300－200, VS	個	9, 715	9, 472	
72 43	90度自在 支管－1	φ300－150, 90SVR－F	個	14, 801	14, 431	
72 44	90度自在 支管－2	φ300－200, 90SVR－F	個	22, 528	21, 964	
72 45	マス立管 (φ300)	φ300	m	12, 566	12, 252	
72 46	下水道用接 合剤		kg	4, 980	4, 856	
72 47	塩ビ管用支管接合剤(200g)		個	2, 692	2, 625	
72 48	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 曲管－1	φ150, 15°・ 30° 共通, SR	本	5, 262	5, 130	
72 49	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 曲管－2	φ200, 15°・ 30° 共通, SR	本	9, 081	8, 854	
72 50	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 曲管－3	φ150, 45°・ 60° 共通, SR	本	5, 984	5, 834	
72 51	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 曲管－4	φ200, 45°・ 60° 共通, SR	本	10, 894	10, 622	
72 52	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 自在曲管－ 1	φ150, 15°・ 30° 共通, SRF	本	6, 072	5, 920	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
72 53	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 自在曲管－ 2	φ200, 15°・ 30° 共通, SRF	本	10, 436	10, 175	
72 54	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 自在曲管－ 3	φ150, 45°・ 60° 共通, SRF	本	6, 864	6, 692	
72 55	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 自在曲管－ 4	φ200, 45°・ 60° 共通, SRF	本	12, 496	12, 183	
72 56	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 片受直管－ 1	φ150×800 mm, SRB	本	5, 174	5, 045	
72 57	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 片受直管－ 2	φ150×4000 mm, SRA	本	16, 156	15, 752	
72 58	硬質塩ビ管 ゴム輪受口 片受直管－ 3	φ200×800 mm, SRB	本	8, 131	7, 927	
72 59	土のうエ－ 1	仕拵	袋	1, 071	1, 530	
72 60	土のうエ－ 2	積立	袋	552	782	
72 61	土のうエ－ 3	撤去	袋	620	898	
72 62	土のうエ－ 4	仕拵～積立～撤去	袋	2, 211	3, 179	
72 63	防臭逆止弁 設置エ－1	φ150, 陶管用・ VU用	箇所	27, 417	28, 905	
72 64	防臭逆止弁 設置エ－2	φ200, 陶管用・ VU用	箇所	45, 573	46, 393	
72 65	防臭リッド 設置エ－1	平型, 固定式	箇所	37, 501	36, 303	
72 66	防臭リッド 設置エ－2	平型, 可動式	箇所	68, 101	65, 778	
72 67	ポンプ運転	作業時排水, 発動発 電機共	日	14, 424	17, 903	
72 68	発動発電機 運転－1	15KVA (排出ガ ス対策型)	日	10, 420	10, 037	
72 69	発動発電機 運転－2	25KVA (排出ガ ス対策型)	日	14, 275	13, 751	
72 70	管きょ内面 補修エ－1	φ250, 部分補 修, 直管部 形成工法, 0.4m ／箇所, カメラ調査 込	箇所	206, 091	219, 331	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
72 71	管きよ内面 補修工-2	φ300, 部分補修, 直線部 形成工法, 0.4m ／箇所, カメラ調査 込	箇所	240, 338	256, 112	
72 72	管きよ内面 補修工-3	φ350, 部分補修, 直線部 形成工法, 0.4m ／箇所, カメラ調査 込	箇所	250, 130	265, 544	
72 73	管きよ内面 補修工-4	φ400, 部分補修, 直線部 形成工法, 0.4m ／箇所, カメラ調査 込	箇所	300, 785	319, 092	
72 74	管きよ内面 補修工-5	φ450, 部分補修, 直線部 形成工法, 0.4m ／箇所, カメラ調査 込	箇所	322, 817	340, 314	
72 75	管きよ内面 補修工-6	φ500, 部分補修, 直線部 形成工法, 0.4m ／箇所, カメラ調査 込	箇所	375, 378	398, 222	
72 76	管きよ内面 補修工-7	φ600, 部分補修, 直線部 形成工法, 0.4m ／箇所, カメラ調査 込	箇所	445, 554	465, 818	
72 77	管きよ内面 補修工-8	φ250, 部分補修, 直管部 取付管口一体形成工 法, 0.4m／箇所 カメラ調査込	箇所	197, 784	211, 978	
72 78	管きよ内面 補修工-9	φ300, 部分補修, 直線部 取付管口一体形成工 法, 0.4m／箇所 カメラ調査込	箇所	258, 282	273, 396	
72 79	管きよ内面 補修工-10	φ350, 部分補修, 直線部 取付管口一体形成工 法, 0.4m／箇所 カメラ調査込	箇所	294, 465	309, 157	
72 80	管きよ内面 補修工-11	φ400, 部分補修, 直線部 取付管口一体形成工 法, 0.4m／箇所 カメラ調査込	箇所	355, 131	371, 440	
72 81	管きよ内面 補修工-12	φ450, 部分補修, 直線部 取付管口一体形成工 法, 0.4m／箇所 カメラ調査込	箇所	390, 311	406, 688	
72 82	管きよ内面 補修工-13	φ500, 部分補修, 直線部 取付管口一体形成工 法, 0.4m／箇所	箇所	442, 698	463, 067	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		カメラ調査込				
72 83	管きょ内面 補修工－1 4	φ600, 部分補修, 直線部 取付管口一体形成工 法, 0.4m/箇所 カメラ調査込	箇所	557, 554	575, 970	
72 84	取付管内面 補修工－1	φ150, L=～ 0.15m, 取付管 口仕上げ込	箇所	268, 282	302, 979	
72 85	取付管内面 補修工－2	φ150, L=～ 0.20m, 取付管 口仕上げ込	箇所	297, 862	331, 471	
72 86	取付管内面 補修工－3	φ150, L=～ 0.25m, 取付管 口仕上げ込	箇所	327, 442	359, 964	
72 87	取付管内面 補修工－4	φ150, L=～ 0.30m, 取付管 口仕上げ込	箇所	357, 022	388, 456	
72 88	取付管内面 補修工－5	φ150, L=～ 0.35m, 取付管 口仕上げ込	箇所	386, 602	416, 949	
72 89	取付管内面 補修工－6	φ150, L=～ 0.40m, 取付管 口仕上げ込	箇所	416, 182	445, 441	
72 90	取付管内面 補修工－7	φ150, L=～ 0.45m, 取付管 口仕上げ込	箇所	445, 762	473, 934	
72 91	取付管内面 補修工－8	φ150, L=～ 0.50m, 取付管 口仕上げ込	箇所	475, 342	502, 426	
72 92	取付管内面 補修工－9	φ200, L=～ 0.15m, 取付管 口仕上げ込	箇所	301, 942	335, 401	
72 93	取付管内面 補修工－1 0	φ200, L=～ 0.20m, 取付管 口仕上げ込	箇所	342, 742	374, 701	
72 94	取付管内面 補修工－1 1	φ200, L=～ 0.25m, 取付管 口仕上げ込	箇所	383, 542	414, 001	
72 95	取付管内面 補修工－1 2	φ200, L=～ 0.30m, 取付管 口仕上げ込	箇所	424, 342	453, 301	
72 96	取付管内面 補修工－1 3	φ200, L=～ 0.35m, 取付管 口仕上げ込	箇所	465, 142	492, 601	
72 97	取付管内面 補修工－1 4	φ200, L=～ 0.40m, 取付管 口仕上げ込	箇所	505, 942	531, 901	
72 98	取付管内面 補修工－1 5	φ200, L=～ 0.45m, 取付管 口仕上げ込	箇所	546, 742	571, 201	
72 99	取付管内面 補修工－1 6	φ200, L=～ 0.50m, 取付管 口仕上げ込	箇所	587, 542	610, 501	
73 00	更生後本管 口切断工－ 1	～φ350	箇所	27, 572	38, 480	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
73 01	更生後本管 口切断工－ 2	～φ600	箇所	30,079	41,978	
73 02	更生後本管 口切断工－ 3	φ700	箇所	33,088	46,177	
73 03	更生後本管 口仕上工－ 1	～φ250	箇所	55,406	76,106	
73 04	更生後本管 口仕上工－ 2	φ300	箇所	56,605	77,263	
73 05	更生後本管 口仕上工－ 3	φ350	箇所	57,813	78,425	
73 06	更生後本管 口仕上工－ 4	φ400	箇所	67,244	91,299	
73 07	更生後本管 口仕上工－ 5	φ450	箇所	68,448	92,459	
73 08	更生後本管 口仕上工－ 6	φ500	箇所	69,651	93,618	
73 09	更生後本管 口仕上工－ 7	φ600	箇所	72,058	95,937	
73 10	更生後本管 口仕上工－ 8	φ700	箇所	74,466	98,255	
73 11	更生後管口 せん孔仕上 工	～φ700	箇所	99,052	118,532	
73 12	調査員		人	27,744	40,086	
73 13	小型高圧洗 浄機清掃工	5.8KW(8ps), 40kg/cm ²	日	60,424	86,008	
73 14	管きょ洗浄 工	給水車運転共	m	3,494	4,393	
73 15	桧洗浄工		箇所	3,264	4,716	
73 16	障害物除去 工－1	穿孔機車, φ150 以上800未満, 延長50m以下, 人 孔深3m未満	m	7,295	8,814	
73 17	障害物除去 工－2	超高圧洗浄車, φ1 50以上800未 満, 延長50m以下, 人 孔深3m未満	箇所	16,677	22,764	
73 18	汚泥運搬処 分工	強力吸引車4t積, 運搬距離: 28km	m ³	87,879	90,116	
73 19	人孔蓋等調 査工	報告書作成費共	箇所	5,495	7,858	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
73 20	管目視調査 工－1	φ800mm未満 報告書作成費共	箇所	12, 390	17, 810	
73 21	管目視調査 工－2	φ800mm以上1 500未満 報告書作成費共	日	498, 739	718, 08 9	
73 22	管目視調査 工－3	φ1500mm以上 報告書作成費共	日	449, 126	647, 66 4	
73 23	人孔目視調 査工	人孔内詳細調査, 可 視範囲内管渠調査, 報告書作成共	箇所	12, 282	17, 576	蓋調査 別途
73 24	管口TVカ メラ点検工	報告書作成共	日	391, 728	561, 39 2	
73 25	本管TV調 査工	巡視回数0.5回/ m以下 報告書作成費共	日	647, 496	859, 49 1	
73 26	広角TVカ メラ調査工	報告書作成費共	日	706, 554	935, 83 1	
73 27	取付管カメ ラ調査工－ 1	取付管径150mm ～200mm	日	494, 190	670, 72 3	
73 28	取付管カメ ラ調査工－ 2	取付管径150mm ～200mm	箇所	6, 242	8, 471	
73 29	雨水浸透管 設置工	E G S M工法, V U 有孔管, 150mm, L = 2. 5m	箇所	255, 000	368, 43 7	
73 30	中性化試験 工－1	人孔部, 報告書作成 費共	箇所	43, 707	61, 722	
73 31	中性化試験 工－2	管きよ部, 報告書作 成費共	箇所	60, 989	86, 019	
73 32	鉄筋腐食調 査工－1	人孔部, 報告書作成 費共	箇所	61, 134	86, 159	
73 33	鉄筋腐食調 査工－2	管きよ部, 報告書作 成費共	箇所	83, 417	117, 45 7	
73 34	圧縮強度試 験工－1	人孔部, 報告書作成 費共	箇所	43, 425	61, 451	
73 35	圧縮強度試 験工－2	管きよ部, 報告書作 成費共	箇所	60, 569	85, 613	
73 36	道路使用許可申請書作成		件	5, 916	8, 547	
73 37	管理者協議 資料作成－ 1	簡易な現地調査を含 む	件	45, 891	66, 306	
73 38	管理者協議 資料作成－ 2	詳細な現地調査作業 を含む	件	191, 425	276, 58 1	
73 39	管理者協議 資料作成－ 3	詳細な現地調査作業 を含み, かつ面的に協議する 場合	件	395, 372	571, 25 4	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
73 40	道路占用申請図書作成 － 1	人孔・取付管等の局所的な施工	申請	22, 287	32, 200	
73 41	道路占用申請図書作成 － 2	本管新設等の縦断的な施工	申請	61, 659	89, 087	
73 42	支障枝処理 工－ 1	作業制約有, 幹回り ＝ 29 cm以下 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	8, 702	12, 334	
73 43	支障枝処理 工－ 2	作業制約有, 幹回り ＝ 30～59 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	14, 206	20, 270	
73 44	支障枝処理 工－ 3	作業制約有, 幹回り ＝ 60～89 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	21, 709	30, 791	
73 45	支障枝処理 工－ 4	作業制約有, 幹回り ＝ 90～119 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	35, 918	51, 064	
73 46	支障枝処理 工－ 5	作業制約有, 幹回り ＝ 120～149 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	63, 935	91, 225	
73 47	支障枝処理 工－ 6	作業制約有, 幹回り ＝ 150～179 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	107, 308	152, 763	
73 48	支障木処理 工－ 1	作業制約有, 幹回り ＝ 29 cm以下 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	6, 026	7, 824	
73 49	支障木処理 工－ 2	作業制約有, 幹回り ＝ 30～59 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	23, 237	29, 968	
73 50	支障木処理 工－ 3	作業制約有, 幹回り ＝ 60～89 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	55, 182	72, 115	
73 51	支障木処理 工－ 4	作業制約有, 幹回り ＝ 90～119 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	108, 699	142, 627	
73 52	支障木処理 工－ 5	作業制約有, 幹回り ＝ 120～149 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	165, 546	216, 346	
73 53	支障木処理 工－ 6	作業制約有, 幹回り ＝ 150～199 cm 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	281, 734	366, 187	
73 54	支障木処理 工－ 7	作業制約有, 幹回り ＝ 200 cm以上 樹種区分無, 運搬・ 処分共	本	448, 114	583, 337	

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
73 55	雑木処理工	100m ² まで 樹種区分無、運搬・ 処分共	箇所	330, 704	471, 61 9	
73 56	インバート復旧工		箇所	40, 351	54, 705	材工共
73 57	管口補修工		箇所	12, 107	17, 492	材工共
73 58	汚水ます蓋 交換工－1	1号、運搬・処分費 共	箇所	17, 968	17, 584	材工共
73 59	汚水ます蓋 交換工－2	2号、運搬・処分費 共	箇所	27, 562	26, 826	材工共
73 60	縁塊交換工 －1	1号汚水ます、処分 費共	箇所	48, 064	50, 353	材工共
73 61	縁塊交換工 －2	2号汚水ます、処分 費共	箇所	60, 553	66, 018	材工共
73 62	ます調整工	取外・据付・モルタル 工共	箇所	40, 473	58, 087	材工共
73 63	ます接続工	φ150・200	箇所	7, 119	10, 286	材工共
73 64	小型ます設 置工－1	ます径200、車道 用、設置深：1.5 m以下 土工・運搬・処分費 別途	箇所	76, 744	80, 152	材工共
73 65	小型ます設 置工－2	ます径200、歩道 用、設置深：1.5 m以下 土工・運搬・処分費 別途	箇所	55, 202	63, 823	材工共
73 66	小型ます防 護蓋設置工 －1	φ200、T－25	箇所	73, 756	71, 044	材工共
73 67	小型ます防 護蓋設置工 －2	φ200、T－14	箇所	54, 172	52, 180	材工共
73 68	汚水ます撤 去新設工－ 1	1・2号共通、掘削 深0.9m以下 土工・運搬・処分費 共、機械人力併用	箇所	204, 173	244, 62 8	材工共
73 69	汚水ます撤 去新設工－ 2	1・2号共通、掘削 深0.9m超1.1 m以下 土工・運搬・処分費 共、機械人力併用	箇所	218, 312	263, 33 7	材工共
73 70	汚水ます撤 去新設工－ 3	1・2号共通、掘削 深1.1m超1.3 m以下 土工・運搬・処分費 共、機械人力併用	箇所	251, 656	300, 67 6	材工共
73 71	汚水ます撤 去新設工－ 4	1・2号共通、掘削 深1.3m超 土工・運搬・処分費 共、機械人力併用	箇所	276, 305	329, 57 1	材工共

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
73 72	汚水ます撤 去新設工－ 5	1・2号共通，掘削 深0.9m以下 土工・運搬・処分費 共，人力施工	箇所	224, 385	275, 35 5	材工共
73 73	汚水ます撤 去新設工－ 6	1・2号共通，掘削 深0.9m超1.1 m以下 土工・運搬・処分費 共，人力施工	箇所	240, 771	298, 78 4	材工共
73 74	汚水ます撤 去新設工－ 7	1・2号共通，掘削 深1.1m超1.3 m以下 土工・運搬・処分費 共，人力施工	箇所	280, 646	344, 79 2	材工共
73 75	汚水ます撤 去新設工－ 8	1・2号共通，掘削 深1.3m超 土工・運搬・処分費 共，人力施工	箇所	309, 755	380, 47 5	材工共
73 76	汚水ます新 設工－1	1・2号共通，掘削 深0.9m以下 土工・運搬・処分費 共，機械人力併用	箇所	146, 851	177, 79 5	材工共
73 77	汚水ます新 設工－2	1・2号共通，掘削 深0.9m超1.1 m以下 土工・運搬・処分費 共，機械人力併用	箇所	166, 268	201, 08 4	材工共
73 78	汚水ます新 設工－3	1・2号共通，掘削 深1.1m超1.3 m以下 土工・運搬・処分費 共，機械人力併用	箇所	185, 684	224, 37 5	材工共
73 79	汚水ます新 設工－4	1・2号共通，掘削 深1.3m超 土工・運搬・処分費 共，機械人力併用	箇所	205, 101	247, 66 6	材工共
73 80	汚水ます新 設工－5	1・2号共通，掘削 深0.9m以下 土工・運搬・処分費 共，人力施工	箇所	180, 570	228, 07 7	材工共
73 81	汚水ます新 設工－6	1・2号共通，掘削 深0.9m超1.1 m以下 土工・運搬・処分費 共，人力施工	箇所	207, 480	262, 54 5	材工共
73 82	汚水ます新 設工－7	1・2号共通，掘削 深1.1m超1.3 m以下 土工・運搬・処分費 共，人力施工	箇所	234, 389	297, 00 9	材工共
73 83	汚水ます新 設工－8	1・2号共通，掘削 深1.3m超 土工・運搬・処分費 共，人力施工	箇所	261, 299	331, 47 5	材工共
73 84	汚水ます新 設工－9	土工別途	箇所	97, 675	109, 78 4	材工共
73 85	ます撤去工 －1	1・2号共通，掘削 深0.9m以下	箇所	107, 344	135, 99 5	材工共

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		土工・運搬・処分費 共、機械人力併用				
73 86	ます撤去工 －2	1・2号共通、掘削 深0.9m超1.1 m以下 土工・運搬・処分費 共、機械人力併用	箇所	119, 268	152, 63 7	材工共
73 87	ます撤去工 －3	1・2号共通、掘削 深1.1m超1.3 m以下 土工・運搬・処分費 共、機械人力併用	箇所	131, 194	169, 27 8	材工共
73 88	ます撤去工 －4	1・2号共通、掘削 深1.3m超 土工・運搬・処分費 共、機械人力併用	箇所	143, 112	185, 91 2	材工共
73 89	ます撤去工 －5	1・2号共通、掘削 深0.9m以下 土工・運搬・処分費 共、人力施工	箇所	127, 783	167, 05 8	材工共
73 90	ます撤去工 －6	1・2号共通、掘削 深0.9m超1.1 m以下 土工・運搬・処分費 共、人力施工	箇所	144, 168	190, 48 9	材工共
73 91	ます撤去工 －7	1・2号共通、掘削 深1.1m超1.3 m以下 土工・運搬・処分費 共、人力施工	箇所	160, 554	213, 91 7	材工共
73 92	ます撤去工 －8	1・2号共通、掘削 深1.3m超 土工・運搬・処分費 共、人力施工	箇所	176, 931	237, 33 6	材工共
73 93	ます撤去工 －9	運搬・処分費共、土 工別途	箇所	73, 613	82, 402	材工共
73 94	取付管撤去 工	全管種共通、運搬・ 処理費共 土工別途	m	2, 329	3, 248	
73 95	取付管布設 工－1	φ150 管長＝3 m未満、土工別途	箇所	42, 534	49, 164	材工の み
73 96	取付管布設 工－2	φ150 管長＝3 m以上5m未満、土 工別途	箇所	50, 041	57, 849	材工の み
73 97	取付管布設 工－3	φ150 管長＝5 m以上12m未満、 土工別途	箇所	57, 548	66, 534	材工の み
73 98	取付管布設 工－4	φ200 管長＝3 m未満、土工別途	箇所	57, 222	66, 141	材工の み
73 99	取付管布設 工－5	φ200 管長＝3 m以上5m未満、土 工別途	箇所	67, 320	77, 814	材工の み
74 00	取付管布設 工－6	φ200 管長＝5 m以上12m未満、 土工別途	箇所	77, 418	89, 486	材工の み

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
74 01	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－1	φ150，L＝1. 0m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	109，215	141，36 7	材工共 舗装工 別途
74 02	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－2	φ150，L＝1. 0m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	137，357	179，59 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 03	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－3	φ150，L＝1. 0m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	165，615	218，16 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 04	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－4	φ150，L＝1. 0m以下 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	193，867	256，72 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 05	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5	φ150，L＝1. 0m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	238，563	316，67 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 06	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－6	φ150，L＝1. 0m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	266，709	355，13 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 07	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－7	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	121，433	158，71 3	材工共 舗装工 別途
74 08	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－8	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	150，876	198，77 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 09	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－9	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	179，128	237，34 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 10	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－10	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	214，893	284，60 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 11	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－11	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	252，076	335，85 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 12	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－12	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	280，230	374，32 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 13	取付管布設 替え工（機 械，人力併	φ150，L＝1. 5m超2.0m以下 H＝1.5m未満，	箇所	133，654	176，06 5	材工共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	用) - 13	土工・運搬・処分共				
74 14	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 14	φ150, L=1. 5m超2.0m以下 H=1.5m, 土 工・運搬・処分共	箇所	164, 391	217, 96 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 15	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 15	φ150, L=1. 5m超2.0m以下 H=1.5m超2. 0m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	200, 154	265, 21 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 16	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 16	φ150, L=1. 5m超2.0m以下 H=2.0m超2. 5m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	228, 408	303, 78 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 17	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 17	φ150, L=1. 5m超2.0m以下 H=2.5m超3. 0m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	265, 595	355, 04 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 18	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 18	φ150, L=1. 5m超2.0m以下 H=3.0m超3. 5m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	293, 739	393, 50 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 19	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 19	φ150, L=2. 0m超2.5m以下 H=1.5m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	153, 379	202, 09 6	材工共 舗装工 別途
74 20	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 20	φ150, L=2. 0m超2.5m以下 H=1.5m, 土 工・運搬・処分共	箇所	185, 417	245, 83 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 21	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 21	φ150, L=2. 0m超2.5m以下 H=1.5m超2. 0m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	213, 667	284, 39 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 22	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 22	φ150, L=2. 0m超2.5m以下 H=2.0m超2. 5m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	241, 927	322, 97 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 23	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 23	φ150, L=2. 0m超2.5m以下 H=2.5m超3. 0m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	279, 108	374, 22 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 24	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 24	φ150, L=2. 0m超2.5m以下 H=3.0m超3. 5m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	314, 769	421, 38 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 25	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 25	φ150, L=2. 5m超3.0m以下 H=1.5m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	165, 601	219, 44 9	材工共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
74 26	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－26	φ150，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	198，930	265，01 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 27	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－27	φ150，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	227，188	303，58 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 28	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－28	φ150，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	255，440	342，15 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 29	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－29	φ150，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	300，137	402，10 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 30	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－30	φ150，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	328，282	440，56 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 31	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－31	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	177，816	236，79 2	材工共 舗装工 別途
74 32	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－32	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	212，449	284，20 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 33	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－33	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	240，701	322，76 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 34	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－34	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	276，466	370，02 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 35	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－35	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	313，650	421，28 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 36	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－36	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	341，804	459，75 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 37	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－37	φ200，L＝1. 0m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	122，712	156，49 8	材工共 舗装工 別途
74 38	取付管布設 替え工（機 械，人力併	φ200，L＝1. 0m以下 H＝1.5m，土	箇所	150，886	194，72 7	材工・ 土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	用) - 38	工・運搬・処分共				別途
74 39	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 39	φ200, L=1. 0m以下 H=1.5m超2. 0m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	178, 857	232, 77 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 40	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 40	φ200, L=1. 0m以下 H=2.0m超2. 5m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	206, 827	270, 82 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 41	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 41	φ200, L=1. 0m以下 H=2.5m超3. 0m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	253, 827	333, 23 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 42	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 42	φ200, L=1. 0m以下 H=3.0m超3. 5m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	281, 693	371, 17 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 43	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 43	φ200, L=1. 0m超1.5m以下 H=1.5m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	134, 487	173, 26 7	材工共 舗装工 別途
74 44	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 44	φ200, L=1. 0m超1.5m以下 H=1.5m, 土 工・運搬・処分共	箇所	163, 956	213, 33 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 45	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 45	φ200, L=1. 0m超1.5m以下 H=1.5m超2. 0m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	191, 927	251, 37 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 46	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 46	φ200, L=1. 0m超1.5m以下 H=2.0m超2. 5m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	229, 997	301, 09 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 47	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 47	φ200, L=1. 0m超1.5m以下 H=2.5m超3. 0m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	266, 899	351, 83 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 48	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 48	φ200, L=1. 0m超1.5m以下 H=3.0m超3. 5m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	294, 763	389, 78 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 49	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 49	φ200, L=1. 5m超2.0m以下 H=1.5m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	146, 261	190, 03 7	材工共 舗装工 別途
74 50	取付管布設 替え工(機 械, 人力併 用) - 50	φ200, L=1. 5m超2.0m以下 H=1.5m, 土 工・運搬・処分共	箇所	177, 029	231, 93 8	材工・ 土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
7 4 5 1	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5 1	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 1 5， 0 9 7	2 8 1， 6 5 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 5 2	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5 2	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 4 3， 0 6 8	3 1 9， 7 0 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 5 3	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5 3	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 7 9， 9 6 9	3 7 0， 4 4 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 5 4	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5 4	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	3 0 7， 8 3 6	4 0 8， 3 8 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 5 5	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5 5	φ 2 0 0， L = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下 H = 1. 5 m 未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 6 8， 1 3 2	2 1 8， 4 7 8	材工共 舗装工 別途
7 4 5 6	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5 6	φ 2 0 0， L = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下 H = 1. 5 m，土 工・運搬・処分共	箇所	2 0 0， 1 9 7	2 6 2， 2 1 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 5 7	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5 7	φ 2 0 0， L = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下 H = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 2 8， 1 6 7	3 0 0， 2 6 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 5 8	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5 8	φ 2 0 0， L = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下 H = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 5 6， 1 4 0	3 3 8， 3 1 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 5 9	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－5 9	φ 2 0 0， L = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下 H = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 9 3， 0 4 1	3 8 9， 0 4 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 6 0	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－6 0	φ 2 0 0， L = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下 H = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	3 3 1， 0 0 4	4 3 8， 6 6 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 6 1	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－6 1	φ 2 0 0， L = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下 H = 1. 5 m 未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 7 9， 9 0 7	2 3 5， 2 4 5	材工共 舗装工 別途
7 4 6 2	取付管布設 替え工（機 械，人力併 用）－6 2	φ 2 0 0， L = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下 H = 1. 5 m，土 工・運搬・処分共	箇所	2 1 3， 2 6 9	2 8 0， 8 2 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 6 3	取付管布設 替え工（機 械，人力併	φ 2 0 0， L = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下 H = 1. 5 m 超 2.	箇所	2 4 1， 2 4 0	3 1 8， 8 6 8	材工・ 土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	用) - 6 3	0 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
7 4 6 4	取付管布設 替え工 (機 械, 人力併 用) - 6 4	$\phi 200$, L=2. 5 m超3. 0 m以下 H=2. 0 m超2. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 6 9, 2 1 0	3 5 6, 9 1 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 6 5	取付管布設 替え工 (機 械, 人力併 用) - 6 5	$\phi 200$, L=2. 5 m超3. 0 m以下 H=2. 5 m超3. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 1 6, 2 1 0	4 1 9, 3 2 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 6 6	取付管布設 替え工 (機 械, 人力併 用) - 6 6	$\phi 200$, L=2. 5 m超3. 0 m以下 H=3. 0 m超3. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 4 4, 0 7 6	4 5 7, 2 7 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 6 7	取付管布設 替え工 (機 械, 人力併 用) - 6 7	$\phi 200$, L=3. 0 m超3. 5 m以下 H=1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	1 9 1, 6 8 0	2 5 2, 0 1 5	材工共 舗装工 別途
7 4 6 8	取付管布設 替え工 (機 械, 人力併 用) - 6 8	$\phi 200$, L=3. 0 m超3. 5 m以下 H=1. 5 m, 土 工・運搬・処分共	箇所	2 2 6, 3 4 0	2 9 9, 4 2 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 6 9	取付管布設 替え工 (機 械, 人力併 用) - 6 9	$\phi 200$, L=3. 0 m超3. 5 m以下 H=1. 5 m超2. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 5 4, 3 1 0	3 3 7, 4 7 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 7 0	取付管布設 替え工 (機 械, 人力併 用) - 7 0	$\phi 200$, L=3. 0 m超3. 5 m以下 H=2. 0 m超2. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 9 2, 3 8 0	3 8 7, 1 9 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 7 1	取付管布設 替え工 (機 械, 人力併 用) - 7 1	$\phi 200$, L=3. 0 m超3. 5 m以下 H=2. 5 m超3. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 2 9, 2 8 2	4 3 7, 9 3 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 7 2	取付管布設 替え工 (機 械, 人力併 用) - 7 2	$\phi 200$, L=3. 0 m超3. 5 m以下 H=3. 0 m超3. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 5 7, 1 4 6	4 7 5, 8 7 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 7 3	取付管布設 替え工 (人 力) - 1	$\phi 150$, L=1. 0 m未満 H=1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	1 3 2, 1 5 9	1 6 8, 1 7 6	材工共 舗装工 別途
7 4 7 4	取付管布設 替え工 (人 力) - 2	$\phi 150$, L=1. 0 m未満 H=1. 5 m, 土 工・運搬・処分共	箇所	1 6 3, 0 8 7	2 1 0, 6 4 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 7 5	取付管布設 替え工 (人 力) - 3	$\phi 150$, L=1. 0 m未満 H=1. 5 m超2. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 0 0, 6 0 5	2 6 3, 3 5 9	材工・ 土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
74 76	取付管布設 替え工（人 力）－4	φ150，L＝1. 0m未満 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	238，116	316，06 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 77	取付管布設 替え工（人 力）－5	φ150，L＝1. 0m未満 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	292，072	388，69 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 78	取付管布設 替え工（人 力）－6	φ150，L＝1. 0m未満 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	329，480	441，29 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 79	取付管布設 替え工（人 力）－7	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	149，209	192，87 0	材工共 舗装工 別途
74 80	取付管布設 替え工（人 力）－8	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	181，992	238，03 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 81	取付管布設 替え工（人 力）－9	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	219，504	290，73 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 82	取付管布設 替え工（人 力）－10	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	264，530	350，67 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 83	取付管布設 替え工（人 力）－11	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	310，971	416，06 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 84	取付管布設 替え工（人 力）－12	φ150，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	348，385	468，67 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 85	取付管布設 替え工（人 力）－13	φ150，L＝1. 5m超2.0m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	166，264	217，57 6	材工共 舗装工 別途
74 86	取付管布設 替え工（人 力）－14	φ150，L＝1. 5m超2.0m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	200，891	265，40 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 87	取付管布設 替え工（人 力）－15	φ150，L＝1. 5m超2.0m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	245，915	325，34 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
74 88	取付管布設 替え工（人 力）－16	φ150，L＝1. 5m超2.0m以下 H＝2.0m超2.	箇所	283，429	378，04 8	材工・ 土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		5 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
7 4 8 9	取付管布設 替え工 (人 力) - 1 7	φ 1 5 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 2 9, 8 7 8	4 4 3, 4 4 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 9 0	取付管布設 替え工 (人 力) - 1 8	φ 1 5 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 6 7, 2 8 3	4 9 6, 0 4 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 9 1	取付管布設 替え工 (人 力) - 1 9	φ 1 5 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	1 9 0, 8 2 1	2 4 9, 5 0 3	材工共 舗装工 別途
7 4 9 2	取付管布設 替え工 (人 力) - 2 0	φ 1 5 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 1. 5 m, 土 工・運搬・処分共	箇所	2 2 7, 3 0 2	3 0 0, 0 1 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 9 3	取付管布設 替え工 (人 力) - 2 1	φ 1 5 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 6 4, 8 1 4	3 5 2, 7 1 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 9 4	取付管布設 替え工 (人 力) - 2 2	φ 1 5 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 0 2, 3 3 4	4 0 5, 4 3 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 9 5	取付管布設 替え工 (人 力) - 2 3	φ 1 5 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 4 8, 7 7 6	4 7 0, 8 2 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 9 6	取付管布設 替え工 (人 力) - 2 4	φ 1 5 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 9 3, 6 9 7	5 3 0, 6 6 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 9 7	取付管布設 替え工 (人 力) - 2 5	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	2 0 7, 8 7 6	2 7 4, 2 0 7	材工共 舗装工 別途
7 4 9 8	取付管布設 替え工 (人 力) - 2 6	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 1. 5 m, 土 工・運搬・処分共	箇所	2 4 6, 2 0 1	3 2 7, 3 9 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 4 9 9	取付管布設 替え工 (人 力) - 2 7	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 8 3, 7 1 9	3 8 0, 1 0 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 0 0	取付管布設 替え工 (人 力) - 2 8	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 2 1, 2 3 2	4 3 2, 8 0 3	材工・ 土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
75 01	取付管布設 替え工（人 力）－29	φ150，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	375，188	505，43 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 02	取付管布設 替え工（人 力）－30	φ150，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	412，596	558，03 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 03	取付管布設 替え工（人 力）－31	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	224，926	298，90 4	材工共 舗装工 別途
75 04	取付管布設 替え工（人 力）－32	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	265，108	354，77 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 05	取付管布設 替え工（人 力）－33	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	302，619	407，47 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 06	取付管布設 替え工（人 力）－34	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	347，646	467，41 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 07	取付管布設 替え工（人 力）－35	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	394，087	532，80 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 08	取付管布設 替え工（人 力）－36	φ150，L＝3. 0m超3.5m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	431，500	585，41 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 09	取付管布設 替え工（人 力）－37	φ200，L＝1. 0m未満 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	144，866	179，28 0	材工共 舗装工 別途
75 10	取付管布設 替え工（人 力）－38	φ200，L＝1. 0m未満 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	175，768	221，67 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 11	取付管布設 替え工（人 力）－39	φ200，L＝1. 0m未満 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	212，667	273，36 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 12	取付管布設 替え工（人 力）－40	φ200，L＝1. 0m未満 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	249，569	325，05 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 13	取付管布設 替え工（人 力）－41	φ200，L＝1. 0m未満 H＝2.5m超3.	箇所	305，498	399，15 4	材工・ 土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		0 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
7 5 1 4	取付管布設 替え工 (人 力) - 4 2	φ 2 0 0, L = 1. 0 m未満 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 4 2, 2 9 3	4 5 0, 7 4 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 1 5	取付管布設 替え工 (人 力) - 4 3	φ 2 0 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	1 6 1, 3 7 4	2 0 3, 2 4 7	材工共 舗装工 別途
7 5 1 6	取付管布設 替え工 (人 力) - 4 4	φ 2 0 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 1. 5 m, 土 工・運搬・処分共	箇所	1 9 4, 1 2 6	2 4 8, 3 2 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 1 7	取付管布設 替え工 (人 力) - 4 5	φ 2 0 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 3 1, 0 2 5	3 0 0, 0 0 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 1 8	取付管布設 替え工 (人 力) - 4 6	φ 2 0 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 7 8, 0 2 5	3 6 1, 4 2 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 1 9	取付管布設 替え工 (人 力) - 4 7	φ 2 0 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 2 3, 8 5 6	4 2 5, 7 9 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 2 0	取付管布設 替え工 (人 力) - 4 8	φ 2 0 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 6 0, 6 5 1	4 7 7, 3 8 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 2 1	取付管布設 替え工 (人 力) - 4 9	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	1 7 7, 8 7 9	2 2 7, 2 1 2	材工共 舗装工 別途
7 5 2 2	取付管布設 替え工 (人 力) - 5 0	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 1. 5 m, 土 工・運搬・処分共	箇所	2 1 2, 4 8 2	2 7 4, 9 6 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 2 3	取付管布設 替え工 (人 力) - 5 1	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 5 9, 4 7 9	3 3 6, 3 7 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 2 4	取付管布設 替え工 (人 力) - 5 2	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 9 6, 3 8 1	3 8 8, 0 6 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 2 5	取付管布設 替え工 (人 力) - 5 3	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 4 2, 2 1 2	4 5 2, 4 4 3	材工・ 土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
75 26	取付管布設 替え工（人 力）－54	φ200，L＝1. 5m超2.0m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	379，007	504，02 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 27	取付管布設 替え工（人 力）－55	φ200，L＝2. 0m超2.5m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	204，485	260，90 6	材工共 舗装工 別途
75 28	取付管布設 替え工（人 力）－56	φ200，L＝2. 0m超2.5m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	240，938	311，33 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 29	取付管布設 替え工（人 力）－57	φ200，L＝2. 0m超2.5m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	277，837	363，02 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 30	取付管布設 替え工（人 力）－58	φ200，L＝2. 0m超2.5m以下 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	314，739	414，70 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 31	取付管布設 替え工（人 力）－59	φ200，L＝2. 0m超2.5m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	360，570	479，08 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 32	取付管布設 替え工（人 力）－60	φ200，L＝2. 0m超2.5m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	407，463	540，40 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 33	取付管布設 替え工（人 力）－61	φ200，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	220，993	284，87 3	材工共 舗装工 別途
75 34	取付管布設 替え工（人 力）－62	φ200，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	259，294	337，98 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 35	取付管布設 替え工（人 力）－63	φ200，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	296，193	389，66 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 36	取付管布設 替え工（人 力）－64	φ200，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	333，095	441，35 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 37	取付管布設 替え工（人 力）－65	φ200，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	389，023	515，45 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 38	取付管布設 替え工（人 力）－66	φ200，L＝2. 5m超3.0m以下 H＝3.0m超3.	箇所	425，819	567，04 3	材工・ 土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		5 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
7 5 3 9	取付管布設 替え工 (人 力) - 6 7	φ 2 0 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	2 3 7, 5 0 0	3 0 8, 8 4 1	材工共 舗装工 別途
7 5 4 0	取付管布設 替え工 (人 力) - 6 8	φ 2 0 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 1. 5 m, 土 工・運搬・処分共	箇所	2 7 7, 6 5 2	3 6 4, 6 2 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 4 1	取付管布設 替え工 (人 力) - 6 9	φ 2 0 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 1 4, 5 5 1	4 1 6, 3 0 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 4 2	取付管布設 替え工 (人 力) - 7 0	φ 2 0 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	3 6 1, 5 5 1	4 7 7, 7 2 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 4 3	取付管布設 替え工 (人 力) - 7 1	φ 2 0 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	4 0 7, 3 8 1	5 4 2, 1 0 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 4 4	取付管布設 替え工 (人 力) - 7 2	φ 2 0 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	4 4 4, 1 7 7	5 9 3, 6 8 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 4 5	取付管新設 工 (機械, 人力併用) - 1	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	1 0 7, 3 6 9	1 3 0, 4 0 5	材工共 舗装工 別途
7 5 4 6	取付管新設 工 (機械, 人力併用) - 2	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 1. 5 m, 土 工・運搬・処分共	箇所	1 3 5, 5 0 2	1 6 8, 6 1 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 4 7	取付管新設 工 (機械, 人力併用) - 3	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	1 6 3, 2 1 2	2 0 6, 3 6 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 4 8	取付管新設 工 (機械, 人力併用) - 4	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	1 9 0, 9 2 3	2 4 4, 1 1 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 4 9	取付管新設 工 (機械, 人力併用) - 5	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 3 5, 0 7 1	3 0 1, 7 9 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 5 0	取付管新設 工 (機械, 人力併用) - 6	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運 搬・処分共	箇所	2 6 2, 6 7 6	3 3 9, 4 4 3	材工・ 土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
75 51	取付管新設 工（機械、 人力併用） －7	φ150，L＝1.0m超1.5m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	116，331	143，405	材工共 舗装工 別途
75 52	取付管新設 工（機械、 人力併用） －8	φ150，L＝1.0m超1.5m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	148，475	186，987	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 53	取付管新設 工（機械、 人力併用） －9	φ150，L＝1.0m超1.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	176，184	224，737	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 54	取付管新設 工（機械、 人力併用） －10	φ150，L＝1.0m超1.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	211，403	269，719	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 55	取付管新設 工（機械、 人力併用） －11	φ150，L＝1.0m超1.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	248，043	320，161	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 56	取付管新設 工（機械、 人力併用） －12	φ150，L＝1.0m超1.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	275，648	357，810	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 57	取付管新設 工（機械、 人力併用） －13	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	130，717	163，468	材工共 舗装工 別途
75 58	取付管新設 工（機械、 人力併用） －14	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	161，447	205，354	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 59	取付管新設 工（機械、 人力併用） －15	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	196，662	250，337	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 60	取付管新設 工（機械、 人力併用） －16	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	257，825	335，160	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 61	取付管新設 工（機械、 人力併用） －17	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	261，013	338，530	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 62	取付管新設 工（機械、 人力併用） －18	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	288，619	376，179	材工・ 土留共 舗装工 別途
75 63	取付管新設 工（機械、 人力併用）	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m未満，	箇所	149，899	187，231	材工共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	－ 1 9	土工・運搬・処分共				
7 5 6 4	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 0	φ 1 5 0， L = 2 . 0 m超 2 . 5 m以下 H = 1 . 5 m， 土 工・運搬・処分共	箇所	1 8 1， 9 2 5	2 3 0， 9 5 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 6 5	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 1	φ 1 5 0， L = 2 . 0 m超 2 . 5 m以下 H = 1 . 5 m超 2 . 0 m以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 0 9， 6 3 4	2 6 8， 7 0 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 6 6	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 2	φ 1 5 0， L = 2 . 0 m超 2 . 5 m以下 H = 2 . 0 m超 2 . 5 m以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 3 7， 3 4 5	3 0 6， 4 5 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 6 7	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 3	φ 1 5 0， L = 2 . 0 m超 2 . 5 m以下 H = 2 . 5 m超 3 . 0 m以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 7 3， 9 8 6	3 5 6， 8 9 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 6 8	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 4	φ 1 5 0， L = 2 . 0 m超 2 . 5 m以下 H = 3 . 0 m超 3 . 5 m以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	3 0 9， 0 9 8	4 0 1， 7 7 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 6 9	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 5	φ 1 5 0， L = 2 . 5 m超 3 . 0 m以下 H = 1 . 5 m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 6 1， 5 7 4	2 0 3， 7 6 4	材工共 舗装工 別途
7 5 7 0	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 6	φ 1 5 0， L = 2 . 5 m超 3 . 0 m以下 H = 1 . 5 m， 土 工・運搬・処分共	箇所	1 9 4， 8 9 7	2 4 9， 3 2 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 7 1	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 7	φ 1 5 0， L = 2 . 5 m超 3 . 0 m以下 H = 1 . 5 m超 2 . 0 m以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 2 2， 6 0 6	2 8 7， 0 7 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 7 2	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 8	φ 1 5 0， L = 2 . 5 m超 3 . 0 m以下 H = 2 . 0 m超 2 . 5 m以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 5 0， 3 1 8	3 2 4， 8 2 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 7 3	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 2 9	φ 1 5 0， L = 2 . 5 m超 3 . 0 m以下 H = 2 . 5 m超 3 . 0 m以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 9 4， 4 6 5	3 8 2， 4 9 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 7 4	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 3 0	φ 1 5 0， L = 2 . 5 m超 3 . 0 m以下 H = 3 . 0 m超 3 . 5 m以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	3 2 2， 0 7 1	4 2 0， 1 4 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 7 5	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 3 1	φ 1 5 0， L = 3 . 0 m超 3 . 5 m以下 H = 1 . 5 m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 7 3， 2 4 7	2 2 0， 2 9 4	材工共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
75 76	取付管新設 工（機械、 人力併用） －32	φ150，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	207，867	267，691	材工・土留共 舗装工 別途
75 77	取付管新設 工（機械、 人力併用） －33	φ150，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	235，577	305，441	材工・土留共 舗装工 別途
75 78	取付管新設 工（機械、 人力併用） －34	φ150，L＝3.0m超3.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	270，795	350，424	材工・土留共 舗装工 別途
75 79	取付管新設 工（機械、 人力併用） －35	φ150，L＝3.0m超3.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	307，436	400，865	材工・土留共 舗装工 別途
75 80	取付管新設 工（機械、 人力併用） －36	φ150，L＝3.0m超3.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	335，041	438，517	材工・土留共 舗装工 別途
75 81	取付管新設 工（機械、 人力併用） －37	φ200，L＝1.0m未満 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	122，371	144，669	材工共 舗装工 別途
75 82	取付管新設 工（機械、 人力併用） －38	φ200，L＝1.0m未満 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	150，545	182，896	材工・土留共 舗装工 別途
75 83	取付管新設 工（機械、 人力併用） －39	φ200，L＝1.0m未満 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	178，416	220，704	材工・土留共 舗装工 別途
75 84	取付管新設 工（機械、 人力併用） －40	φ200，L＝1.0m未満 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	206，288	258，515	材工・土留共 舗装工 別途
75 85	取付管新設 工（機械、 人力併用） －41	φ200，L＝1.0m未満 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	253，188	318，742	材工・土留共 舗装工 別途
75 86	取付管新設 工（機械、 人力併用） －42	φ200，L＝1.0m未満 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	280，952	356，451	材工・土留共 舗装工 別途
75 87	取付管新設 工（機械、 人力併用） －43	φ200，L＝1.0m超1.5m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	134，044	161，198	材工共 舗装工 別途
75 88	取付管新設 工（機械、 人力併用）	φ200，L＝1.0m超1.5m以下 H＝1.5m，土	箇所	163，518	201，265	材工・土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	－ 4 4	工・運搬・処分共				別途
7 5 8 9	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 4 5	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 超 1. 5 m 以下 H = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	1 9 1， 3 8 8	2 3 9， 0 7 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 9 0	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 4 6	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 超 1. 5 m 以下 H = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 2 9， 3 5 7	2 8 6， 6 1 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 9 1	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 4 7	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 超 1. 5 m 以下 H = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 6 6， 1 5 8	3 3 7， 1 1 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 9 2	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 4 8	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 超 1. 5 m 以下 H = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 9 3， 9 2 5	3 7 4， 8 1 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 9 3	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 4 9	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 1. 5 m 未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 4 5， 7 2 1	1 7 7， 7 3 2	材工共 舗装工 別途
7 5 9 4	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 5 0	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 1. 5 m，土 工・運搬・処分共	箇所	1 7 6， 4 8 8	2 1 9， 6 3 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 9 5	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 5 1	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 1 4， 4 5 7	2 6 7， 1 6 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 9 6	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 5 2	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 4 2， 3 2 9	3 0 4， 9 7 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 9 7	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 5 3	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 7 9， 1 3 1	3 5 5， 4 8 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 9 8	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 5 4	φ 2 0 0， L = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下 H = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	3 0 6， 8 9 7	3 9 3， 1 8 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 5 9 9	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 5 5	φ 2 0 0， L = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下 H = 1. 5 m 未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 6 7， 4 9 2	2 0 3， 9 9 0	材工共 舗装工 別途
7 6 0 0	取付管新設 工（機械、 人力併用） － 5 6	φ 2 0 0， L = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下 H = 1. 5 m，土 工・運搬・処分共	箇所	1 9 9， 5 5 8	2 4 7， 7 2 7	材工・ 土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
76 01	取付管新設 工（機械、 人力併用） －57	φ200，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	227，427	285，536	材工・土留共 舗装工 別途
76 02	取付管新設 工（機械、 人力併用） －58	φ200，L＝2.0m超2.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	255，301	323，348	材工・土留共 舗装工 別途
76 03	取付管新設 工（機械、 人力併用） －59	φ200，L＝2.0m超2.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	292，101	373，849	材工・土留共 舗装工 別途
76 04	取付管新設 工（機械、 人力併用） －60	φ200，L＝2.0m超2.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	329，965	421，284	材工・土留共 舗装工 別途
76 05	取付管新設 工（機械、 人力併用） －61	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	179，167	220，522	材工共 舗装工 別途
76 06	取付管新設 工（機械、 人力併用） －62	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	212，529	266，096	材工・土留共 舗装工 別途
76 07	取付管新設 工（機械、 人力併用） －63	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	240，399	303，904	材工・土留共 舗装工 別途
76 08	取付管新設 工（機械、 人力併用） －64	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	268，272	341，715	材工・土留共 舗装工 別途
76 09	取付管新設 工（機械、 人力併用） －65	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	315，171	401，942	材工・土留共 舗装工 別途
76 10	取付管新設 工（機械、 人力併用） －66	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	342，938	439，653	材工・土留共 舗装工 別途
76 11	取付管新設 工（機械、 人力併用） －67	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	190，842	237，053	材工共 舗装工 別途
76 12	取付管新設 工（機械、 人力併用） －68	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	225，501	284，465	材工・土留共 舗装工 別途
76 13	取付管新設 工（機械、 人力併用）	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	253，372	322，273	材工・土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	－ 6 9	0 m以下，土工・運搬・処分共				別途
7 6 1 4	取付管新設工（機械，人力併用） － 7 0	φ 2 0 0，L＝3.0 m超3.5 m以下 H＝2.0 m超2.5 m以下，土工・運搬・処分共	箇所	2 9 1， 3 4 2	3 6 9， 8 1 1	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 1 5	取付管新設工（機械，人力併用） － 7 1	φ 2 0 0，L＝3.0 m超3.5 m以下 H＝2.5 m超3.0 m以下，土工・運搬・処分共	箇所	3 2 8， 1 4 2	4 2 0， 3 1 1	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 1 6	取付管新設工（機械，人力併用） － 7 2	φ 2 0 0，L＝3.0 m超3.5 m以下 H＝3.0 m超3.5 m以下，土工・運搬・処分共	箇所	3 5 5， 9 0 8	4 5 8， 0 1 9	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 1 7	取付管新設工（人力） － 1	φ 1 5 0，L＝1.0 m未満 H＝1.5 m未満，土工・運搬・処分共	箇所	1 3 0， 7 8 0	1 6 6， 1 3 0	材工共 舗装工 別途
7 6 1 8	取付管新設工（人力） － 2	φ 1 5 0，L＝1.0 m未満 H＝1.5 m，土工・運搬・処分共	箇所	1 6 1， 7 0 6	2 0 8， 6 0 0	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 1 9	取付管新設工（人力） － 3	φ 1 5 0，L＝1.0 m未満 H＝1.5 m超2.0 m以下，土工・運搬・処分共	箇所	1 9 8， 8 1 4	2 6 0， 7 0 2	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 2 0	取付管新設工（人力） － 4	φ 1 5 0，L＝1.0 m未満 H＝2.0 m超2.5 m以下，土工・運搬・処分共	箇所	2 3 5， 9 2 3	3 1 2， 8 0 6	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 2 1	取付管新設工（人力） － 5	φ 1 5 0，L＝1.0 m未満 H＝2.5 m超3.0 m以下，土工・運搬・処分共	箇所	2 8 9， 4 6 9	3 8 4， 8 3 1	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 2 2	取付管新設工（人力） － 6	φ 1 5 0，L＝1.0 m未満 H＝3.0 m超3.5 m以下，土工・運搬・処分共	箇所	3 2 6， 4 7 5	4 3 6， 8 3 5	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 2 3	取付管新設工（人力） － 7	φ 1 5 0，L＝1.0 m超1.5 m以下 H＝1.5 m未満，土工・運搬・処分共	箇所	1 4 7， 4 2 6	1 9 0， 2 2 7	材工共 舗装工 別途
7 6 2 4	取付管新設工（人力） － 8	φ 1 5 0，L＝1.0 m超1.5 m以下 H＝1.5 m，土工・運搬・処分共	箇所	1 8 0， 2 0 1	2 3 5， 3 7 5	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 2 5	取付管新設工（人力） － 9	φ 1 5 0，L＝1.0 m超1.5 m以下 H＝1.5 m超2.0 m以下，土工・運搬・処分共	箇所	2 1 7， 3 1 1	2 8 7， 4 7 7	材工・土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
76 26	取付管新設 工（人力） －10	φ150，L＝1.0m超1.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	261，927	346，812	材工・土留共 舗装工 別途
76 27	取付管新設 工（人力） －11	φ150，L＝1.0m超1.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	307，966	411，608	材工・土留共 舗装工 別途
76 28	取付管新設 工（人力） －12	φ150，L＝1.0m超1.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	344，970	463，610	材工・土留共 舗装工 別途
76 29	取付管新設 工（人力） －13	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	164，073	214，326	材工共 舗装工 別途
76 30	取付管新設 工（人力） －14	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	198，698	262，150	材工・土留共 舗装工 別途
76 31	取付管新設 工（人力） －15	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	243，312	321，483	材工・土留共 舗装工 別途
76 32	取付管新設 工（人力） －16	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	280，424	373，587	材工・土留共 舗装工 別途
76 33	取付管新設 工（人力） －17	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	326，463	438，381	材工・土留共 舗装工 別途
76 34	取付管新設 工（人力） －18	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	363，466	490，385	材工・土留共 舗装工 別途
76 35	取付管新設 工（人力） －19	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	188，226	245，654	材工共 舗装工 別途
76 36	取付管新設 工（人力） －20	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	224，701	296，156	材工・土留共 舗装工 別途
76 37	取付管新設 工（人力） －21	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	261，809	348，258	材工・土留共 舗装工 別途
76 38	取付管新設 工（人力） －22	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	298，919	400，364	材工・土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		5 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
7 6 3 9	取付管新設工(人力) - 2 3	φ 1 5 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 4 4, 9 5 9	4 6 5, 1 5 8	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 4 0	取付管新設工(人力) - 2 4	φ 1 5 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 8 9, 4 7 0	5 2 4, 3 9 1	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 4 1	取付管新設工(人力) - 2 5	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	2 0 4, 8 7 3	2 6 9, 7 5 3	材工共 舗装工 別途
7 6 4 2	取付管新設工(人力) - 2 6	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 1. 5 m, 土工・運搬・処分共	箇所	2 4 3, 1 9 6	3 2 2, 9 3 2	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 4 3	取付管新設工(人力) - 2 7	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	2 8 0, 3 0 6	3 7 5, 0 3 4	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 4 4	取付管新設工(人力) - 2 8	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 1 7, 4 1 5	4 2 7, 1 3 7	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 4 5	取付管新設工(人力) - 2 9	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 7 0, 9 6 1	4 9 9, 1 6 5	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 4 6	取付管新設工(人力) - 3 0	φ 1 5 0, L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	4 0 7, 9 6 7	5 5 1, 1 6 6	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 4 7	取付管新設工(人力) - 3 1	φ 1 5 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	2 2 1, 5 1 9	2 9 3, 8 5 0	材工共 舗装工 別途
7 6 4 8	取付管新設工(人力) - 3 2	φ 1 5 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 1. 5 m, 土工・運搬・処分共	箇所	2 6 1, 6 9 3	3 4 9, 7 0 7	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 4 9	取付管新設工(人力) - 3 3	φ 1 5 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	2 9 8, 8 0 2	4 0 1, 8 1 1	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 5 0	取付管新設工(人力) - 3 4	φ 1 5 0, L = 3. 0 m超 3. 5 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 4 3, 4 1 9	4 6 1, 1 4 6	材工・土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
7 6 5 1	取付管新設 工（人力） － 3 5	φ 1 5 0， L = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下 H = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	3 8 9， 4 5 8	5 2 5， 9 4 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 5 2	取付管新設 工（人力） － 3 6	φ 1 5 0， L = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下 H = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	4 2 6， 4 6 2	5 7 7， 9 4 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 5 3	取付管新設 工（人力） － 3 7	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 未満 H = 1. 5 m 未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 4 5， 3 3 1	1 7 9， 7 1 8	材工共 舗装工 別途
7 6 5 4	取付管新設 工（人力） － 3 8	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 未満 H = 1. 5 m， 土 工・運搬・処分共	箇所	1 7 6， 2 4 1	2 2 2， 1 2 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 5 5	取付管新設 工（人力） － 3 9	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 未満 H = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 1 3， 2 7 9	2 7 3， 9 3 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 5 6	取付管新設 工（人力） － 4 0	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 未満 H = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 5 0， 3 2 0	3 2 5， 7 5 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 5 7	取付管新設 工（人力） － 4 1	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 未満 H = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	3 0 6， 3 8 7	3 9 9， 9 9 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 5 8	取付管新設 工（人力） － 4 2	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 未満 H = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	3 4 3， 3 2 1	4 5 1， 7 1 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 5 9	取付管新設 工（人力） － 4 3	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 超 1. 5 m 以下 H = 1. 5 m 未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 6 1， 9 7 8	2 0 3， 8 1 7	材工共 舗装工 別途
7 6 6 0	取付管新設 工（人力） － 4 4	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 超 1. 5 m 以下 H = 1. 5 m， 土 工・運搬・処分共	箇所	1 9 4， 7 3 6	2 4 8， 8 9 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 6 1	取付管新設 工（人力） － 4 5	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 超 1. 5 m 以下 H = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 3 1， 7 7 4	3 0 0， 7 1 3	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 6 2	取付管新設 工（人力） － 4 6	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 超 1. 5 m 以下 H = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 7 8， 9 1 4	3 6 2， 2 5 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 6 6 3	取付管新設 工（人力） － 4 7	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 超 1. 5 m 以下 H = 2. 5 m 超 3.	箇所	3 2 4， 8 8 4	4 2 6， 7 6 8	材工・ 土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		0 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
7 6 6 4	取付管新設工(人力) － 4 8	φ 2 0 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 6 1, 8 1 8	4 7 8, 4 8 7	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 6 5	取付管新設工(人力) － 4 9	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	1 7 8, 6 2 4	2 2 7, 9 1 4	材工共 舗装工 別途
7 6 6 6	取付管新設工(人力) － 5 0	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 1. 5 m, 土工・運搬・処分共	箇所	2 1 3, 2 3 3	2 7 5, 6 7 1	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 6 7	取付管新設工(人力) － 5 1	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	2 6 0, 3 6 9	3 3 7, 2 1 5	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 6 8	取付管新設工(人力) － 5 2	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	2 9 7, 4 0 9	3 8 9, 0 3 4	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 6 9	取付管新設工(人力) － 5 3	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 4 3, 3 7 8	4 5 3, 5 4 3	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 7 0	取付管新設工(人力) － 5 4	φ 2 0 0, L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 8 0, 3 1 5	5 0 5, 2 6 2	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 7 1	取付管新設工(人力) － 5 5	φ 2 0 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	2 0 5, 3 7 0	2 6 1, 7 3 9	材工共 舗装工 別途
7 6 7 2	取付管新設工(人力) － 5 6	φ 2 0 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 1. 5 m, 土工・運搬・処分共	箇所	2 4 1, 8 2 7	3 1 2, 1 7 3	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 7 3	取付管新設工(人力) － 5 7	φ 2 0 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	2 7 8, 8 6 5	3 6 3, 9 9 0	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 7 4	取付管新設工(人力) － 5 8	φ 2 0 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 1 5, 9 0 6	4 1 5, 8 0 9	材工・土留共 舗装工 別途
7 6 7 5	取付管新設工(人力) － 5 9	φ 2 0 0, L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	3 6 1, 8 7 5	4 8 0, 3 2 0	材工・土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
76 76	取付管新設 工（人力） －60	φ200，L＝2.0m超2.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	408，907	541，764	材工・土留共 舗装工 別途
76 77	取付管新設 工（人力） －61	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	222，015	285，836	材工共 舗装工 別途
76 78	取付管新設 工（人力） －62	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	260，322	338，948	材工・土留共 舗装工 別途
76 79	取付管新設 工（人力） －63	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	297，362	390，765	材工・土留共 舗装工 別途
76 80	取付管新設 工（人力） －64	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	334，402	442，584	材工・土留共 舗装工 別途
76 81	取付管新設 工（人力） －65	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	390，470	516，822	材工・土留共 舗装工 別途
76 82	取付管新設 工（人力） －66	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	427，404	568，539	材工・土留共 舗装工 別途
76 83	取付管新設 工（人力） －67	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	238，663	309，935	材工共 舗装工 別途
76 84	取付管新設 工（人力） －68	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	278，819	365，723	材工・土留共 舗装工 別途
76 85	取付管新設 工（人力） －69	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	315，857	417，540	材工・土留共 舗装工 別途
76 86	取付管新設 工（人力） －70	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	362，995	479，086	材工・土留共 舗装工 別途
76 87	取付管新設 工（人力） －71	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	408，966	543，597	材工・土留共 舗装工 別途
76 88	取付管新設 工（人力） －72	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下	箇所	445，901	595，314	材工・土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		5 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
7 6 8 9	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 1	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	6 6, 8 9 5	9 4, 1 4 9	材工共舗装工別途
7 6 9 0	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 2	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 1. 5 m, 土工・運搬・処分共	箇所	9 5, 0 3 7	1 3 2, 5 9 6	材工・土留共舗装工別途
7 6 9 1	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 3	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	1 2 3, 1 5 0	1 7 1, 8 9 6	材工・土留共舗装工別途
7 6 9 2	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 4	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	1 5 1, 2 5 7	2 1 1, 1 8 8	材工・土留共舗装工別途
7 6 9 3	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 5	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	1 8 8, 2 9 8	2 6 3, 1 7 4	材工・土留共舗装工別途
7 6 9 4	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 6	φ 1 5 0, L = 1. 0 m未満 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	2 1 6, 3 0 1	3 0 2, 3 6 4	材工・土留共舗装工別途
7 6 9 5	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 7	φ 1 5 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 1. 5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	7 9, 5 9 0	1 1 2, 0 1 0	材工共舗装工別途
7 6 9 6	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 8	φ 1 5 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 1. 5 m, 土工・運搬・処分共	箇所	1 0 9, 0 8 4	1 5 2, 3 6 2	材工・土留共舗装工別途
7 6 9 7	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 9	φ 1 5 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	1 3 7, 1 9 0	1 9 1, 6 5 2	材工・土留共舗装工別途
7 6 9 8	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 1 0	φ 1 5 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	1 6 5, 3 0 3	2 3 0, 9 4 8	材工・土留共舗装工別途
7 6 9 9	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 1 1	φ 1 5 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	2 0 2, 3 3 9	2 8 2, 9 3 0	材工・土留共舗装工別途
7 7 0 0	取付管撤去工(機械, 人力併用) - 1 2	φ 1 5 0, L = 1. 0 m超 1. 5 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	2 3 0, 3 4 6	3 2 2, 1 3 0	材工・土留共舗装工別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
77 01	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －13	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	92，291	129，878	材工共 舗装工 別途
77 02	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －14	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	123，126	172，120	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 03	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －15	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	151，235	211，412	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 04	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －16	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	179，344	250，706	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 05	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －17	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	216，386	302，696	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 06	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －18	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	244，385	341，882	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 07	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －19	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	104，984	147，738	材工共 舗装工 別途
77 08	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －20	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	137，169	191，880	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 09	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －21	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	165，276	231，170	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 10	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －22	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	193，389	270，470	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 11	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －23	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	230，426	322，450	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 12	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －24	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	258，433	361，646	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 13	取付管撤去 工（機械、 人力併用）	φ150，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m未満，	箇所	117，685	165，606	材工共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	－ 2 5	土工・運搬・処分共				
7 7 1 4	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 2 6	φ 1 5 0， L = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下 H = 1. 5 m， 土 工・運搬・処分共	箇所	1 5 1， 2 1 0	2 1 1， 6 3 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 1 5	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 2 7	φ 1 5 0， L = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下 H = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	1 7 9， 3 2 4	2 5 0， 9 3 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 1 6	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 2 8	φ 1 5 0， L = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下 H = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 0 7， 4 2 9	2 9 0， 2 2 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 1 7	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 2 9	φ 1 5 0， L = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下 H = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 4 4， 4 7 1	3 4 2， 2 1 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 1 8	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 3 0	φ 1 5 0， L = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下 H = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 7 2， 4 7 2	3 8 1， 4 0 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 1 9	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 3 1	φ 1 5 0， L = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下 H = 1. 5 m 未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 3 0， 3 8 0	1 8 3， 4 6 8	材工共 舗装工 別途
7 7 2 0	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 3 2	φ 1 5 0， L = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下 H = 1. 5 m， 土 工・運搬・処分共	箇所	1 6 5， 2 5 8	2 3 1， 4 0 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 2 1	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 3 3	φ 1 5 0， L = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下 H = 1. 5 m 超 2. 0 m 以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	1 9 3， 3 6 1	2 7 0， 6 8 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 2 2	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 3 4	φ 1 5 0， L = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下 H = 2. 0 m 超 2. 5 m 以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 2 1， 4 7 4	3 0 9， 9 8 6	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 2 3	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 3 5	φ 1 5 0， L = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下 H = 2. 5 m 超 3. 0 m 以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 5 8， 5 1 2	3 6 1， 9 7 0	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 2 4	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 3 6	φ 1 5 0， L = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下 H = 3. 0 m 超 3. 5 m 以下， 土工・運 搬・処分共	箇所	2 8 6， 5 1 8	4 0 1， 1 6 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 2 5	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 3 7	φ 2 0 0， L = 1. 0 m 未満 H = 1. 5 m 未満， 土工・運搬・処分共	箇所	6 5， 5 0 2	9 2， 1 8 6	材工共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
77 26	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －38	φ200，L＝1. 0m未満 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	93，638	130，62 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 27	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －39	φ200，L＝1. 0m未満 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	121，337	169，34 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 28	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －40	φ200，L＝1. 0m未満 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	149，034	208，05 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 29	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －41	φ200，L＝1. 0m未満 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	185，664	259，46 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 30	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －42	φ200，L＝1. 0m未満 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	213，257	298，07 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 31	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －43	φ200，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	77，787	109，47 0	材工共 舗装工 別途
77 32	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －44	φ200，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝1.5m，土 工・運搬・処分共	箇所	107，271	149，80 7	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 33	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －45	φ200，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝1.5m超2. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	134，968	188，52 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 34	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －46	φ200，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝2.0m超2. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	162，667	227，23 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 35	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －47	φ200，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝2.5m超3. 0m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	199，295	278，64 4	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 36	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －48	φ200，L＝1. 0m超1.5m以下 H＝3.0m超3. 5m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	226，888	317，25 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
77 37	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －49	φ200，L＝1. 5m超2.0m以下 H＝1.5m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	90，072	126，75 4	材工共 舗装工 別途
77 38	取付管撤去 工（機械、 人力併用）	φ200，L＝1. 5m超2.0m以下 H＝1.5m，土	箇所	120，902	168，98 8	材工・ 土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
	－ 5 0	工・運搬・処分共				別途
7 7 3 9	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 5 1	φ 2 0 0， L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	1 4 8， 5 9 9	2 0 7， 7 0 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 4 0	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 5 2	φ 2 0 0， L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	1 7 6， 2 9 8	2 4 6， 4 1 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 4 1	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 5 3	φ 2 0 0， L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 1 2， 9 2 7	2 9 7， 8 2 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 4 2	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 5 4	φ 2 0 0， L = 1. 5 m超 2. 0 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 4 0， 5 1 8	3 3 6， 4 3 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 4 3	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 5 5	φ 2 0 0， L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 1. 5 m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 0 2， 3 6 1	1 4 4， 0 4 2	材工共 舗装工 別途
7 7 4 4	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 5 6	φ 2 0 0， L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 1. 5 m，土 工・運搬・処分共	箇所	1 3 4， 5 3 3	1 8 8， 1 6 8	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 4 5	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 5 7	φ 2 0 0， L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 1. 5 m超 2. 0 m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	1 6 2， 2 3 1	2 2 6， 8 8 2	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 4 6	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 5 8	φ 2 0 0， L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 2. 0 m超 2. 5 m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	1 8 9， 9 3 2	2 6 5， 5 9 9	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 4 7	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 5 9	φ 2 0 0， L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 2. 5 m超 3. 0 m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 2 6， 5 5 6	3 1 7， 0 0 1	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 4 8	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 6 0	φ 2 0 0， L = 2. 0 m超 2. 5 m以下 H = 3. 0 m超 3. 5 m以下，土工・運 搬・処分共	箇所	2 5 4， 1 4 9	3 5 5， 6 1 5	材工・ 土留共 舗装工 別途
7 7 4 9	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 6 1	φ 2 0 0， L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 1. 5 m未満， 土工・運搬・処分共	箇所	1 1 4， 6 4 5	1 6 1， 3 2 6	材工共 舗装工 別途
7 7 5 0	取付管撤去 工（機械、 人力併用） － 6 2	φ 2 0 0， L = 2. 5 m超 3. 0 m以下 H = 1. 5 m，土 工・運搬・処分共	箇所	1 4 8， 1 6 7	2 0 7， 3 5 0	材工・ 土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
77 51	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －63	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	175，864	246，063	材工・土留共 舗装工 別途
77 52	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －64	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	203，559	284，775	材工・土留共 舗装工 別途
77 53	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －65	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	240，187	336，180	材工・土留共 舗装工 別途
77 54	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －66	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	267，780	374，796	材工・土留共 舗装工 別途
77 55	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －67	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	126，930	178，610	材工共 舗装工 別途
77 56	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －68	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	161，798	226，529	材工・土留共 舗装工 別途
77 57	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －69	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	189，491	265，239	材工・土留共 舗装工 別途
77 58	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －70	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	217，192	303，956	材工・土留共 舗装工 別途
77 59	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －71	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	253，818	355，360	材工・土留共 舗装工 別途
77 60	取付管撤去 工（機械、 人力併用） －72	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	281，411	393，974	材工・土留共 舗装工 別途
77 61	取付管撤去 工（人力） －1	φ150，L＝1.0m未満 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	92，728	133，559	材工共 舗装工 別途
77 62	取付管撤去 工（人力） －2	φ150，L＝1.0m未満 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	124，040	176，832	材工・土留共 舗装工 別途
77 63	取付管撤去 工（人力） －3	φ150，L＝1.0m未満 H＝1.5m超2.0m	箇所	162，957	232，602	材工・土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		0 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
77 64	取付管撤去工(人力) - 4	$\phi 150$, L=1.0 m未満 H=2.0 m超2.5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	201, 868	288, 361	材工・土留共 舗装工 別途
77 65	取付管撤去工(人力) - 5	$\phi 150$, L=1.0 m未満 H=2.5 m超3.0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	249, 710	356, 816	材工・土留共 舗装工 別途
77 66	取付管撤去工(人力) - 6	$\phi 150$, L=1.0 m未満 H=3.0 m超3.5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	288, 517	412, 475	材工・土留共 舗装工 別途
77 67	取付管撤去工(人力) - 7	$\phi 150$, L=1.0 m超1.5 m以下 H=1.5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	110, 153	158, 648	材工共 舗装工 別途
77 68	取付管撤去工(人力) - 8	$\phi 150$, L=1.0 m超1.5 m以下 H=1.5 m, 土工・運搬・処分共	箇所	143, 373	204, 670	材工・土留共 舗装工 別途
77 69	取付管撤去工(人力) - 9	$\phi 150$, L=1.0 m超1.5 m以下 H=1.5 m超2.0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	182, 282	260, 427	材工・土留共 舗装工 別途
77 70	取付管撤去工(人力) - 10	$\phi 150$, L=1.0 m超1.5 m以下 H=2.0 m超2.5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	221, 197	316, 194	材工・土留共 舗装工 別途
77 71	取付管撤去工(人力) - 11	$\phi 150$, L=1.0 m超1.5 m以下 H=2.5 m超3.0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	269, 035	384, 642	材工・土留共 舗装工 別途
77 72	取付管撤去工(人力) - 12	$\phi 150$, L=1.0 m超1.5 m以下 H=3.0 m超3.5 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	307, 848	440, 311	材工・土留共 舗装工 別途
77 73	取付管撤去工(人力) - 13	$\phi 150$, L=1.5 m超2.0 m以下 H=1.5 m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	127, 585	183, 747	材工共 舗装工 別途
77 74	取付管撤去工(人力) - 14	$\phi 150$, L=1.5 m超2.0 m以下 H=1.5 m, 土工・運搬・処分共	箇所	162, 698	232, 496	材工・土留共 舗装工 別途
77 75	取付管撤去工(人力) - 15	$\phi 150$, L=1.5 m超2.0 m以下 H=1.5 m超2.0 m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	201, 609	288, 259	材工・土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
77 76	取付管撤去 工（人力） －16	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	240，520	344，020	材工・土留共 舗装工 別途
77 77	取付管撤去 工（人力） －17	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	288，368	412，481	材工・土留共 舗装工 別途
77 78	取付管撤去 工（人力） －18	φ150，L＝1.5m超2.0m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	327，169	468，131	材工・土留共 舗装工 別途
77 79	取付管撤去 工（人力） －19	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	145，011	208，836	材工共 舗装工 別途
77 80	取付管撤去 工（人力） －20	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	182，025	260，327	材工・土留共 舗装工 別途
77 81	取付管撤去 工（人力） －21	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	220，934	316，084	材工・土留共 舗装工 別途
77 82	取付管撤去 工（人力） －22	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	259，853	371，856	材工・土留共 舗装工 別途
77 83	取付管撤去 工（人力） －23	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	307，689	440，301	材工・土留共 舗装工 別途
77 84	取付管撤去 工（人力） －24	φ150，L＝2.0m超2.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	346，500	495，967	材工・土留共 舗装工 別途
77 85	取付管撤去 工（人力） －25	φ150，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	162，443	233，935	材工共 舗装工 別途
77 86	取付管撤去 工（人力） －26	φ150，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	201，350	288，153	材工・土留共 舗装工 別途
77 87	取付管撤去 工（人力） －27	φ150，L＝2.5m超3.0m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	240，267	343，922	材工・土留共 舗装工 別途
77 88	取付管撤去 工（人力） －28	φ150，L＝2.5m超3.0m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	279，174	399，677	材工・土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		5 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
77 89	取付管撤去工(人力) - 29	φ150, L=2.5m超3.0m以下 H=2.5m超3.0m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	327, 020	468, 137	材工・土留共 舗装工 別途
77 90	取付管撤去工(人力) - 30	φ150, L=2.5m超3.0m以下 H=3.0m超3.5m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	365, 825	523, 794	材工・土留共 舗装工 別途
77 91	取付管撤去工(人力) - 31	φ150, L=3.0m超3.5m以下 H=1.5m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	179, 868	259, 024	材工共 舗装工 別途
77 92	取付管撤去工(人力) - 32	φ150, L=3.0m超3.5m以下 H=1.5m, 土工・運搬・処分共	箇所	220, 681	315, 989	材工・土留共 舗装工 別途
77 93	取付管撤去工(人力) - 33	φ150, L=3.0m超3.5m以下 H=1.5m超2.0m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	259, 587	371, 742	材工・土留共 舗装工 別途
77 94	取付管撤去工(人力) - 34	φ150, L=3.0m超3.5m以下 H=2.0m超2.5m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	298, 505	427, 513	材工・土留共 舗装工 別途
77 95	取付管撤去工(人力) - 35	φ150, L=3.0m超3.5m以下 H=2.5m超3.0m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	346, 345	495, 964	材工・土留共 舗装工 別途
77 96	取付管撤去工(人力) - 36	φ150, L=3.0m超3.5m以下 H=3.0m超3.5m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	385, 152	551, 626	材工・土留共 舗装工 別途
77 97	取付管撤去工(人力) - 37	φ200, L=1.0m未満 H=1.5m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	90, 761	130, 723	材工共 舗装工 別途
77 98	取付管撤去工(人力) - 38	φ200, L=1.0m未満 H=1.5m, 土工・運搬・処分共	箇所	122, 067	173, 990	材工・土留共 舗装工 別途
77 99	取付管撤去工(人力) - 39	φ200, L=1.0m未満 H=1.5m超2.0m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	160, 399	228, 916	材工・土留共 舗装工 別途
78 00	取付管撤去工(人力) - 40	φ200, L=1.0m未満 H=2.0m超2.5m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	198, 732	283, 842	材工・土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
78 01	取付管撤去 工（人力） －41	φ200，L＝1.0m未満 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	245，995	351，461	材工・土留共 舗装工 別途
78 02	取付管撤去 工（人力） －42	φ200，L＝1.0m未満 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	284，223	406，287	材工・土留共 舗装工 別途
78 03	取付管撤去 工（人力） －43	φ200，L＝1.0m超1.5m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	107，610	154，981	材工共 舗装工 別途
78 04	取付管撤去 工（人力） －44	φ200，L＝1.0m超1.5m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	140，815	200，984	材工・土留共 舗装工 別途
78 05	取付管撤去 工（人力） －45	φ200，L＝1.0m超1.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	179，146	255，909	材工・土留共 舗装工 別途
78 06	取付管撤去 工（人力） －46	φ200，L＝1.0m超1.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	217，480	310，837	材工・土留共 舗装工 別途
78 07	取付管撤去 工（人力） －47	φ200，L＝1.0m超1.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	264，743	378，455	材工・土留共 舗装工 別途
78 08	取付管撤去 工（人力） －48	φ200，L＝1.0m超1.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	302，970	433，280	材工・土留共 舗装工 別途
78 09	取付管撤去 工（人力） －49	φ200，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	124，458	179，239	材工共 舗装工 別途
78 10	取付管撤去 工（人力） －50	φ200，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	159，562	227，977	材工・土留共 舗装工 別途
78 11	取付管撤去 工（人力） －51	φ200，L＝1.5m超2.0m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	197，894	282，903	材工・土留共 舗装工 別途
78 12	取付管撤去 工（人力） －52	φ200，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	236，227	337，832	材工・土留共 舗装工 別途
78 13	取付管撤去 工（人力） －53	φ200，L＝1.5m超2.0m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	283，488	405，448	材工・土留共 舗装工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
		0 m以下, 土工・運搬・処分共				別途
78 14	取付管撤去工(人力) - 54	φ200, L=1.5m超2.0m以下 H=3.0m超3.5m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	321, 712	460, 269	材工・土留共 舗装工 別途
78 15	取付管撤去工(人力) - 55	φ200, L=2.0m超2.5m以下 H=1.5m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	141, 310	203, 501	材工共 舗装工 別途
78 16	取付管撤去工(人力) - 56	φ200, L=2.0m超2.5m以下 H=1.5m, 土工・運搬・処分共	箇所	178, 308	254, 970	材工・土留共 舗装工 別途
78 17	取付管撤去工(人力) - 57	φ200, L=2.0m超2.5m以下 H=1.5m超2.0m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	216, 639	309, 896	材工・土留共 舗装工 別途
78 18	取付管撤去工(人力) - 58	φ200, L=2.0m超2.5m以下 H=2.0m超2.5m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	254, 973	364, 825	材工・土留共 舗装工 別途
78 19	取付管撤去工(人力) - 59	φ200, L=2.0m超2.5m以下 H=2.5m超3.0m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	302, 232	432, 437	材工・土留共 舗装工 別途
78 20	取付管撤去工(人力) - 60	φ200, L=2.0m超2.5m以下 H=3.0m超3.5m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	340, 459	487, 263	材工・土留共 舗装工 別途
78 21	取付管撤去工(人力) - 61	φ200, L=2.5m超3.0m以下 H=1.5m未満, 土工・運搬・処分共	箇所	158, 159	227, 759	材工共 舗装工 別途
78 22	取付管撤去工(人力) - 62	φ200, L=2.5m超3.0m以下 H=1.5m, 土工・運搬・処分共	箇所	197, 057	281, 965	材工・土留共 舗装工 別途
78 23	取付管撤去工(人力) - 63	φ200, L=2.5m超3.0m以下 H=1.5m超2.0m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	235, 387	336, 889	材工・土留共 舗装工 別途
78 24	取付管撤去工(人力) - 64	φ200, L=2.5m超3.0m以下 H=2.0m超2.5m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	273, 717	391, 813	材工・土留共 舗装工 別途
78 25	取付管撤去工(人力) - 65	φ200, L=2.5m超3.0m以下 H=2.5m超3.0m以下, 土工・運搬・処分共	箇所	320, 979	459, 430	材工・土留共 舗装工 別途

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
78 26	取付管撤去 工（人力） －66	φ200，L＝2.5m超3.0m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	359，207	514，256	材工・土留共 舗装工 別途
78 27	取付管撤去 工（人力） －67	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m未満，土工・運搬・処分共	箇所	175，005	252，015	材工共 舗装工 別途
78 28	取付管撤去 工（人力） －68	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m，土工・運搬・処分共	箇所	215，803	308，958	材工・土留共 舗装工 別途
78 29	取付管撤去 工（人力） －69	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝1.5m超2.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	254，130	363，878	材工・土留共 舗装工 別途
78 30	取付管撤去 工（人力） －70	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝2.0m超2.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	292，464	418，806	材工・土留共 舗装工 別途
78 31	取付管撤去 工（人力） －71	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝2.5m超3.0m以下，土工・運搬・処分共	箇所	339，725	486，423	材工・土留共 舗装工 別途
78 32	取付管撤去 工（人力） －72	φ200，L＝3.0m超3.5m以下 H＝3.0m超3.5m以下，土工・運搬・処分共	箇所	377，952	541，249	材工・土留共 舗装工 別途
78 33	国道仮復旧 工－1	25型，巻込み，C型 AS＝5cm，RM＝20cm	m 2	58，293	76，935	機械施 工
78 34	国道仮復旧 工－2	14型，歩道部 AS＝4cm，RC＝10cm	m 2	23，433	30，575	機械施 工
78 35	国道仮復旧 工－3	19型，歩道部（ILB） AS＝4cm，RC＝10cm，遮断層用砂＝5cm	m 2	25，791	31，758	機械施 工
78 36	国道仮復旧 工－4	30型，切下げ，H1型AS AS＝5cm，RM＝25cm	m 2	54，410	72，080	機械施 工
78 37	国道仮復旧 工－5	35型，切下げ，H2型AS AS＝10cm，RM＝25cm	m 2	64，005	83，864	機械施 工
78 38	国道仮復旧 工－6	24型，歩道部（透水性），AS＝4cm RC－40＝10cm，遮断層用砂＝10cm	m 2	31，371	40，488	機械施 工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
78 39	国道仮復旧 工－7	25型，巻込み，C 型 AS = 5 cm，RM = 20 cm	m 2	63，009	84，164	人力施 工
78 40	国道仮復旧 工－8	14型，歩道部 AS = 4 cm，RC = 10 cm	m 2	24，639	32，495	人力施 工
78 41	国道仮復旧 工－9	19型，歩道部（I LB） AS = 4 cm，RC = 10 cm，遮断層用砂 = 5 cm	m 2	28，211	35，466	人力施 工
78 42	国道仮復旧 工－10	30型，切下げ，H 1型AS AS = 5 cm，RM = 25 cm	m 2	57，681	77，122	人力施 工
78 43	国道仮復旧 工－11	35型，切下げ，H 2型AS AS = 10 cm，RM = 25 cm	m 2	67，281	88，912	人力施 工
78 44	国道仮復旧 工－12	24型，歩道部（透 水性），AS = 4 cm RC－40 = 10 cm，遮断層用砂 = 1 0 cm	m 2	33，986	44，522	人力施 工
78 45	都道仮復旧 工－1	55型，路盤先行， 車道 AS = 5 cm，RM = 30 cm，RC = 20 cm	m 2	81，646	107，63 6	機械施 工
78 46	都道仮復旧 工－2	60型，路盤先行， 車道 AS = 5 cm，RM = 35 cm，RC = 20 cm	m 2	102，501	135，79 5	機械施 工
78 47	都道仮復旧 工－3	65型，路盤先行， 車道 AS = 5 cm，RM = 40 cm，RC = 20 cm	m 2	105，731	139，89 0	機械施 工
78 48	都道仮復旧 工－4	70型，路盤先行， 車道 AS = 5 cm，RM = 45 cm，RC = 20 cm	m 2	106，659	140，43 2	機械施 工
78 49	都道仮復旧 工－5	10型，路盤先行， 歩道 AS = 3 cm，RM = 7 cm	m 2	21，014	27，592	機械施 工
78 50	都道仮復旧 工－6	19型，路盤先行， 歩道， AS = 4 cm，RC = 10 cm 遮断層用砂 = 5 cm	m 2	28，135	36，387	機械施 工
78 51	都道仮復旧 工－7	18型（ILB：6 cm），路盤先行，歩 道 AS = 3 cm，RC = 15 cm	m 2	23，739	29，099	機械施 工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
78 52	都道仮復旧 工-8	25型 (ILB: 8 cm), 路盤先行, 歩 道 AS = 5 cm, RC = 15 cm, 遮断層用砂 = 5 cm	m 2	28, 376	34, 707	機械施 工
78 53	都道仮復旧 工-9	35型, 路盤先行, 乗入部 AS = 5 cm, RM = 30 cm	m 2	58, 303	76, 817	機械施 工
78 54	都道仮復旧 工-10	55型, 路盤先行, 車道 AS = 5 cm, RM = 30 cm, RC = 20 cm	m 2	86, 887	115, 710	人力施 工
78 55	都道仮復旧 工-11	60型, 路盤先行, 車道 AS = 5 cm, RM = 35 cm, RC = 20 cm	m 2	107, 102	142, 873	人力施 工
78 56	都道仮復旧 工-12	65型, 路盤先行, 車道 AS = 5 cm, RM = 40 cm, RC = 20 cm	m 2	110, 984	147, 976	人力施 工
78 57	都道仮復旧 工-13	70型, 路盤先行, 車道 AS = 5 cm, RM = 45 cm, RC = 20 cm	m 2	111, 055	147, 314	人力施 工
78 58	都道仮復旧 工-14	10型, 路盤先行, 歩道 AS = 3 cm, RM = 7 cm,	m 2	21, 932	29, 005	人力施 工
78 59	都道仮復旧 工-15	19型, 路盤先行, 歩道 AS = 4 cm, RC = 10 cm, 遮断層用砂 = 5 cm	m 2	30, 098	39, 413	人力施 工
78 60	都道仮復旧 工-16	18型, 路盤先行, 歩道, ILB AS = 3 cm, RC = 15 cm,	m 2	25, 306	31, 516	人力施 工
78 61	都道仮復旧 工-17	25型, 路盤先行, 歩道, ILB AS = 3 cm, RC = 15 cm 遮断層用砂 = 5 cm	m 2	31, 964	39, 748	人力施 工
78 62	都道仮復旧 工-18	35型, 路盤先行, 乗入部 AS = 5 cm, RM = 30 cm	m 2	61, 636	82, 298	人力施 工
78 63	国道本復旧 工-1	35型, 巻込み部 AS = 10 cm, RM = 25 cm	m 2	61, 791	80, 476	機械施 工
78 64	国道本復旧 工-2	14型, 歩道部 AS = 4 cm, RC = 10 cm	m 2	21, 107	27, 260	機械施 工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
78 65	国道本復旧 工－3	19型，歩道部，I LB＝6cm， 遮断層用砂3cm，R C＝10cm	m 2	34，555	40，351	機械施 工
78 66	国道本復旧 工－4	30型，切下げ，H 1型AS AS＝5cm，RM＝ 25cm	m 2	52，258	68，934	機械施 工
78 67	国道本復旧 工－5	35型，切下げ，H 2型AS AS＝10cm，RM ＝25cm	m 2	59，064	76，957	機械施 工
78 68	国道本復旧 工－6	24型，歩道部（透 水性） AS＝4cm，RC－ 40＝10cm 遮断層用砂＝10cm	m 2	29，141	37，433	機械施 工
78 69	国道本復旧 工－7	35型，影響部，巻 込み部，AS＝10 cm	m 2	39，298	50，875	機械施 工
78 70	国道本復旧 工－8	14型，影響部，歩 道部，AS＝4cm	m 2	12，031	15，376	機械施 工
78 71	国道本復旧 工－9	19型，影響部，歩 道部，ILB＝6cm	m 2	20，006	19，567	機械施 工
78 72	国道本復旧 工－10	30型，影響部，切 下げ H1型AS＝5cm	m 2	30，577	40，895	機械施 工
78 73	国道本復旧 工－11	35型，影響部，切 下げ H2型AS＝10cm	m 2	39，298	50，875	機械施 工
78 74	国道本復旧 工－12	24型，影響部，歩 道部（透水性） AS＝4cm	m 2	12，127	15，635	機械施 工
78 75	国道本復旧 工－13	35型，巻込み部， AS＝10cm，RM ＝25cm	m 2	65，714	86，524	人力施 工
78 76	国道本復旧 工－14	14型，歩道部 AS＝4cm，RC＝ 10cm	m 2	19，365	25，169	人力施 工
78 77	国道本復旧 工－15	19型，歩道部，I LB＝6cm 遮断層用砂3cm，R C＝10cm	m 2	36，518	43，377	人力施 工
78 78	国道本復旧 工－16	30型，切下げ，H 1型AS AS＝5cm，RM＝ 25cm	m 2	55，528	73，976	人力施 工
78 79	国道本復旧 工－17	35型，切下げ，H 2型AS AS＝10cm，RM ＝25cm	m 2	64，121	83，942	人力施 工
78 80	国道本復旧 工－18	24型，歩道部（透 水性） AS＝4cm，RC－ 40＝10cm 遮断層用砂＝10cm	m 2	31，756	41，467	人力施 工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
78 81	国道本復旧 工－19	35型，影響部，巻込み部，AS＝10cm	m 2	39，310	50，887	人力施工
78 82	国道本復旧 工－20	14型，影響部，歩道部，AS＝4cm	m 2	12，036	15，380	人力施工
78 83	国道本復旧 工－21	19型，影響部，歩道部，ILB＝6cm	m 2	20，006	19，567	人力施工
78 84	国道本復旧 工－22	30型，影響部，切下げ部 H1型AS＝5cm	m 2	30，716	40，921	人力施工
78 85	国道本復旧 工－23	35型，影響部，切下げ部 H2型AS＝10cm	m 2	37，529	48，950	人力施工
78 86	国道本復旧 工－24	24型，影響部，歩道部（透水性） AS＝4cm	m 2	12，131	15，639	人力施工
78 87	都道本復旧 工－1	55型，車道掘削部，AS＝15cm	m 2	44，737	57，739	機械施工
78 88	都道本復旧 工－2	60型，車道掘削部，AS＝25cm	m 2	55，995	70，582	機械施工
78 89	都道本復旧 工－3	65型，車道掘削部 AS＝25cm	m 2	55，995	70，582	機械施工
78 90	都道本復旧 工－4	70型，車道掘削部，AS＝35cm	m 2	69，721	83，426	機械施工
78 91	都道本復旧 工－5	55型，車道掘削部，AS＝15cm 排水性舗装	m 2	45，561	58，779	機械施工
78 92	都道本復旧 工－6	60型，車道掘削部，AS＝25cm 排水性舗装	m 2	56，820	71，622	機械施工
78 93	都道本復旧 工－7	65型，車道掘削部，AS＝25cm 排水性舗装	m 2	56，820	71，622	機械施工
78 94	都道本復旧 工－8	70型，車道掘削部，AS＝35cm 排水性舗装	m 2	68，078	84，465	機械施工
78 95	都道本復旧 工－9	55型，車道影響部，AS＝15cm	m 2	53，990	70，126	機械施工
78 96	都道本復旧 工－10	60型，車道影響部，AS＝25cm	m 2	80，926	104，239	機械施工
78 97	都道本復旧 工－11	65型，車道影響部，AS＝25cm	m 2	80，926	104，239	機械施工
78 98	都道本復旧 工－12	70型，車道影響部，AS＝35cm	m 2	90，647	114，516	機械施工
78 99	都道本復旧 工－13	55型，車道影響部，AS＝15cm 排水性舗装	m 2	54，814	71，166	機械施工
79 00	都道本復旧 工－14	60型，車道影響部，AS＝25cm 排水性舗装	m 2	81，750	105，278	機械施工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
79 01	都道本復旧 工-15	65型, 車道影響 部, AS=25cm 排水性舗装	m 2	81, 750	105, 278	機械施 工
79 02	都道本復旧 工-16	70型, 車道影響 部, AS=35cm 排水性舗装	m 2	91, 471	115, 555	機械施 工
79 03	都道本復旧 工-17	10型, 歩道掘削 部, AS=3cm	m 2	11, 064	14, 381	機械施 工
79 04	都道本復旧 工-18	19型, 歩道掘削 部, AS=4cm	m 2	12, 127	15, 635	機械施 工
79 05	都道本復旧 工-19	18型 (ILB: 6 cm), 歩道掘削部, 敷砂	m 2	24, 612	27, 437	機械施 工
79 06	都道本復旧 工-20	25型 (ILB: 8 cm), 歩道掘削部, 敷砂	m 2	43, 774	53, 503	機械施 工
79 07	都道本復旧 工-21	35型, 乗入部, 歩 道掘削部, AS=5 cm	m 2	30, 740	40, 942	機械施 工
79 08	都道本復旧 工-22	10型, 歩道影響 部, AS=3cm	m 2	11, 064	14, 381	機械施 工
79 09	都道本復旧 工-23	19型, 歩道影響 部, AS=4cm	m 2	12, 127	15, 635	機械施 工
79 10	都道本復旧 工-24	18型 (ILB: 6 cm), 歩道影響部, 敷砂	m 2	20, 122	19, 679	機械施 工
79 11	都道本復旧 工-25	25型 (ILB: 8 cm), 歩道影響部, 敷砂	m 2	20, 795	20, 327	機械施 工
79 12	都道本復旧 工-26	35型, 乗入部, 歩 道影響部, AS=5 cm	m 2	30, 740	40, 942	機械施 工
79 13	都道本復旧 工-27	55型, 車道掘削 部, AS=15cm	m 2	46, 809	60, 746	人力施 工
79 14	都道本復旧 工-28	60型, 車道掘削 部, AS=25cm	m 2	60, 135	76, 591	人力施 工
79 15	都道本復旧 工-29	65型, 車道掘削 部, AS=25cm	m 2	60, 135	76, 591	人力施 工
79 16	都道本復旧 工-30	70型, 車道掘削 部, AS=35cm	m 2	73, 460	92, 437	人力施 工
79 17	都道本復旧 工-31	55型, 車道掘削 部, AS=15cm 排水性舗装	m 2	47, 634	61, 785	人力施 工
79 18	都道本復旧 工-32	60型, 車道掘削 部, AS=25cm 排水性舗装	m 2	60, 959	77, 631	人力施 工
79 19	都道本復旧 工-33	65型, 車道掘削 部, AS=25cm 排水性舗装	m 2	60, 959	77, 631	人力施 工
79 20	都道本復旧 工-34	70型, 車道掘削 部, AS=35cm 排水性舗装	m 2	74, 284	93, 477	人力施 工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
79 21	都道本復旧 工－35	55型，車道影響 部，AS＝15cm	m 2	54，009	70，144	人力施 工
79 22	都道本復旧 工－36	60型，車道影響 部，AS＝25cm	m 2	80，957	104，26 8	人力施 工
79 23	都道本復旧 工－37	65型，車道影響 部，AS＝25cm	m 2	80，957	104，26 8	人力施 工
79 24	都道本復旧 工－38	70型，車道影響 部，AS＝35cm	m 2	90，690	114，55 7	人力施 工
79 25	都道本復旧 工－39	55型，車道影響 部，AS＝15cm 排水性舗装	m 2	54，833	71，184	人力施 工
79 26	都道本復旧 工－40	60型，車道影響 部，AS＝25cm 排水性舗装	m 2	81，781	105，30 8	人力施 工
79 27	都道本復旧 工－41	65型，車道影響 部，AS＝25cm 排水性舗装	m 2	81，781	105，30 8	人力施 工
79 28	都道本復旧 工－42	70型，車道影響 部，AS＝35cm 排水性舗装	m 2	91，514	115，59 7	人力施 工
79 29	都道本復旧 工－43	10型，歩道掘削 部，AS＝3cm	m 2	11，069	14，385	人力施 工
79 30	都道本復旧 工－44	19型，歩道掘削 部，AS＝4cm	m 2	12，131	15，639	人力施 工
79 31	都道本復旧 工－45	18型（ILB：6 cm），歩道掘削部， 敷砂	m 2	25，648	28，942	人力施 工
79 32	都道本復旧 工－46	25型（ILB：8 cm），歩道掘削部， 敷砂	m 2	44，814	55，008	人力施 工
79 33	都道本復旧 工－47	35型，乗入部，歩 道掘削部，AS＝5 cm	m 2	30，746	40，948	人力施 工
79 34	都道本復旧 工－48	10型，歩道影響 部，AS＝3cm	m 2	11，069	14，385	人力施 工
79 35	都道本復旧 工－49	19型，歩道影響 部，AS＝4cm	m 2	12，131	15，639	人力施 工
79 36	都道本復旧 工－50	18型（ILB：6 cm），歩道影響部， 敷砂	m 2	20，122	19，679	人力施 工
79 37	都道本復旧 工－51	25型（ILB：8 cm），歩道影響部， 敷砂	m 2	20，795	20，327	人力施 工
79 38	都道本復旧 工－52	35型，乗入部，歩 道影響部，AS＝5 cm	m 2	30，746	40，948	人力施 工
79 39	市道舗装撤 去工－1	40型（中級），運 搬，処分共	m 2	45，194	59，948	機械施 工
79 40	市道舗装撤 去工－2	40型（簡易），運 搬，処分共	m 2	46，342	61，724	機械施 工

代価 番号	工種名	形状・寸法	単位	昼	夜	備考
79 41	市道舗装撤 去工－3	40型（中級），運 搬，処分共	m 2	49, 110	65, 990	人力施 工
79 42	市道舗装撤 去工－4	40型（簡易），運 搬，処分共	m 2	46, 342	61, 724	人力施 工
79 43	市道仮復旧 工－1	40型（中級），路 盤先行，AS＝5cm	m 2	17, 172	22, 271	人力施 工
79 44	市道仮復旧 工－2	40型（簡易），路 盤先行，AS＝5cm	m 2	14, 357	18, 392	人力施 工
79 45	試掘工－1	掘削深：1.5m未 満 土工一式，報告書作 成費共，仮復旧含む	箇所	240, 940	340, 833	
79 46	試掘工－2	掘削深：1.5m以 上 土工一式，報告書作 成費共，仮復旧含む	箇所	312, 307	442, 622	土留共
79 47	水路用鉄蓋 －1	φ600，T－1 4，浮上防止	組	67, 700	67, 700	デザイ ン区分 無
79 48	水路用鉄蓋 －2	φ600，T－2 5，浮上防止	組	74, 200	74, 200	デザイ ン区分 無

4. 道路照明修理業務

表 4 令和 7 年度道路照明修理等業務委託（単価契約）単価表

番号	工種名	形状・寸法	単位	単価（円）	摘要
1	蛍光ランプ取替工（1）	F L 2 0 W	個所	1 2, 7 6 0	グロー共
2	蛍光ランプ取替工（2）	F L 1 5 W × 3	個所	1 5, 3 8 0	グロー共
3	蛍光ランプ取替工（3）	F H P - 3 2 W	個所	1 8, 5 7 0	
4	蛍光ランプ取替工（4）	F H T - 3 2 W	個所	2 1, 2 0 0	
5	蛍光ランプ取替工（5）	F H T - 4 2 W	個所	2 0, 9 5 0	
6	自動点滅器取替工（1）	1 0 0 V 3 A	個所	2 5, 7 0 0	受光部のみ
7	自動点滅器取替工（2）	2 0 0 V 1 0 A	個所	3 7, 6 8 0	受光部のみ
8	自動点滅器取替工（3）	1 0 0 V 3 A	個所	3 6, 9 9 0	受光部・受台
9	自動点滅器取替工（4）	2 0 0 V 1 0 A	個所	4 8, 2 4 0	受光部・受台
1 0	自動点滅器取替工（5）	器具内用 3 2. 4 2. 5 7 W	個所	2 1, 5 8 0	
1 1	L E D 灯具取替工（1-1）	2 0 W 相当 N N Y 2 0 3 2 8 L E 1	個所	5 7, 9 3 0	点滅器内蔵
1 2	L E D 灯具取替工（1-2）	3 2 W 相当 N N Y 2 0 3 4 8 L E 1	個所	9 1, 9 4 0	点滅器内蔵
1 3	L E D 灯具取替工（1-3）	L S 4 - 1 0 1 W - 1 0 0	個所	7 9, 2 1 0	点滅器内蔵
1 4	L E D 灯具取替工（1-4）	L S 4 - 2 0 1 W - 1 0 0 0	個所	8 8, 4 7 0	点滅器内蔵
1 5	L E D 灯具取替工（1-5）	2 0 W 相当 K L E - 1 1 4 0 S - 8 L	個所	6 1, 7 8 0	点滅器内蔵
1 6	L E D 灯具取替工（1-6）	3 2 W ・ 4 2 W 相当 K L E - 2 1 3 9 S - 1 0 L - 0 4	個所	9 5, 3 2 0	点滅器内蔵
1 7	L E D 灯具取替工（1-7）	5 7 W 相当 K L E - 4 1 3 9 S - 1 0 L - 0 4	個所	1 3 6, 0 3 0	点滅器内蔵
1 8	小型共架灯具用アーム 取替え	どぶづけ	個所	1 0 0, 3 7 0	
1 9	小型共架灯具撤去工		個所	1 8, 1 3 0	
2 0	小型灯具用灯柱撤去工（1）	基礎共	個所	6 6, 4 5 0	
2 1	小型灯具用灯柱撤去工（2）	ポールカット	個所	3 5, 1 4 0	
2 2	小型灯具用灯柱移設工		個所	2 5 9, 0 8 0	
2 3	小型共架灯具移設工		個所	5 9, 6 9 0	
2 4	小型灯具用灯柱設置工	灯具なし	個所	4 7 7, 2 3 0	アルミ合金 製ポール
2 5	小型灯具用灯柱設置工	灯具なし	個所	3 8 1, 0 8 0	溶融亜鉛メッキ

番号	工種名	形状・寸法	単位	単価（円）	摘要
26	キャップアーム式灯柱 設置工	灯具なし	個所	460,090	溶融亜鉛メッキ
27	キャップアーム式ポール 取替工	灯具なし	個所	507,260	溶融亜鉛メッキ
28	S. B. 付小型灯具用 灯柱設置工	灯具なし	個所	464,520	溶融亜鉛メッキ
29	小型灯具用連接灯柱設 置工	灯具なし	個所	415,440	溶融亜鉛メッキ
30	水銀灯ランプ取替工 (1)	H F - 100W	個所	17,310	
31	水銀灯ランプ取替工 (2)	H F - 200W	個所	18,460	
32	水銀灯ランプ取替工 (3)	H F - 250W	個所	19,420	
33	水銀灯ランプ取替工 (4)	H F - 300W	個所	20,180	
34	高圧ナトリウムランプ 取替工(1)	N H - 70FL	個所	47,170	
35	高圧ナトリウムランプ 取替工(2)	N H - 110FL	個所	47,470	
36	高圧ナトリウムランプ 取替工(3)	N H - 180FL	個所	50,490	
37	ブリンカーライトラン プ取替工	I L - 110	個所	9,820	
38	セラミックメタルハラ イドランプ取替工 (1)	C M - 70W	個所	44,110	
39	セラミックメタルハラ イドランプ取替工 (2)	C M - 150W	個所	55,100	
40	セラミックメタルハラ イドランプ取替工 (3)	C M - 220W	個所	56,420	
41	H I Dランプ取替工	C D M - T P / F 150W	個所	36,280	
42	グローブ取替工(1)	100W 品川通り	個所	38,040	
43	グローブ取替工(2)	300W 品川通り	個所	47,050	
44	グローブ取替工(3)	蛍光灯32W	個所	28,170	
45	グローブ取替工(4)	蛍光灯42W	個所	29,050	
46	装飾灯グローブ取替工 (1)	200W 福祉セン ター前	個所	275,490	
47	装飾灯グローブ取替工 (2)	深大寺通り8面の内 1枚	個所	39,990	
48	水銀灯安定器取替工 (1)	100V 100W 高力率	個所	41,370	共架
49	水銀灯安定器取替工 (2)	100V 100W 高力率	個所	34,980	ポール内
50	水銀灯安定器取替工 (3)	200V 200W 高力率	個所	42,050	共架
51	水銀灯安定器取替工 (4)	200V 200W 高力率	個所	35,320	ポール内

番号	工種名	形状・寸法	単位	単価（円）	摘要
52	水銀灯安定器取替工（5）	200V 300W 高力率	個所	46,530	共架
53	水銀灯安定器取替工（6）	200V 300W 高力率	個所	39,850	ポール内
54	高圧ナトリウム灯安定器取替工（1）	70W	個所	59,290	
55	高圧ナトリウム灯安定器取替工（2）	110W	個所	64,340	
56	高圧ナトリウム灯安定器取替工（3）	180W	個所	68,470	
57	小型灯具用アーム再取り付け工	LKS5201F-L5W	個所	25,620	
58	大型水銀灯共架撤去工		個所	50,001	
59	大型水銀灯柱撤去工		個所	173,520	大型基礎撤去
60	LED装飾灯設置工	LKS5201F-L5W	個所	2,007,510	丸段付ポール共
61	横断歩道照明設置工（1） 独立柱	LPP-A2113 1A	個所	1,103,060	
62	横断歩道照明設置工（2） 共架	LPP-A2113 1A	個所	397,740	
63	横断歩道照明再設置工		個所	51,400	
64	横断歩道照明撤去工		個所	24,760	
65	横断歩道用電源ボックス取替工	日東OPH16-2 54	個所	234,280	
66	横断歩道照明灯具取替工	LPP-A2113 1A	個所	250,890	
67	安定器収納口取替工		個所	39,380	
68	2灯用大型照明柱設置工	LED灯具 KDS1-G072 00AW-A(P) K 67W KIDS1-020 50W-AK 16 W	個所	2,109,910	
69	引込線用アーム取付工		個所	153,000	溶融亜鉛メッキ
70	S. B. 取付工	ELB	個所	94,040	野外用 鍵付
71	配線取替工（1）	600V VCT2 mm ² 2C	m	5,780	
72	配線取替工（2）	600V VCT2 mm ² 3C	m	5,910	
73	配線取替工（3）	ビニル絶縁ビニルシースケーブルNVV R600V丸型2C 5.5mm ²	m	6,040	
74	配線取替工（4）	DV2.6mm ² 2C	m	5,920	
75	配線取替工（5）	DV3.2mm ² 2C	m	6,110	

番号	工種名	形状・寸法	単位	単価（円）	摘要
76	配線取替工（6）	架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（CV） 600V3C 5.5mm ²	m	6,210	
77	配線取替工（7）	架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（CV）600V 2C8mm ²	m	6,230	
78	接地工（1）	10Φ×1500mm	個所	55,300	IV2.0
79	接地工（2）	10Φ×1500mm	個所	60,100	VE管 IV2.0
80	標示板取付工		個所	4,550	標示板支給
81	標示板取替工		個所	5,320	
82	ブレーカ取替工（1）	ELB30A以下	個所	26,350	
83	ブレーカ取替工（2）	MMCB50A以下	個所	15,870	
84	ブレーカ取替工（3）	防水箱入 一灯用単独型道路照明（灯柱）	個所	41,990	
85	電磁接触器取替工（1）	35A	個所	24,200	
86	電磁接触器取替工（2）	20A	個所	21,110	
87	切替操作スイッチ取替工	盤内自動手動切替	個所	11,270	
88	ブリンカーライト制御回路取替工		個所	144,720	
89	ブリンカーライト設置工	BH-2KS-LED2-AS	個所	576,320	
90	ブリンカーライト撤去工		個所	32,890	
91	舗装補修工		基	42,600	
92	分電盤塗替工	JIS-K5516 2種塗用 淡彩	個所	32,760	
93	分電盤撤去工		個所	75,920	
94	分電盤取替工（1）	漏電遮断器 30AF 1回路	個所	1,163,620	点滅器付自立式
95	分電盤取替工（2）	漏電遮断器 30AF 2回路	個所	1,250,100	点滅器付自立式
96	照度測定工	点測定	点	4,100	
97	ポール塗替工	I型灯柱8m	個所	79,170	
98	旗棒取替え	600mm×20mm ステンレス	個所	121,390	
99	調査工（1）	昼間	時間	6,500	
100	調査工（2）	夜間	時間	7,600	

番号	工種名	形状・寸法	単位	単価（円）	摘要
101	巡回故障調査（1）	リフト	Km	4,100	
102	巡回故障調査（2）	ライトバン	Km	2,800	
103	設備容量変更負担金		個所	2,200	
104	大型街路灯設置分担金		個所	9,500	
105	LED灯具共架設置工（1）	20W相当 NNY 20328LE1	個所	76,250	点滅器内蔵
106	LED灯具共架設置工（2）	32W相当 NNY 20348LE1	個所	112,190	点滅器内蔵
107	LED灯具共架設置工（3）	LS4-101W- 100	個所	96,170	点滅器内蔵
108	LED灯具共架設置工（4）	LS4-201W- 100	個所	105,070	点滅器内蔵
109	LED灯具共架設置工（5）	20W相当KLE- 1140S-8L	個所	85,910	点滅器内蔵
110	LED灯具共架設置工（6）	32W・42W相当 KLE-2139S- 10L-04	個所	109,990	点滅器内蔵
111	LED灯具共架設置工（7）	57W相当KLE- 4139S-10L- 04	個所	149,590	点滅器内蔵
112	LED灯具取替工（1）	20W相当 NNY 20328LE1	個所	51,030	点滅器内蔵
113	LED灯具取替工（2）	32W相当 NNY 20348LE1	個所	81,260	点滅器内蔵
114	LED灯具取替工（3）	LS4-101W- 100	個所	67,710	点滅器内蔵
115	LED灯具取替工（4）	LS4-201W- 1000	個所	76,740	点滅器内蔵
116	LED灯具取替工（5）	20W相当KLE- 1140S-8L	個所	53,900	点滅器内蔵
117	LED灯具取替工（6）	32W・42W相当 KLE-2139S- 10L-04	個所	84,020	点滅器内蔵
118	LED灯具取替工（7）	57W相当KLE- 4139S-10L- 04	個所	124,230	点滅器内蔵
119	水銀灯-LED灯具取替工（1）	SLIM4-G10 200AW-AK (71W)	個所	351,890	
120	水銀灯-LED灯具取替工（2）	SLIM4-T07 200AW-AK (52W)	個所	345,120	
121	水銀灯-LED灯具取替工（3）	KDS1-G05W 00AW-AKW (15W)	個所	217,710	
122	水銀灯-LEDランプ取替工（1）	LDT100/20 0V30N-G	個所	81,780	
123	水銀灯-LEDランプ取替工（2）	LDT100/20 0V70N-G	個所	134,760	
124	水銀灯-LEDランプ取替工（3）	SGQ16100- 02	個所	107,260	

番号	工種名	形状・寸法	単位	単価（円）	摘要
125	水銀灯－LEDランプ 取替工（4）	LDFS98N-R	個所	151,240	
126	前・後方遮光板		個	42,960	
127	側方遮光板		個	42,960	
128	交通整理員（昼）		回	18,200	4時間
129	交通整理員（夜）		回	27,600	4時間
130	アームアダプタ		個	12,580	
131	作業員費（昼）	電工	時間	7,420	
132	作業員費（昼）	普通作業員	時間	6,080	
133	作業員費（夜）	電工	時間	9,330	
134	作業員費（夜）	普通作業員	時間	7,850	
135	特殊材料費	100円相当	個	100	
136	特殊材料費	1000円相当	個	1,000	
137	特殊材料費	10000円相当	個	10,000	

5. 地下通路清掃

表 5 令和 7 年度 地下通路清掃委託 内訳

	品名	予定数量			予備	計	単位	単価（円）
		つつじヶ丘駅	柴崎駅	西調布駅				
1	日常清掃	1 0 4	1 0 4	1 0 4	3	3 1 5	日	9, 0 0 0
2	床面定期清掃	2 4	1 3	1 3	3	5 3	回	3 0, 0 0 0
3	内壁面清掃	4	3	3		1 0	回	3 0, 0 0 0
4	反射ミラー清掃	2	2	2	3	9	回	5, 0 0 0
5	照明器具清掃	2	2	2	3	9	回	3 0, 0 0 0
6	窓ガラス清掃		4	4	4	1 2	回	3, 0 0 0
7	掲示板ガラス清掃	1 2				1 2	回	3, 5 0 0
8	出入口ドーム清掃	3				3	回	4 8, 0 0 0
9	設備巡回点検	3	3	3	3	1 2	回	5 0, 0 0 0