

工事費内訳

1

工事費内訳					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
電気設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

4

電気設備工事

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

5

発生材処分費

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

6

電気設備工事

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

7

発生材処分費

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

8

電気設備工事		電灯設備		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 0 5	埋込幅150mm 5200lmタイプ	6	台			
A 1 1	埋込幅190mm 2000lmタイプ	5	台			
A 1 5	埋込幅190mm 5200lmタイプ	2	台			
A 3 6	埋込幅300mm 6900lmタイプ	15	台			
A 3 7	埋込幅300mm 10000lmタイプ	4	台			
B 1 2	埋込幅190mm 1600lmタイプ	2	台			
C 1 2	幅150mm 2500lmタイプ	120	台			
C 1 2 S	幅150mm 2500lmタイプ センサー付	1	台			
C 1 2 W	幅150mm 2500lmタイプ 防湿防雨型	2	台			
C 2 4	幅230mm 4000lmタイプ	95	台			
C 2 4 S	幅230mm 4000lmタイプ センサー付	1	台			
C 2 5	幅230mm 5200lmタイプ	149	台			
C 2 5 S	幅230mm 5200lmタイプ センサー付	3	台			
D 1 1	幅150mm 800lmタイプ	1	台			
D 1 2 S	幅150mm 1600lmタイプ センサー付	1	台			

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		電灯設備		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E 3 3	黒板灯 2900lmタイプ パイプ吊	48	台			
F 1	ブラケット 2 0 形	4	台			
G 3 2	ダウンライト100	3	台			
H 1	棚下灯	1	台			
J 4 2	埋込スクエア □ 6 0 0	2	台			
L 1	使用中	1	台			
L 2	放送中	1	台			
誘導標識	壁面	1	枚			
人感センサー	天井付	19	個			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンソ ケーブル平形 EM-EEF 計	1.6mm- 3C ビット・天井	5	m			

電気設備工事 細目別内訳

10

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

11

電気設備工事		電灯設備		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スイッチ新設	1P15A×1(ネム付)	2	個			
スイッチ新設	1P15A×2(ネム付)	2	個			
スイッチ新設	1P15A×4(ネム付)	2	個			
スイッチ新設	3W15A×1(ネム付)	16	個			
スイッチ新設	3W15A×3(ネム付)	6	個			
blankプレート 新設		15	枚			
新金属プレート 新設	1個用	9	枚			
新金属プレート 新設	2個用	5	枚			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	2	個			
コンセント	防 水 2P15A 接地極端子付 125V	12	個			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	350	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	204	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	24	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	172	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	69	m			

電気設備工事 細目別内訳

12

電気設備工事		電灯設備		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	86	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナ-ホ ックス	28	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ ックス	28	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	76	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナ-ホ ックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチホ ックス	6	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

13

電気設備工事		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具撤去	埋込20形 2灯用器具	2	台			
照明器具撤去	埋込20形 4灯用器具(スクエア)	2	台			
照明器具撤去	埋込40形 1灯用器具	5	台			
照明器具撤去	埋込40形 2灯用器具	28	台			
照明器具撤去	埋込40形 3灯用器具	15	台			
照明器具撤去	埋込63形 1灯用器具	8	台			
照明器具撤去	埋込63形 2灯用器具	4	台			
照明器具撤去	露出32形 1灯用器具	3	台			
照明器具撤去	露出40形 1灯用器具	135	台			
照明器具撤去	露出40形 2灯用器具	120	台			
照明器具撤去	露出63形 1灯用器具	111	台			
照明器具撤去	吊下40形 1灯用器具	36	台			
照明器具撤去	吊下63形 1灯用器具	12	台			
照明器具撤去	露出型 20W 1灯	5	台			
照明器具撤去	露出型 20W 2灯	3	台			

電気設備工事 細目別内訳

14

電気設備工事		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明設備撤去	棚下灯	1	台			
照明器具撤去	ブラケット防水形 20形	1	台			
照明器具撤去	ダウンライト100φ	3	台			
照明器具撤去	使用中	1	台			
照明器具撤去	放送中	1	台			
図書室人感センサー撤去	ブランクプレート新設含む	6	個			
人感センサー撤去		19	個			
照明器具取付穴補修	直付照明器具 1 台分	3	か所			
スイッチ撤去	1P 15A ×1撤去	23	個			
スイッチ撤去	1P 15A ×3撤去	3	個			
スイッチ撤去	1P 15A ×4撤去	2	個			
プレート撤去	金属プレート 1 連用	9	枚			
プレート撤去	金属プレート 2 連用	4	枚			
コンセント撤去	防水コンセント2P15A × 2EET	12	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

15

発生材処分費		発生材処分費		産業廃棄物		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【積込】						
発生材積込（人力）	照明器具類	35	m3			
【運搬】						
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 15.0km以下	35	m3			
【処分費】						
発生材処分費	混合廃棄物	35	m3			
蛍光灯処分費		1	式			
計						