

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	調布市上石原ふれあいの家及び調布市立上石原保育園改修に伴う電気設備工事						
	総 括 表						
I	保育課分工事費		1	式			
II	協働推進課分工事費		1	式			
	総工事費						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
§ 2	種目別総括内訳						
I	保育課						
	1 直接工事費内訳						
	(1)-1 電気設備工事		1	式			
	(1)-2 電気設備工事(面積按分)		1	式			
	直接工事費計						
	2 共通仮設費		1	式			
	3 現場管理費		1	式			
	4 一般管理費等		1	式			
	工事価格						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
II	協働推進課						
	1 直接工事費内訳						
	(1)-1 電気設備工事		1	式			
	(1)-2 電気設備工事(面積按分)		1	式			
	直接工事費計						
	2 共通仮設費		1	式			
	3 現場管理費		1	式			
	4 一般管理費等		1	式			
	工事価格						

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

調布市上石原ふれあいの家及び調布市立上石原保育園改修に伴う電気設備工事

電気設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

調布市立上石原保育園								
名	称	数	量	単 位	金	額	備	考
構内配電線路		1		式				
動力設備		1		式				
電灯設備		1		式				
情報表示設備		1		式				
火災報知設備		1		式				
発生材処理		1		式				
	計							

電気設備工事 科目別内訳

5

共有部

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

6

調布市立上石原保育園

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

共有部					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

8

調布市立上石原保育園		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	60mm2 管内	46	m			
引留金物(低圧ラック)		1	個			
プルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 1000 奥行 : 400	1	個			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	46	m			
引込開閉器盤		1	面			
電灯動力分電盤	自立用架台共	1	面			
防音壁貫通	化粧カバー共	2	か所			
高圧ケーブル 撤去	6kV 38mm2	48	m			
UGS 撤去		1	台			
鉄蓋	キャビネット撤去部 1200*430 t3.2	1	枚			
計						

電気設備工事 細目別内訳

9

調布市立上石原保育園						
動力設備			動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	14	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	8	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	39	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	17	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	5	か所			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 11kW以上	5	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

10

調布市立上石原保育園		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 b	ST1-FSF22-BH	3	台			
照明器具 c1	ST1-FSF22-C リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ共	3	台			
照明器具 c2	ST1-FSF23-C	1	台			
照明器具 d	階段灯 ﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ 20形 2800lm	2	台			
照明器具 e	K1-LRS11-3	2	台			
照明器具 f	K1-LRS11-3	3	台			
照明器具 g	K1-LSS14MP-3	2	台			
照明器具 A1	LSS9-2-15LE9	4	台			
照明器具 A2	LSS9-4-30LE9	4	台			
照明器具 B1	LRS6-2-15LA9	1	台			
照明器具 B2	LRS6-4-30LA9	8	台			
照明器具 C1	LRS6-4-30LA9	17	台			
照明器具 C2	LRS6-4-30LA9相当品 非常灯付	7	台			
照明器具 D1	LRS3-4-65LE9	77	台			
照明器具 D2	LRS3-4-65LE9相当品 非常灯付	6	台			

電気設備工事 細目別内訳

11

調布市立上石原保育園		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 E	LRS15-4-80LA9	17	台			
照明器具 F1	LRS1-08LE9	9	台			
照明器具 F2	LRS1-13LE9	1	台			
照明器具 G	シーリングライト 60形	2	台			
照明器具 H	シーリングライト 41001m	1	台			
照明器具 I	キッチンライト 9801m	1	台			
照明器具 J	シーリングライト 43001m 木目	3	台			
照明器具 K1	埋込20形 W300 16001m	6	台			
照明器具 K2	埋込20形 W300 16001m 非常灯付	3	台			
照明器具 L	LSS10MP／RP-4-46LE9	8	台			
照明器具 M	LBF3MP／RP-4-26LE9	2	台			
照明器具 N1	LSS10MP／RP-4-64LE9	3	台			
照明器具 N2	K1-LSS10MP/RP-4-64LE9	1	台			
照明器具 O	殺菌灯 循環式	3	台			
照明器具 P	ミラー灯 14201m	2	台			

電気設備工事 細目別内訳

12

調布市立上石原保育園		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 R	ブラケット 30形 9201m	2	台			
照明器具 S	LRS14-12-30KLE9	5	台			
照明器具 T	LST4-60	4	台			
照明器具 U	ウォールライト 9901m	13	台			
照明器具 V	防犯灯 10701m	2	台			
照明器具 撤去	40W×1灯露出	7	台			
照明器具 撤去	40W×2灯露出	13	台			
照明器具 撤去	40W×3灯露出	17	台			
照明器具 撤去	20W×1灯露出	15	台			
照明器具 撤去	40W×1灯埋込	32	台			
照明器具 撤去	40W×2灯埋込	84	台			
照明器具 撤去	20W×1灯埋込	10	台			
照明器具 撤去	20W×2灯埋込	14	台			
照明器具 撤去	白熱灯器具	2	台			
照明器具 撤去	外灯	4	台			

電気設備工事 細目別内訳

13

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

14

調布市立上石原保育園		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	120	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 6mm- 3C ビット・天井	7	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 3C ビット・天井	7	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	4	個			
コンセント 1φ100V	2P15A×2 接地端子付	20	個			
コンセント 3φ200V	2P15A×1	2	個			
コンセント 1φ100V 撤去	2P15A×2 接地端子付	18	個			
コンセント 1φ200V 撤去	2P15A×1 接地極付	2	個			
コンセント 3φ200V 撤去	2P15A×1	2	個			
調理機器 電源接続		3	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

15

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

16

調布市立上石原保育園		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受信機	P型1級 G型15回線壁型 予備電源内蔵	1	面			
発信機	P型1級 埋込型	2	個			
表示灯	普通	2	個			
ﾊﾞﾙ	150φ 埋込	2	個			
受信機 撤去		1	面			
発信機 撤去		2	個			
表示灯 撤去		2	個			
ﾊﾞﾙ 撤去		2	個			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			
計						

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

18

共有部		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧受電盤 撤去	遮断容量 7.2KV 12.5KA 再使用しない	1	面			
低圧配電盤 撤去	盤幅 800mm超過 再使用しない	2	面			
三相トランス 撤去	6kV-210V 150kVA 再使用しない	1	台			
単相トランス 撤去	6kV-210/105V 75kVA 再使用しない	1	台			
高圧コンデンサ 撤去	油入式 (L=6%用) 50kvar 再使用しない	1	台			
高圧リアクトル 撤去	油入式 (L=6%用) 10kvar 再使用しない	1	台			
搬出費	単独搬入 3000kg以下 50tラフタークレーン	2.5	t			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技術者 立会費	基本料金(変更)	1	か所			
計						