

工事費内訳

1

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
電気設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

名	称	数	量	単 位
電気設備工事		1		式
発生材処分費		1		式
計				

電気設備工事 科目別内訳

4

電気設備工事

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

5

発生材処分費

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

6

電気設備工事

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

発生材処分費					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
発生材処分費	産業廃棄物	1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

8

電気設備工事		電灯設備		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 2 4	埋込幅220mm 4000lmタイプ°	17	台			
A 3 5	埋込幅300mm 5200lmタイプ°	49	台			
A 3 6	埋込幅300mm 6900lmタイプ°	3	台			
A 3 7	埋込幅300mm 10000lmタイプ°	2	台			
B 3 3	埋込幅300mm 3200lmタイプ°	16	台			
C 1 2	幅150mm 2500lmタイプ°	73	台			
C 1 3	幅150mm 3200lmタイプ°	1	台			
C 2 4	幅230mm 4000lmタイプ°	109	台			
C 2 5	幅230mm 5200lmタイプ°	94	台			
C 2 4 S	幅230mm 4000lmタイプ°	2	台			
E 1 2	黒板灯 埋込幅300mm 2900lmタイプ°	4	台			
E 2 2	黒板灯 幅:220mm 2900lmタイプ°	4	台			
E 2 2 P	黒板灯 幅:220mm 2900lmタイプ° パイプ吊り	52	台			
F 2	ブラケット 2 0 形 990lm	8	台			
F 3	ブラケット 4 0 形 1480lm	2	台			

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		電灯設備		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F 1 W	ブラケット丸形 2 0 W 760lm 防雨型	1	台			
G 2 1 S	ダウンライト 60形 150φ	8	台			
K 1	シーリングライト 4000lmタイプ	2	台			
L 1	放送中	1	台			
ア 1	誘導標識 壁面	9	枚			
ア 2	誘導標識 天吊り	15	枚			
ブランクプレート 新設		1	枚			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF 計	1.6mm- 3C ビット・天井	64	m			

電気設備工事 細目別内訳

10

電気設備工事		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具撤去	埋込20形 2灯用器具	16	台			
照明器具撤去	埋込40形 1灯用器具	2	台			
照明器具撤去	埋込40形 2灯用器具	16	台			
照明器具撤去	埋込40形 3灯用器具	3	台			
照明器具撤去	埋込32形 1灯用器具	2	台			
照明器具撤去	埋込32形 2灯用器具	29	台			
照明器具撤去	埋込63形 1灯用器具	21	台			
照明器具撤去	埋込63形 2灯用器具	2	台			
照明器具撤去	露出32形 1灯用器具	1	台			
照明器具撤去	露出32形 2灯用器具	51	台			
照明器具撤去	露出32形 2灯用器具ガード付	12	台			
照明器具撤去	露出40形 1灯用器具	78	台			
照明器具撤去	露出40形 1灯用器具ガード付	1	台			
照明器具撤去	露出40形 2灯用器具	104	台			
照明器具撤去	露出63形 2灯用器具	22	台			

電気設備工事 細目別内訳

11

電気設備工事		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具撤去	吊下32形 1灯用器具	4	台			
照明器具撤去	吊下40形 1灯用器具	50	台			
照明器具撤去	ブラケット20形	9	台			
照明器具撤去	ブラケット20形 防水型	1	台			
照明器具撤去	ブラケット40形	9	台			
照明器具撤去	誘導灯（ブランクプレート新設含む）	24	台			
照明器具撤去	放送中	1	台			
人感センサー撤去	ブランクプレート新設含む	12	個			
スイッチ撤去	1P 15A ×1撤去	1	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

12

発生材処分費		発生材処分費		産業廃棄物		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【積込】						
発生材積込（人力）	照明器具類	24	m3			
【運搬】						
建設発生材の運搬費	III類 その他 都市部 2tダンプ 15.0km以下	24	m3			
【処分費】						
発生材処分費	混合廃棄物	24	m3			
発生材処分費	混合廃棄物(アスベスト含有建材)	1	m3			
蛍光灯処分費		1	式			
計						