

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
機械設備工事		1		式					
計									
共通費									
共通仮設費		1		式					
現場管理費		1		式					
一般管理費等		1		式					
計									
工事価格		1		式					
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %	
工事費		1		式					

工事種別内訳

2

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

4

機械設備工事

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

5

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

6

機械設備工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガスヒートポンプ 室外機 GHP-1	ビルマルチ型 リニューアル対応 臭気防止型 冷房能力71.0kW/暖房能力80.0kW	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-1	天井カセット型 4方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW ハネル トレンアップ 標準装備	2	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-2	天井カセット型 2方向 冷房能力2.8kW/暖房能力3.2kW ハネル トレンアップ 標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-3	天井カセット型 4方向 冷房能力14.0kW/暖房能力16.0kW ハネル トレンアップ 標準装備	2	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-4	天井カセット型 2方向 冷房能力4.5kW/暖房能力5.0kW ハネル トレンアップ 標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-5	天井カセット型 4方向 冷房能力7.1kW/暖房能力8.0kW ハネル トレンアップ 標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-6	天井カセット型 2方向 冷房能力4.5kW/暖房能力5.0kW ハネル トレンアップ 標準装備	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-7	壁掛型 冷房能力2.8kW/暖房能力3.2kW トレンアップ キット	1	台			
ワイヤードリモコン		9	台			
搬入費	人力併用機械搬入 移動式クレーン ハンドハレット 油圧ジャッキ, 30, 道板等含む	1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.70 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/22.22 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.70/28.58 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88/31.75 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	4	m			

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドレン管	25A	10	m			
ドレン管	40A	1	m			
配管切断	冷媒管用被覆銅管	16	か所			
配管切断	樹脂管 25A	7	か所			
配管接続	冷媒管用被覆銅管	20	か所			
配管接続	樹脂管 25A	9	か所			
ガリウム銅板ラッキング		13	m			
ガス管	強化ガラス 20mm 材工共	1	式			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	2	か所			
コンクリート放射線透過 試験		2	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

8

機械設備工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井換気扇 EF-1	φ150 550m3/h 50Pa	4	台			
天井換気扇 EF-2	φ150 300m3/h 50Pa 24時間換気機能付	1	台			
天井換気扇 EF-3	φ150 180m3/h 50Pa 24時間換気機能付	1	台			
天井換気扇 EF-4	φ100 150m3/h 50Pa 24時間換気機能付	1	台			
天井換気扇 EF-5	φ150 220m3/h 50Pa	2	台			
天井換気扇 EF-6	φ150 170m3/h 50Pa	2	台			
天井換気扇 EF-7	φ100 100m3/h 50Pa	1	台			
天井換気扇 EF-8	φ100 100m3/h 50Pa 2室用	1	台			
レンジフードファン RF-1	φ150 420m3/h 50Pa	1	台			
コントロールスイッチ		8	台			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	6	m			
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	1	m			
計						

機械設備工事 細目別内訳

9

機械設備工事		付帯工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電気設備工事】						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	3	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ラック	3	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	2	個			
【建築工事】						
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	32	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形(屋内) 900角	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	既設部補修	1	式			
天井断熱材 一時撤去・再設置		1	式			
ネットフェンス 一時撤去・再設置		1	式			
【直接仮設費】						
手すり先行外部枠 組足場	養生シート	1	式			
内部脚立足場		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

10

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

11

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガスヒートポンプ 室外機 GHP-1' 撤去	冷房能力56.0kW/暖房能力63.0kW	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-1' 撤去	天井カセット型 4方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW ハネルトンアップキット	2	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-2' 撤去	天井カセット型 2方向 冷房能力2.2kW/暖房能力2.8kW ハネルトンアップキット	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-3' 撤去	天井カセット型 4方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW ハネルトンアップキット	2	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-4' 撤去	天井カセット型 2方向 冷房能力3.6kW/暖房能力4.2kW ハネルトンアップキット	1	台			
ガスヒートポンプ 室内機 GHP-1-5' 撤去	天井カセット型 4方向 冷房能力5.6kW/暖房能力6.7kW ハネルトンアップキット	1	台			
ワイヤードリモコン 撤去		7	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35/12.70	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/15.88	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/22.22	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88/28.58	2	m			
ドレン管 撤去	40A	1	m			
ドレン管 撤去	25A	4	m			
天井換気扇 EF-1' 撤去	φ150 550m3/h 50Pa	4	台			
天井換気扇 EF-2' 撤去	φ150 300m3/h 50Pa 24時間換気機能付	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

12

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井換気扇 EF-3' 撤去	φ150 180m3/h 50Pa 24時間換気機能付	1	台			
天井換気扇 EF-4' 撤去	φ150 150m3/h 50Pa 24時間換気機能付	1	台			
天井換気扇 EF-5' 撤去	φ150 220m3/h 50Pa	2	台			
天井換気扇 EF-6' 撤去	φ150 170m3/h 50Pa	2	台			
天井換気扇 EF-7' 撤去	φ100 100m3/h 50Pa	1	台			
天井換気扇 EF-8' 撤去	φ100 100m3/h 50Pa 2室用	1	台			
レンジフードファン RF-1' 撤去	φ150 420m3/h 50Pa	1	台			
コントロールスイッチ		8	台			
スパイラルダクト (低圧ダクト) 撤去	100mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト) 撤去	150mm	6	m			
内外装材撤去	天井 集積まで（分別集積）	32	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

13

機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒70%回収破壊 処理費	56.0 kW	1	台			
建設発生材の運搬 費	III類 その他 都市部 4tダンプ 27.0km以下	5.6	m3			
発生材積込（人力 ）	木材・内装材類	2.4	m3			
発生材処分費	金属くず	4.8	m3			
発生材処分費	廃プラスチック類	0.5	m3			
発生材処分費	廃石膏ボード	0.3	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

14

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄板敷		1	式			
プラスチック板敷		1	式			
カラーコーン、コーンバー 設置		1	式			
グラント粗整地		1	式			
交通整理員		1	式			
計						