

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	直接仮設費	1	式		
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
建設副産物処理費		1	式		
計					

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【GHP-1】 ガス-ホ-ソフ式空 調室外機	リニュー-ル対応機 冷房：45.0kw 暖房：50.0kw 冷媒 12.7, 28.6 3 200V	2	台			
【GHP-1-1】 ガス-ホ-ソフ式空 調室内機	天井カセット型4方向吹出, 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒 15.9, 9.5 1 200V	12	台			
昇降グリル		12	個			
昇降操作専用リモ コン		2	個			
液晶ワイド*リモコン	GHP用	2	個			
機器搬入据付費		1	式			
ラフレ-ンクレーン	10t オペレータ-付き	1	台			
防雪フード		2	個			
防雪フード防鳥対 策	防球ネット張り	2	か所			
計						

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	12	m			
ステンレス鋼板ラッピング (SUS 304・0.2t)	110～123mm	6	m			
冷媒ガス充填費		1	式			
空調機試運転調整	GHP	2	台			
配管接続費	冷媒管	14	か所			
配管接続費	ドレン管	12	か所			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF× 2個	1	個			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	14	台			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	6	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	8	m			

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		撤去工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ACP-1】 ガス-ホ-ン式空 調室外機撤去搬出	リニューアル対応機 冷房：45.0kw 暖房：53.0kw 冷媒 12.7, 28.6 3 200V	2	台			
【ACP-1-1】 ガス-ホ-ン式空 調室内機撤去	天井カセット型4方向吹出,標準パネ 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒 15.9, 9.5 1 200V	12	台			
リモコン撤去		2	個			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径(1/2B)	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	28.58外径(1 1/8B)	2	m			
排水・硬質塩化ビ ニール管撤去	屋内一般 25A	14	m			
配管切断費	冷媒管	14	か所			
配管切断費	ドレン管	12	か所			
電源取外費		14	台			
ステン鋼板フッキング (SUS 304・0.2t) 撤去	110～123mm	3	m			
開閉器盤撤去	MCCB2P 50AF×2個	1	個			
金属製可とう電線 管(電動機等接続) 撤去	24mm ビニール被覆有・防水	2	か所			
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		建設副産物処理費				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生材の運搬費	類 その他 郊外 2tダンプ 12.0km以下	11	m3			
建設発生材の積込費		11	m3			
混合廃棄物処分費		0.3	m3			
金属くず処分費		10.7	m3			
冷媒回収破壊処理費	45.0 kW	2	台			
計						

