

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







建築工事 科目別内訳

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
建具改修		1		式					
内部改修		1		式					
塗装改修		1		式					
その他工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								



建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内部改修	撤去	1	式		
内部改修	改修	1	式		
内部改修	石綿含有建材除去工事 レベル3	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
その他工事	撤去	1	式		
その他工事	改修	1	式		
計					
発生材処理	積込共	1	式		









建築工事		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<アルミ製建具>						
AD-1L 片開き框戸	W750×H2000 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所			
AD-1R 片開き框戸	W750×H2000 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所			
<鋼製建具>						
SD-2 両開きフラッシュ戸	建付調整	1	か所			
SD-4 引分けフラッシュ戸	建付調整	3	か所			
SW-1 建具改修	建付調整	1	か所			
<木製建具>						
WD-1 引分けフラッシュ戸	W2000×H2000	2	か所			
WD-2 片開きｶﾞﾗｽ入 フラッシュ戸	W850×H2000	1	か所			
WD-3L 片開きフラッシュ戸	W850×H2000	3	か所			
WD-3R 片開きフラッシュ戸	W850×H2000	2	か所			
WD-4 片開きフラッシュ戸	W550×H2000	2	か所			
WW-1 引違い窓	W1200×H900 ｶﾊﾞｰ工法	2	か所			
WW-2 引違い窓	W1700×H600 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WW-3 FIX窓	W600×H900 ｶﾞﾗｽ-工法	1	か所			
<ｶﾞﾗｽ>						
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	4.2	㎡			
学校用強化ｶﾞﾗｽ	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	1.5	㎡			
シーリング		14	m			
飛散防止ﾌｲﾙﾑ		62	㎡			
<その他>						
WD-1 木製建具枠	三方枠 W100×t25 W2000×H2000	2	か所			
WD-2 木製建具枠	三方枠 W100×t25 W850×H2000	1	か所			
WD-3L 木製建具枠	三方枠 W100×t25 W850×H2000	3	か所			
WD-3R 木製建具枠	三方枠 W100×t25 W850×H2000	2	か所			
WD-4 木製建具枠	三方枠 W100×t25 W550×H2000	2	か所			
建具清掃		2.3	㎡			
計						

建築工事		内部改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床仕上撤去	ビニル床シート	56.1	m <sup>2</sup>			
床仕上撤去	タイルカーペット	14.8	m <sup>2</sup>			
幅木仕上撤去	ビニル幅木	33.2	m			
天井仕上撤去	合板・ホート 一重張り	38.2	m <sup>2</sup>			
天井仕上撤去	合板・ホート 二重張り	41.2	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去		79.4	m <sup>2</sup>			
目地撤去	アルミ製 W30 t2	2.3	m			
換気口目地コム撤去	10×10	45.6	m			
カーテンレール撤去	ステンレス製 シングル	45.7	m			
ステージブドウ棚すのこ撤去	100×18 @150 スチール製	49	m <sup>2</sup>			
1階 器具室 運動具棚撤去	木製 W4710×D600×H2000	2	か所			
1階 器具室 運動具棚撤去	木製 W4000×D1000×t100	2	か所			
1階 男子ロッカ-室 ロッカ-室用棚撤去	スチール製 W3750×D400×H1500	1	か所			
1階 女子ロッカ-室 ロッカ-室用棚撤去	スチール製 W3750×D400×H1500	1	か所			
安定器取付板撤去	400×400 木製	8	か所			

建築工事		内部改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
掲示板 額縁撤去	見込30 7L製	11	m			
(舞台装置設備・ 暗幕設備既設撤去 費)						
(舞台装置設備 撤去)						
水引幕撤去	釘打ち固定	1	か所			
源氏幕撤去	釘打ち固定	1	対			
緞帳撤去	電動開閉装置 1 100v40w 大型レール L-4.500×2	1	か所			
カミ幕撤去	固定吊 25.4 L-7.200	2	か所			
ポスターライト撤去	固定吊 42.7 L-7.200	1	か所			
ガスーションライト撤去	手動昇降装置 500kgウインチ 42.7 L-7.200	1	か所			
スクリーン撤去	電動昇降装置 200インチ W4.527×H4.040 オールホワイト 16:10 4:3対応	1	か所			
中割幕撤去	手動開閉装置 大型レール L-4.500×2	1	か所			
アップリットライト 撤去	固定吊 42.7 L-7.200	1	か所			
美術パト撤去		1	か所			
バック幕撤去	手動開閉装置 大型レール L-4.500×2	1	か所			
袖幕撤去	固定吊 L-1.800×2	2	対			

建築工事		内部改修			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
制御操作盤撤去	2系統	1	面			
(暗幕設備)						
暗幕撤去	MR-1 W1.300×H1.250	1	か所			
暗幕撤去	MR-2 W1.740×H2.000	4	か所			
暗幕撤去	MR-3 W1.740×H600	6	か所			
暗幕撤去	MR-4 W670×H970	1	か所			
暗幕撤去	MR-5 W2.050×H2.050	1	か所			
暗幕撤去	MR-11 W1.730×H1.050	1	か所			
暗幕撤去	MR-12 W1.850×H1.100	1	か所			
暗幕撤去	MR-13 W2.000×H1.250	1	か所			
暗幕撤去	MR-14 W2.000×H2.150	1	か所			
暗幕撤去	MR-15 W2.300×2.150×2	12	か所			
カーテンレール撤去	小型	30	m			
カーテンレール撤去	中型	56	m			
計						

建築工事		内部改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床							
ビニル系床シート	厚2.0mm 無地 一般床 熱溶接工法 防滑性	6.2	m <sup>2</sup>				
ビニル系床シート	厚2.0mm 無地 一般床 熱溶接工法	65	m <sup>2</sup>				
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ルーフパイル 一般事務室用	14.8	m <sup>2</sup>				
厚膜型弾性ウレタン系 合成樹脂塗り床	平滑仕上げ 厚2mm	28.8	m <sup>2</sup>				
厚膜型弾性ウレタン系 合成樹脂塗り床	階段 平滑仕上げ 厚2mm	15.1	m <sup>2</sup>				
下地調整塗材	コンクリート・下地(セメント系) セメント系 JIS A6916 C-1	34.4	m <sup>2</sup>				
シャワー室 床 クリーニング	タイル100角・30角	6.3	m <sup>2</sup>				
巾木・壁							
ビニル幅木	H=100	20.2	m				
厚膜型弾性ウレタン系 合成樹脂塗り床 立上げ	平滑仕上げ 厚2mm H=100	30.7	m				
天井							
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	ワット内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	35.2	m <sup>2</sup>				
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバル 突付け	44.2	m <sup>2</sup>				

建築工事		内部改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 □ックル敷込	厚50 40kg/m3	35.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張り用 野縁@300mm	79.3	m <sup>2</sup>			
廻り縁(材工共)	塩ビ製 突付け	88.8	m			
その他						
床 目地材	アルミ製 W30 t2	2.3	m			
換気口目地□ム	10×10	45.6	m			
カーテンレール( 材工共)	シングル SUS 天井直付	51.6	m			
掲示板枠	アルミ枠	11	m			
1階 男子更衣室 □ックル室用棚	木製 W3750×D400×H1500	1	か所			
1階 女子更衣室 □ックル室用棚	木製 W3750×D400×H1500	1	か所			
ステージ ブドウ棚すのこ	スチール 100×18 @150	49	m <sup>2</sup>			
1階 器具室 運動具棚	スチール製 W4710×D600×H2000	2	か所			
(舞台装置設備)						
水引幕	釘打ち固定	1	か所			
源氏幕	釘打ち固定	1	対			

建築工事		内部改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緞帳	電動開閉装置 1 100v40w 大型レール L-4.500×2	1	か所			
カミ幕	固定吊 25.4 L-7.200	2	か所			
ポスターライト	固定吊 42.7 L-7.200	1	か所			
ガスーションライト	手動昇降装置 500kgウインチ 42.7 L-7.200	1	か所			
スクリーン	電動昇降装置 200インチ W4.527×H4.040 オールホワイト 16:10 4:3対応	1	か所			
中割幕	手動ロープ開閉装置 大型レール L-4.500×2	1	か所			
アップホリゾンライト	固定吊 42.7 L-7.200	1	か所			
美術パト		1	か所			
バック幕	手動ロープ開閉装置 大型レール L-4.500×2	1	か所			
袖幕	固定吊 L-1.800×2	2	対			
制御操作盤	2系統	1	面			
(舞台幕設備)						
一時撤去再取付費 (養生費)		1	か所			
(暗幕設備)						
暗幕	MR-1 W1.300×H1.250	1	か所			

建築工事		内部改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
暗幕	MR-2 W1.740×H2.000	4	か所				
暗幕	MR-3 W1.740×H600	6	か所				
暗幕	MR-4 W670×H970	1	か所				
暗幕	MR-5 W2.050×H2.050	1	か所				
暗幕	MR-11 W1.730×H1.050	1	か所				
暗幕	MR-12 W1.850×H1.100	1	か所				
暗幕	MR-13 W2.000×H1.250	1	か所				
暗幕	MR-14 W2.000×H2.150	1	か所				
暗幕	MR-15 W2.300×2.150×2	12	か所				
カーテンレール	小型	30	m				
カーテンレール	中型	56	m				
(アリナ床工事)							
サンダー掛け水性 ウルタン3回塗装		440	m <sup>2</sup>				
メインバスケットボール コートライン		1	面				
サブバスケットボール コートライン		2	面				

建築工事		内部改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バレーボール(小学生)コートライン		1	面			
バレーボール(6人制)コートライン		1	面			
バレーボール(9人制)コートライン		1	面			
バドミントンコートライン		3	面			
(ステージ床工事)						
サンダー掛け水性 ウルタン3回塗装		77	m <sup>2</sup>			
(体育器具)						
吊下げ式バスケット	リモコン操作式 上下調節プラスチック板 耐震化ユニット 急速降下緩衝装置付き	1	対			
固定式バスケット装置	ミニ木製板	2	対			
防球ネット ステージ前	チェーン操作 片開き式	1	張			
防球ネット 妻側ネット	手引き操作 片開き式	1	張			
防球ネット サイドネット	手引き操作 片開き式	2	張			
バレーボール用床金具 天板	板張床用 フタスライド式 床改修がないため、 既存基礎再利用	2	個			
バドミントン用床 金具天板	板張床用 フタスライド式 床改修がないため、 既存基礎再利用	6	個			
肋木 4欄ネット	壁面固定式 4欄1基 1欄:幅(心々)800 高さ2650mm 肋程:ポリ集成材 36mm					

建築工事		内部改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	回転防止柵付 笠木、土台、支柱:外付集成材	1	基			
椅子収納台車	7台 ステジ 5000奥行想定	7	台			
(バスケットゴール鉄骨下地)						
H型鋼	H-250×125×6×9 SS400	0.61	t			
切板厚鋼板(材料費)	厚8.0以上12mm未満 SS400	0.02	t			
トルシア形高力ボルト(材料費)	S 1 0 T M 2 0	0.6	t			
トルシア形高力ボルト締付け費	1000本未満	16	本			
現場溶接費	すみ肉脚長 6mm換算	16.1	m			
鉄骨加工組立		0.6	t			
鉄骨運搬費		0.6	t			
鉄骨建方費(低層3階建以下)	70kg/m <sup>2</sup> 以上80kg/m <sup>2</sup> 未満 鋼材総使用量 10t未満	0.6	t			
鉄骨建方機械運搬費		1	往復			
スクラップ控除	鉄屑	0.02	t			
計						

建築工事		内部改修			石綿含有建材除去工事Ⅱ3		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
石綿含有建材除去工事	除去Ⅱ3						
養生		1	式				
飛散抑制剤散布		1	式				
床目地タイル撤去		6.14	m <sup>2</sup>				
床塩ビシート撤去		5.43	m <sup>2</sup>				
ソフト巾木 撤去		15.2	m				
飛散防止剤散布		1	式				
安全衛生設備機器		1	式				
消耗品（保護衣、手袋、フィルター等）		1	式				
石綿作業主任者		1	式				
石綿含有産業廃棄物 処分費		1	m <sup>3</sup>				
石綿含有産業廃棄物 収集運搬費		1	車				
計							

建築工事		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
耐候性塗料塗り (DP・溶剤系) (素地共)	鉄鋼面 素地ごしらえB種・さび止め含む	19.8	m <sup>2</sup>			
耐候性塗料塗り(DP) 塗装のみ	鉄鋼面 工程B種	846	m <sup>2</sup>			
既存塗膜の下地調整(既存塗膜除去+素地ごしらえ)	木部 RB種	780	m <sup>2</sup>			
既存塗膜の下地調整(既存塗膜除去+素地ごしらえ)	鉄鋼面 RB種	918	m <sup>2</sup>			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G) 塗装のみ	木部 工程B種	780	m <sup>2</sup>			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G) 塗装のみ	鉄鋼面 工程B種	72.6	m <sup>2</sup>			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G) 塗装のみ	細幅物 木部 工程B種	8.4	m			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G)素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種)	180	m <sup>2</sup>			
(建具)						
耐候性塗料塗り(DP・溶剤系)	鋼製建具面 下地調整RB種共	2.3	m <sup>2</sup>			
つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G)	鋼製建具面 下地調整RB種共					





建築工事		その他工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ア-ブ	W11460 × D2570 × H620 手摺共					
小規模 根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り ハック杓	19.1	m3			
小規模 埋戻し(賃料・手間)	つぼ・布堀り(締固め含む) ハック杓	4.8	m3			
発生土処分		14.3	m3			
建設発生材の運搬費	類 都市部 4tダンプ 27.0km以下	14.3	m3			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部B地区 再生砕石 RC40	24.7	m3			
異形棒鋼(材料費)	SD - 295 D - 13	1.1	t			
鉄筋加工・組立費(手間)	小型構造物用 -	1.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	1.1	t			
生コンクリート(普通)(材料費)	調布市 スランプ15 普通18N/mm2	2.1	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	調布市 スランプ15 普通21N/mm2	3	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	調布市 スランプ18 普通21N/mm2	4.4	m3			
人力打設(賃料・手間)	10m3未満	2.1	m3			
人力打設(賃料・手間)	10m3未満	3	m3			
人力打設(賃料・手間)	10m3未満	4.4	m3			

建築工事		その他工事		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	49.5	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	49.5	m <sup>2</sup>			
打放し面補修費	B種 コーン処理共	24.8	m <sup>2</sup>			
笠木天端 コンクリート面 金ごて押え(手間)	直均し仕上げ 幅150	38.8	m			
コンクリート面 はけ引き(手間)		20.2	m <sup>2</sup>			
蹴込 コンクリート面 金ごて押え(手間)	直均し仕上げ	0.6	m <sup>2</sup>			
踏面 コンクリート面 金ごて押え(手間)	直均し仕上げ	0.9	m <sup>2</sup>			
伸縮目地	Iラスタイ H=200 t=25	1.8	m			
段鼻ノスリップ	W35 H16 厚2 ステンレス製 タイヤス	4.2	m			
見切り材	SUS	1.8	m			
手摺	2段手摺(笠木両側) 5.8m 2段手摺(笠木片側) 27.4m	1	式			
計						

建築工事		発生材処理		積込共		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	0.1	m3			
発生材積込(人力)	木材・内装材類	5.1	m3			
建設発生材の運搬費	類 木材類 都市部 4tダンプ 27.0km以下	3.7	m3			
建設発生材の運搬費	類 都市部 4tダンプ 27.0km以下	1.5	m3			
(その他工事)						
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	2.2	m3			
建設発生材の運搬費	類 都市部 4tダンプ 27.0km以下	5.9	m3			
計						

建築工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	木材	3.7	m3			
発生材処分	ガラス・陶磁器くず	0.1	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.2	m3			
発生材処分	石膏ボード類	1.1	m3			
発生材処分	繊維くず類	0.1	m3			
(その他工事)						
発生材処分	無筋コンクリート類	4.7	m3			
発生材処分	アスファルト	1.2	m3			
計						

体育館		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FE-1 天井埋込形ダクト用換気扇(24時間換気機能付)	150 x 200m3/H x 50Pa	1	台			
コントロールスイッチ		1	個			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 150mm	2	m			
消音形給気グリル	150 、エア-フィルタ-付	1	個			
深形ハットキャップ(カバー付)	ステンレス製 150 、防虫金網付	1	個			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	7	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
機械はつり(ダイヤイントカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 175mm	1	か所			
コンクリート放射線透過試験		1	か所			
計						





共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス H=1800 上部:目隠しシート 下部:巾木	1	式			
出入口扉	ガードフェンス W900×H1800 南京錠付	1	式			
キャストゲート	W6000×H1800	1	式			
樹脂敷板	t=20	1	式			
倉庫移設	W1700×D900	1	式			
交通整理員B		1	式			
仮設倉庫	4000×4000	1	式			
仮設倉庫	5200×3000	1	式			
作業事務所	5400×3600	1	式			
ピアノ移設	移動後調律	1	式			
計						

