

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 科目別内訳

改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式					
舞台照明設備		1		式					
放送設備		1		式					
電気時計設備		1		式					
自動火災報知設備		1		式					
機械警備設備		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

撤去工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式					
舞台照明設備		1		式					
放送設備		1		式					
電気時計設備		1		式					
自動火災報知設備		1		式					
発生材		1		式					
	計								

電気設備工事 中科目別内訳

改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
舞台照明設備		1	式		
計					
放送設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					
機械警備設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

撤去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
舞台照明設備		1	式		
計					
放送設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					
発生材		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

改修工事		電灯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
照明器具	A441	3	台				
照明器具	B215	2	台				
照明器具	B437	8	台				
照明器具	B448	1	台				
照明器具	C215	2	台				
照明器具	C230	2	台				
照明器具	C448	4	台				
照明器具	C465	1	台				
照明器具	E200	20	台				
照明器具 取外・再取付	投光器LED1300型	8	台				
避難口誘導灯	F20C	1	台				
避難口誘導灯 ガード付	F20C	4	台				
プレート	金属製 1連用	2	個				
スイッチ	1P15A×1	9	個				
スイッチ	1P15A×1 確認灯付	1	個				

電気設備工事 細目別内訳

改修工事		電灯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
スイッチ	3W15A × 1	6	個				
リモコンスイッチ	5回路	2	個				
調光スイッチ	ライトマネージャ-	2	個				
コンセント (金属プレート付)	2P15A × 1(接地端子付) 125V	2	個				
分電盤		1	面				
センサースイッチ	親機	1	個				
センサースイッチ	親機 露出	2	個				
センサースイッチ	子機	1	個				
照明制御器 (センサ)	DS 2 -N	4	個				
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用2方出	2	個				
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	13	個				
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個				
600V耐燃性ホリフェン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	923	m				
600V耐燃性ホリフェン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	20	m				
600V耐燃性ホリフェン 絶縁電線(EM-IE)	14mm ²	7	m				

改修工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vホリイレン絶縁耐燃性ホリイレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	10	m			
600Vホリイレン絶縁耐燃性ホリイレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	20	m			
600Vホリイレン絶縁耐燃性ホリイレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	583	m			
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P 管内	50	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	185	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ビット・天井	36	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 管内	13	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	45	m			
EM-EEF2.0-3C 取外・再取付	コカシ	92	m			
EM-CPEE0.9-1P 取外・再取付	コカシ	92	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	30	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	55	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	12	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	4	m			
非常用電源切替盤改修	防水コンセント増設	1	式			

改修工事		舞台照明設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ホータライト		6	台			
コンセントボックス	ホータライト用	1	台			
ガスベリオンライダクト		1	列			
フィックスライト		8	台			
アップホリゾントライト		4	台			
コンセントボックス	アップホリゾントライト用	1	台			
キヤラリススポットライト		2	台			
ウォールコンセント	キヤラリススポットライト用	4	台			
ウォールコンセント	フットライト用	1	台			
延長ケーブル	電源用、3m	4	本			
延長ケーブル	DMX用、10m	4	本			
ジョイントボックス		3	個			
ホータケーブル	3m	2	本			
ホータケーブル	10m	1	本			
LED調光制御盤		1	面			

改修工事		舞台照明設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
調光操作卓		1	台				
調光操作卓用コネクタ 1		1	個				
調光操作卓用コネクタ 2		1	個				
作業灯スイッチ		1	個				
運搬費		1	式				
機器取付費		1	式				
試験調整費		1	式				
消耗雑材費		1	式				
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	174	m				
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	186	m				
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	372	m				
EM-KNPEE-SB0.5° -2P	管内	226	m				
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P 管内	96	m				
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	46	m				
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	115	m				

改修工事		放送設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ワゴン架							
ラック		1	個				
外部入力パネル		1	個				
デジタルステレオミキサー		1	個				
CD/SD/USBプレーヤー	Bluetooth/AM・FM搭載	1	個				
デジタルワイヤレスチューナー	4ch	1	個				
デジタルマルチプロセッサ		2	個				
デジタルパワーアンプ A	200W × 2ch	1	個				
デジタルパワーアンプ B	200W × 4ch	1	個				
電源制御ユニット		1	個				
引き出しパネル		1	個				
通気パネル	1U	5	個				
ファンパネル	1U	3	個				
同軸伝送スイッチャー		1	個				
PoH インジケータ		1	個				

改修工事		放送設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HDMI信号同軸受信機		1	個			
HDMI出力パル		1	個			
組立内部配線		1	式			
金具		1	式			
ワコンソフ 接続盤		1	個			
メインスピーカ-		2	個			
サブスピーカ-		2	個			
はね返りスピーカ-		1	個			
モニタースピーカ-		1	個			
マイクコンセント	壁付	4	個			
マイクコンセント	床付	1	個			
フロアコンセント		1	個			
ワイヤレスアンテナ	ガード付	2	個			
プザ-		1	個			
押しボタ		1	個			

改修工事		放送設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
マイク		1	個				
ワイヤレスマイク	ハンド型	2	個				
ワイヤレスマイク	タ化 ^o ン型	1	個				
ワイヤレス充電器		1	個				
マイクスタンド	卓上形	1	個				
マイクスタンド	スタンド形	1	個				
ワイヤレスプレゼンテーションシステム		1	式				
工事費	放送	1	式				
試験調整費	放送	1	式				
雑材費	放送	1	式				
搬入費	放送	1	式				
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	18	m				
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C 管内	99	m				
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	49	m				

改修工事		自動火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合盤	発信機・電鈴・表示灯組込	2	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	9	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	2	個			
光電式分離型感知器	1種	2	組			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	54	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	44	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	21	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	44	m			
計						

改修工事		機械警備設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器設置(撤去)工事費		1	式			
配線工事費		1	式			
電気錠加工費		1	式			
材料費		1	式			
試験調整費		1	式			
運搬・交通費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

撤去工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	FL10W-1	4	台			
照明器具撤去	FL20W-1	4	台			
照明器具撤去	FL20W-3	3	台			
照明器具撤去	FL40W-1	1	台			
照明器具撤去	FL40W-2	10	台			
照明器具撤去	IL40W-1	2	台			
照明器具撤去	HF400W-1	32	台			
照明器具撤去	JD250W-1	8	台			
スイッチ撤去	1P15A×1	11	個			
スイッチ撤去	1P15A×2	1	個			
スイッチ撤去	3W15A×1	4	個			
リモコンスイッチ撤去	8回路	2	個			
分電盤1撤去		1	面			
分電盤2撤去		1	面			
リフター盤撤去		1	面			

撤去工事		電灯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
調光盤 撤去		1	面				
スイッチボックス 撤去		19	個				
IV2.0 撤去		927	m				
IV14° 撤去		26	m				
VVF1.6-3C 撤去	コロガシ	58	m				
VVF2.0-2C 撤去	コロガシ	422	m				
AE0.9-5P 撤去	コロガシ	43	m				
CV5.5° -2C 撤去	管内	326	m				
CV38° -3C 撤去	管内	10	m				
計							

撤去工事		舞台照明設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
調光器 撤去		1	個				
フロアコンセント 撤去		7	個				
コンセント 撤去	壁付	2	個				
ボーターライト 撤去	3連	2	台				
ボーターライト 撤去	4連	1	台				
フットライト 撤去	4連	2	台				
ピンスポットライト 撤去		3	台				
IV5.5° 撤去		804	m				
CV5.5° -2C 撤去	管内	382	m				
計							

撤去工事		放送設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ワゴン架 撤去		1	台				
メインスピーカ 撤去		2	台				
サブスピーカ 撤去		2	台				
スピーカ 撤去	壁掛け	2	台				
マイクコンセント 撤去	壁付	4	個				
マイクコンセント 撤去	床付	1	個				
アウトレットボックス 撤去	中浅型	7	個				
IV1.2 撤去		168	m				
HP1.2-3C 撤去	管内	39	m				
MEES 0.75-2C 撤去	管内	99	m				
計							

撤去工事		自動火災報知設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合盤 撤去	発信機・電鈴・表示灯組込	2	面			
差動スポット型感知器 撤去	2種	9	個			
光電式煙感知器 撤去	2種	2	個			
光電式分離型感知器 撤去		2	組			
IV1.2 撤去		284	m			
HIV1.2 撤去		881	m			
計						

