

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
P型1級受信機改修	P型1級受信機，地図式，40回線 自動試験機能付	1	面			
副受信機改修	地図式，40回線	1	面			
発信機	P型1級 埋込型	9	個			
表示灯	普通	9	個			
ｽﾎｯﾄ形感知器	差動式 2種 露出	66	個			
ｽﾎｯﾄ形感知器	差動式 2種 防水型	1	個			
ｽﾎｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	13	個			
ｽﾎｯﾄ形感知器	定温式 1種 防水	16	個			
ｽﾎｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	2	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	5	個			
光電煙感知器 (確認灯付)	2種露出 点検口付	3	個			
PX型感知器	光電式 2種 露出型 自動試験機能付	8	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	23	個			
PX型感知器	光電式 2種 埋込型 自動試験機能付	5	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	5	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
器具用ガード	感知器用	2	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	1	個			
ブザー		2	個			
ガス検知器	都市ガス用 100V	2	個			
P型1級受信機撤去	P型1級受信機 40回線 撤去	1	面			
副受信機撤去	副受信機 40回線 撤去	1	面			
発信機 撤去	P型1級 埋込型	9	個			
表示灯 撤去		9	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 撤去	66	個			
スポット型感知器	差動式 2種 防水型 撤去	1	個			
スポット型感知器	定温式 1種 露出 撤去	13	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水 撤去	16	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水 撤去	2	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出 撤去	16	個			
光電式煙感知器	2種露出 点検口付 撤去	3	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込 撤去	28	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出 撤去	5	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置) 撤去	ラッチ式	1	個			
電子ブザー	撤去	2	個			
ガス検知器	撤去	2	個			
複合設備 立会検査		1	1工事			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		直接仮設工事費			直接仮設工事費	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ローリングタワー (賃料・手間)	高さ5.0m 3段 期間1ヶ月以内	1	台			
内部仕上足場 手 すり先行方式(賃 料・手間)	枠組棚足場 階高5.7m以上 7.4m未満	49	床㎡			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)		1	式			
場内小運搬	人力搬入	1	式			
普通しな合板 (材料費)	厚4.0mm 普通合板 しな2類	98	㎡			
計						

電気設備工事 細目別内訳

発生材処分費		発生材処分費			産業廃棄物	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(積込)						
発生材積込(人力)	電気機器	2	m3			
(運搬)						
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 24.0km以下	2	m3			
(処分費)						
発生材処分費	混合廃棄物	2	m3			
計						