

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
(建築)専門業種発注工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

校庭改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
撤去工事		1		式					
土工事		1		式					
グラウンド舗装工		1		式					
付帯施設工		1		式					
産業廃棄物処分工		1		式					
樹木せん定・伐採抜根		1		式					
芝生張替		1		式					
植栽		1		式					
	計								

建築工事 中科目別内訳

校庭改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設工事	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
土工事	土工事	1	式		
計					
グラウンド舗装工	グラウンド舗装工	1	式		
計					
付帯施設工	付帯施設工	1	式		
計					
産業廃棄物処分工	産業廃棄物処分工	1	式		
計					
樹木せん定・伐採抜根		1	式		
計					
芝生張替		1	式		

建築工事 細目別内訳

校庭改修工事		撤去工事			撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂場枠撤去工事	t 70 W100	19	m			
砂場基礎コンクリート撤去工	H600 W120 5 t BH	19	m			
既設ポイント杭撤去費	人力	19	個			
既設ポイントマーク撤去費	人力	127	か所			
芝生見切材撤去費	3 t BH・人力	105	m			
芝生養生マット撤去費	3 t BH・人力	27.3	m ²			
基礎コンクリート撤去費	500×1200 5cm程度	3	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

校庭改修工事		土工事			土工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
表層芝地掘削工	3t・5tBH	751.9	m ²				
表層土掘削工	3t・5tBH	5,435.2	m ²				
集水樹嵩上げ嵩下げ工	CD450樹	10	か所				
給水バルブ嵩上げ工		1	か所				
散水ボックス嵩上げ工		1	か所				
土系舗装材	4cm厚 1袋25kg入 搬入費含む	1,655	袋				
搬入費		5	回				
小運搬費		1	式				
土系舗装材敷均し工		501.5	m ²				
不陸整正転圧工		501.5	m ²				
散水工	ハイウォッシャー使用	501.5	m ²				
集水樹清掃費	CD450樹 L型集水樹	21	か所				
土留め鋼板	t0.6	112	枚				
土留め支柱	48.6×1000	225	本				
土留め支柱キャップ	48.6用	225	個				

校庭改修工事		土工事			土工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
土留め鋼板設置工		168	m				
芝生見切材	H152.4mm	42	本				
芝生見切材設置費		123.4	m				
植栽用見切材	600 H147.3mm	4	個				
植栽用見切材設置費	600 H147.3mm	4	か所				
基礎コンクリート上部はつり	50mm程度	2	か所				
既存階段スロープ上段部はつり	50mm程度	1	か所				
重機回送費	5tBH塩カル散布機、3tBH・2.5tコンバインドローラー、3tタイヤローラー、サイドローラー、ランマー	1	式				
計							

校庭改修工事		グラウンド舗装工		グラウンド舗装工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基盤整正転圧工	3tBH コンバインドローラー	5,435.2	m ²			
グリーンダスト		317	m ²			
中目砂		127	m ²			
グリーンダスト・中目砂攪拌工	5tBH・ホイールローダー	444	m ²			
混合材敷均し転圧工	3tブルドーザー・3tコンバインドローラー	4,935	m ²			
不陸整正転圧工	ホイールローダー・人力	4,935	m ²			
塩化カルシウム		5,922	m ²			
塩化カルシウム散布	散布機使用	4,935	m ²			
計						

校庭改修工事		産業廃棄物処分工			産業廃棄物処分工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
芝残土積み込み費	5tBH	53	m3				
芝残土収集運搬費	4tコンテナ車 2.5m ³ 積み	22	台				
芝残土処分費		53	m3				
発生土積み込み費	5tBH	438	m3				
発生土運搬費	4tDP 2.6m ³ 積み	169	台				
発生土処分費		438	m3				
産業廃棄物処分積み込み費	廃プラ・有筋ガラ	3	m3				
混合廃棄物運搬処分費	2t車搬出 混廃	3	m3				
計							

校庭改修工事		樹木せん定・伐採抜根				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
落葉樹 基本剪定	幹周り325cm, 高さ5m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	1	本			
落葉樹 基本剪定	幹周り263cm, 高さ12m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	1	本			
落葉樹 基本剪定	幹周り180~205cm, 高さ6~10m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	4	本			
常緑樹 広葉樹 基本剪定	幹周り153~171cm, 高さ9~10m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	2	本			
落葉樹 基本剪定	幹周り155cm, 高さ7m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	1	本			
常緑樹 広葉樹 基本剪定	幹周り124~148cm, 高さ6~9m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	11	本			
落葉樹 基本剪定	幹周り127~144cm, 高さ5~10m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	3	本			
針葉樹 基本剪定	幹周り107~114cm, 高さ6~9m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	2	本			
常緑樹 広葉樹 基本剪定	幹周り94~115cm, 高さ5~10m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	10	本			
落葉樹 基本剪定	幹周り92cm, 高さ5m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	3	本			
針葉樹 基本剪定	幹周り70~90cm, 高さ5~10m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	6	本			
常緑樹 広葉樹 基本剪定	幹周り63~80cm, 高さ4~8m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	5	本			
落葉樹 基本剪定	幹周り60~88cm, 高さ3~5m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	22	本			
常緑樹 広葉樹 基本剪定	幹周り54cm, 高さ3~5m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	2	本			
落葉樹 基本剪定	幹周り41~57cm, 高さ3~4m 発生材運搬処理共(再資源化施設)	7	本			

校庭改修工事		樹木せん定・伐採抜根				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枯損木伐採抜根	幹周126～135cm，高さ4～5m 発生材運搬処理共（再資源化施設）	2	本			
枯損木伐採抜根	幹周95～105cm，高さ4～6m 発生材運搬処理共（再資源化施設）	2	本			
枯損木伐採抜根	幹周46cm，高さ4m 発生材運搬処理共（再資源化施設）	1	本			
切株	幹周100cm 発生材運搬処理共（再資源化施設）	1	本			
切株	幹周70cm 発生材運搬処理共（再資源化施設）	1	本			
計						

校庭改修工事		植栽					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ナンキンハゼ	幹回り10cm, H3.0m	1	本				
植栽工	幹巻き, 灌水含む	1	本				
支柱設置	二脚鳥居添木無	1	本				
ジンダイアケボノ	H3.0m	3	本				
植栽工	幹巻き, 灌水含む	3	本				
支柱設置	二脚鳥居添木無	3	本				
計							

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カラーコーン	H700 赤	1	式			
コーンバー200	L2000	1	式			
プラスチックフェンス	約4ヵ月半	1	式			
仮囲い		1	式			
交通誘導員		1	式			
現場事務所	幅2.4×長7.2m(材工共) 賃貸料金(約4ヵ月半)、据付・撤去費 、基礎(コンクリートブロック程度 :平坦面平置き)、運搬費(往復)	1	式			
計						