

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		









建築工事 科目別内訳

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
撤去		1		式					
木工		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
	計								



電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
拡声設備	1	式		
情報表示設備	1	式		
映像・音響設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
防犯・入退室管理設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				







建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
撤去	内部	1	式		
計					
木工	内部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					





電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	空調電源設備	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式		





機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					





建築工事		撤去			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(床)							
カッター入れ	モルタル面 深さ20～30mm程度	16.2	m				
床仕上撤去	ビニル床シート (下地EP外:アスベスト含有)	257	m <sup>2</sup>				
床見切り撤去	ステンズ製	10.3	m				
床上げ部分撤去	被服準備室 H=100	1.3	m <sup>2</sup>				
洗濯パン下台撤去	H100	0.6	m <sup>2</sup>				
(幅木)							
幅木仕上撤去	木製幅木	45	m				
幅木仕上撤去	ビニル幅木(アスベスト含有)	48.2	m				
(壁・柱・梁)							
壁下地撤去	軽鉄下地	20.7	m <sup>2</sup>				
壁仕上撤去	珪合板t6.0 SSOP塗	20.7	m <sup>2</sup>				
間仕切り壁撤去	軽鉄下地 GW t50 GB-R t9.0 + 珪合板t6.0 SOP塗(両面) 下地仕上共	20.9	m <sup>2</sup>				
間仕切り壁撤去	軽鉄下地 GW t50 珪合板t6.0 SOP塗(両面) 下地仕上共	20.9	m <sup>2</sup>				
(天井)							

建築工事		撤去			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井下地撤去	軽鉄下地	208	m <sup>2</sup>			
天井仕上撤去	GB-D t9.0	208	m <sup>2</sup>			
天井仕上撤去	岩綿吸音板 t15.0 (アスベスト含有)	19.4	m <sup>2</sup>			
廻り縁撤去	塩ビ	269	m			
(その他)						
アルミレーション撤去	W7070×H2510 引違戸・引違窓・掲示板 枠共撤去	4	か所			
作品棚撤去	K-01:W1788×D450×H1924 木製	3	か所			
棚撤去	K-02:W1500×D270×H2620 木製	1	か所			
棚撤去	K-03:W1642×D630×H700 木製	2	か所			
棚撤去	K-04:W1641×D630×H700 木製	1	か所			
掃除用具入撤去	K-05:W600×D430×H1900 木製	4	か所			
スチール流し撤去	K-06:W1788×D890×H850 木製	3	か所			
作品棚撤去	K-11:W1000×D430×H1924 木製	4	か所			
戸棚撤去	K-12:W1090×D630×H1924 木製 ガラス戸	5	か所			
スチール流し撤去	K-13:W2120×D890×H850 木製	1	か所			

建築工事		撤去			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アイト台撤去	K-21:W1606×D500×H700 木製	4	か所				
作業台	K-22:W6280×D850×H700 木製	1	か所				
戸棚撤去	K-31:W1500×D480×H1924 木製 ガラス戸	3	か所				
姿見撤去	K-32:W1000×D80×H1500 木製	1	か所				
ステンス流し撤去	K-33:W2120×D890×H850 木製	1	か所				
戸棚撤去	K-34:W3900×D430×H1924 木製 ガラス戸	1	か所				
上下黒板撤去	W3600×H1200	2	か所				
掲示板撤去	木枠SOP塗	16.2	m <sup>2</sup>				
OHP用スクリーン撤去	スクリーンボックス仕様	2	か所				
カーテンボックス撤去	H100 t24 ラワンSOP塗 カーテンレール共	27.1	m				
カーテンレール撤去	シングル ステンス製	14	m				
カーテンレール撤去	吊り	3.4	m				
ブラインド撤去		13.7	m				
額縁撤去	25×75 木製	131	m				
室名札撤去		4	か所				

建築工事		撤去			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(建具)							
木製建具撤去	WD-1:W1200×H1900	2	か所				
アルミ <sup>®</sup> 襖撤去		4.5	m <sup>2</sup>				
強化ガラス撤去		17.7	m <sup>2</sup>				
シーリング撤去		145	m				
石綿処理養生シート張り	床 プラスチックシート 厚0.15mm 二重張一般	280	m <sup>2</sup>				
アスベスト飛散防止剤散布(材工共)	壁・床・天井 含有建材を対象	391	m <sup>2</sup>				
(発生材積込)							
発生材積込(人力)	木材・内装材類(小運搬含む)	14.5	m <sup>3</sup>				
計							



建築工事		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(壁)						
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	111	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	100形+65形 UD半曲面黒板補強	8	か所			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張り用 野縁@225mm	215	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨下がり天井・壁下地	19形(屋内) H180	19.5	m			
軽量鉄骨下がり天井・壁下地	19形(屋内) H180~450	3	m			
(点検口)						
天井点検口	目地アルミ製 450角	5	か所			
軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形(屋内) 450角	5	か所			
計						



建築工事		建具		アルミニウム製建具			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アルミバ 紗	アルミバ 紗厚4:W857×H580 設備用穴開け(352×392、 50)加工費含む 150、	3	か所				
アルミバ 紗	アルミバ 紗厚4:W857×H580 設備用穴開け(352×392、 加工費含む 150)	1	か所				
可動網戸	W1715×H1050(合成樹脂) 網戸レール含む	2	か所				
サッシ・ガラス クリーニング		54.9	m <sup>2</sup>				
計							

建築工事		建具		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
学校用強化ガラス	1.8m <sup>2</sup> 以下 T4mm 透明 特注	13.8	m <sup>2</sup>			
建築用シーリング	10mm以下 シリコン系(SR-1) -	201	m			
飛散防止フィルム	材工共	10.8	m <sup>2</sup>			
遮熱フィルム	材工共	42.7	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事		塗装			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(壁)							
つや有合成樹脂エポキシ樹脂塗料 (EP-G) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り(B種)一般面	123	m <sup>2</sup>				
つや有合成樹脂エポキシ樹脂塗料 (EP-G)	既存プラスチック面 工程B種 一般面 既存塗膜除去RB種共	61.9	m <sup>2</sup>				
(下り天井)							
つや有合成樹脂エポキシ樹脂塗料 (EP-G) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り(B種)見上面	6.3	m <sup>2</sup>				
(梁型)							
つや有合成樹脂エポキシ樹脂塗料 (EP-G)	既存プラスチック面 工程B種 見上面 既存塗膜除去RB種共	48	m <sup>2</sup>				
(その他)							
屋内つや有合成樹脂エポキシ樹脂塗料 (EP-G) 細幅部	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種) (額縁)	48.6	m				
屋内つや有合成樹脂エポキシ樹脂塗料 (EP-G)	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種) (カーテンボックス新設部)	2.14	m				
屋内つや有合成樹脂エポキシ樹脂塗料 (EP-G)	木部 工程B種 既存塗膜除去RB種共 (カーテンボックス塗替え部)	26.5	m				
屋内つや有合成樹脂エポキシ樹脂塗料 (EP-G)	鉄鋼面 工程B種 錆止め共 既存塗膜除去RB種共 (SD-1)	4.2	m <sup>2</sup>				
計							

建築工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
ビニル系床シート	厚2.0mm 無地 一般床 熱溶接工法	250	m <sup>2</sup>			
ビニル系床シート	厚2.5mm 無地 一般床 熱溶接工法	6.3	m <sup>2</sup>			
(幅木)						
ビニル幅木	H=100	101	m			
(壁)						
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(テールエッジ) 下張GB-R 厚 9.5共	72.2	m <sup>2</sup>			
硬質せっこうボード (GB-H)	厚9.5 鋼製下地 継目処理(テールエッジ) 下張GB-F 厚 12.5共	77.6	m <sup>2</sup>			
ガラスウール	t=50 密度24kg/m <sup>3</sup> スプリング止め ガラスウール共	38.8	m <sup>2</sup>			
コーナービード	樹脂製	21.6	m			
(天井)						
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	215	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理(ダブルエッジ)	7.5	m <sup>2</sup>			
ロックウール化粧吸音板 張り	厚15.0 不燃 615×515 加工費含む	17.3	m <sup>2</sup>			

建築工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廻り縁(材工共)	塩ビ製 突付け	118	m			
(下り天井)						
下り天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(ハベルエッジ)	11.1	m <sup>2</sup>			
下り天井見切り	塩ビ製	23.8	m			
廻り縁(材工共)	塩ビ製 突付け	42.3	m			
計						

建築工事		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテンレール(材工共)	ダブル SUS 天井直付	28.6	m			
(黑板・掲示板)						
アルミ枠黒板-半曲面U Dスライダ-黒板	W3600×H1200 暗線入 チョークBOX共	4	か所			
アルミ枠黒板-平板黒板	W1800×H900	4	か所			
アルミ枠掲示板	W2309×H900 表面：ビニールザ-	4	か所			
アルミ枠掲示板	W2083×H900 表面：ビニールザ-	4	か所			
アルミ枠掲示板	W1500×H1000 表面：ビニールザ-	3	か所			
アルミ枠掲示板	W1335×H400 表面：ビニールザ-	2	か所			
アルミ枠掲示板	W600×H900 表面：ビニールザ-	1	か所			
(家具)						
生徒用ロッカ	K-91:W6418×D470×H1000 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト	3	か所			
生徒用ロッカ	K-92:W5966×D470×H1000 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト	1	か所			
教師用戸棚	K-93:W1500×D310×H900 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト	3	か所			
教師用戸棚	K-94:W600×D310×H900 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト	1	か所			
教師用戸棚	K-96:W880×D400×H1900 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト	1	か所			

建築工事		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
教師用戸棚	K-97:W1335×D400×H1500 本体:樹脂コート化粧パ-ティクル-ド	3	か所			
掃除用具入	K-95:W600×D450×H1900 本体:樹脂コート化粧パ-ティクル-ド	4	か所			
(スチ-ルパ-ティジョン)						
SP-1 引違い戸・片引き戸・ラマ付きスチ-ルパ-ティジョン	W7160×H2550 枠見込:80 化粧鋼板、掲示カ-ス含む	2	か所			
SP-2 引違い戸・片引き戸・ラマ付きスチ-ルパ-ティジョン	W7060×H2550 枠見込:80 化粧鋼板、掲示カ-ス	1	か所			
SP-3 引違い戸・片引き戸・ラマ付きスチ-ルパ-ティジョン	W6970×H2550 枠見込:80 化粧鋼板、掲示カ-ス	1	か所			
建築用シーリング	10mm以下 変成シリ-ン系(MS-2) 耐火	154.6	m			
(その他)						
室名札	側面型	4	個			
計						

建設副産物処分費		建設副産物処分費		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生材の運搬費	類(混合廃棄物) その他 都市部 4tダンプ 27.0km以下	2	m3			
建設発生材の運搬費	類(木くず) 都市部 4tダンプ 27.0km以下	10	m3			
建設発生材の運搬費	類(廃プラスチック類) 都市部 10tダンプ 11.5km以下	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	類(混合廃棄物(アスベスト含有)) 都市部 10tダンプ 11.5km以下	3.3	m3			
建設発生材の運搬費	類(廃石膏ボード) 都市部 4tダンプ 27.0km以下	2.3	m3			
建設発生材の運搬費	類(ガラス・タイル) 都市部 4tダンプ 27.0km以下	0.1	m3			
計						

建設副産物処分費		建設副産物処分費		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設副産物の処分費	混合廃棄物	2	m3			
建設副産物の処分費	木くず	10	m3			
建設副産物の処分費	廃プラスチック	0.1	m3			
建設副産物の処分費	混合廃棄物(アスベスト含有)	3.3	m3			
建設副産物の処分費	廃石膏ボード	2.3	m3			
建設副産物の処分費	ガラス・タイル	0.1	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		空調電源設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯分電盤LP-2改修		1	式			
電灯分電盤L-2A新設		1	式			
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 50AF × 1個	1	個			
プルボックス形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 200 奥行 : 100	1	個			
EM-CETケーブル	22mm2 二重天井・床内、ビッド・トヲ内	5	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンソース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ビッド・トヲ内	181	m			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンソース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	70	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビッド・トヲ内	22	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	6	m			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ビニル被覆有)	(24) イキルソーション用等	2	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンソース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビッド・トヲ内	50	m			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	11	か所			
はつり貫通箇所		1	か所			



電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C 1 4 再取付	4000lmタイプ	6	台			
C 2 5 再取付	5200lmタイプ	30	台			
B 3 新設	黒板灯 2900lmタイプ パイプ吊り	6	台			
B 3 再取付 パイプ吊り新設	黒板灯 2900lmタイプ 再取付 パイプ吊り 新設	2	台			
600Vボリェルン絶縁 耐燃性ボリェルンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	2	m			
600Vボリェルン絶縁 耐燃性ボリェルンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	12	m			
600Vボリェルン絶縁 耐燃性ボリェルンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	122	m			
600Vボリェルン絶縁 耐燃性ボリェルンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P×15A×4 ワイド	4	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
ジョイントボックス		6	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	2	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	20	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
耐火ボックス		8	個			
天井コンセント (金属プレート付)		4	個			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	157	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	105	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	55	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	68	m			
換気扇スイッチ 取付け	機械設備支給品	4	個			
ジョイントボックス		2	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	12	か所			
計						

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 二重天井・床内、ピット・ト7内	92	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	20	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	20	m			
通信・情報コンセント	金属プレート 8極8心(LAN用)	4	個			
金属製 アクトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
耐火ボックス		2	個			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	20	m			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	10	か所			
LAN試験作業		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	50	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	4	個			
アッテネータ	1W S(金属製)	4	個			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100 (拡声・火報共用)	2	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		情報表示設備		時刻表示		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アナログ時計	ポリカ ボネート	4	個			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ピット・ト7内	30	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
金属製 アクトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
耐火ボックス		2	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	100	2	か所			
計						

電気設備工事		映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プロジェクター	設置・調整費共	4	台			
プロジェクター壁掛金具		4	台			
HDMIケーブル		20	m			
HDMIコネクタ 金属プレート		8	個			
金属製 アクトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
耐火ボックス		4	個			
計						





電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
幹線・空調電源撤去		1	式				
電灯設備撤去		1	式				
コンセント設備撤去		1	式				
弱電設備撤去		1	式				
計							

建設副産物処分費		建設副産物処分費			産業廃棄物	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(積込)						
発生材積込(人力)	電気機器	10	m3			
(運搬)						
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 24.0km以下	10	m3			
(処分費)						
発生材処分費	混合廃棄物	10	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【PAC2-1】ガスヒートポンプ空調室内機 取外し再取付費	天井吊型 1方向吹き出し 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 1 200V	5	台			
【PAC2-2】ガスヒートポンプ空調室内機 取外し再取付費	天井吊型 1方向吹き出し 冷房：11.2kw 暖房：12.5kw 1 200V	2	台			
PACリモコン取外し再取付費		7	個			
【EHP-1】 空冷ヒートポンプ式空調室内外機 機器搬入据付費	冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒 19.1, 9.5 1 200V 液晶ワイヤードリレコン,他付属品一式	1	組			
計		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径( 1/2B) 液管 厚10mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	44	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径( 7/8B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	36	m			
冷媒管用ホース・バルブ	5/8(15.88)R410A用、アケスホース付	1	個			
冷媒管用ホース・バルブ	1 1/8(28.58)R410A用、アケスホース付	1	個			
分岐管	冷媒用33.0kw以上71.0kw未満	1	組			
分岐管	冷媒用22.4kw以上33.0kw未満	1	組			
分岐管	冷媒用22.4kw未満	1	組			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	4	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 30A	8	m			
溶融アルミニウム - 亜鉛 鉄板ラッキング (0.27t)	110 ~ 123mm	34	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	26	m				
冷媒ガス一時改修 充填費	機器一時撤去時	1	式				
空調機試運転調整	GHP一時撤去時	1	式				
冷媒ガス回収充填 費	機器復旧時	1	式				
空調機試運転調整	機器復旧時	1	式				
配管切断接続費	冷媒管(液管・ガス管)	16	か所				
配管切断費	ドレン管	7	か所				
弁トラップ	塩ビ管末端取付用 30A	4	個				
600V <sup>φ</sup> リエフン絶縁 耐燃性 <sup>φ</sup> リエフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm <sup>2</sup> - 3C 管内	2	m				
EM-CEE-ケーブル	1.25mm <sup>2</sup> - 2C 管内	90	m				
EM-EEケーブル	5.5mm <sup>2</sup> - 3C 管内	15	m				
600V <sup>φ</sup> リエフン絶縁 耐燃性 <sup>φ</sup> リエフンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm <sup>2</sup> - 3C 管内	15	m				
EM-CEケーブル	5.5mm <sup>2</sup> - 3C 管内	42	m				
計							

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気扇	一般形 電気式シャッター 250	4	台			
換気扇用附属品	ウエザ-カバー 250 用 ステンレス製、防鳥網	4	台			
コントロールスイッチ	24時間換気用	4	個			
サイクル扇	羽径30cm 風量：強)2780中)2240弱 )1640 1 100V	16	台			
速度調整器	サイクル扇専用 1台運転用	16	台			
計						

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
メカニカル管継手	20A用	9	個			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ・フランジ 接合 屋内一般 20A	20	m			
給水管 保温	イグラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 20A	20	m			
給水管 保温	ウポリスレン e3 屋外露出,浴室等の多湿箇所 20A	3	m			
配管切断接続費	20A	3	か所			
配管閉塞費	プラグ止め	3	か所			
計						

機械設備工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
換気扇撤去	30cm	4	台				
換気扇撤去	25cm	2	台				
冷媒管撤去	28.58	17	m				
冷媒管撤去	22.22	3	m				
冷媒管撤去	15.88	24	m				
冷媒管撤去	12.70	15	m				
冷媒管撤去	9.52	25	m				
ドレン管撤去	30VP屋内	17	m				
ドレン管撤去	20VP屋内	4	m				
ドレン管撤去	30VP屋外	10	m				
水栓撤去		14	個				
給水管撤去	20VD	29	m				
給水管撤去	32VD	6	m				
止水栓撤去	洗面器用	1	個				
排水管閉塞費		5	か所				





共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通整理員B		1	式			
墜落制止用器具費	6か月まで	1	式			
仮設鉄板敷き(賃料・手間)		1	式			
荒整地		1	式			
(共通仮設)揮発性有機化合物室内濃度測定費	アクティブ型採取機器(13物質) 4室測定・サンプルリグ・報告書作成共	1	式			
計						