

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

建築改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生・整理・清掃 後片付け		1	式			
手摺先行型枠組本 足場	建地幅900	1	式			
ゴンドラ設備		1	式			
ゴンドラ 工事損料	消耗品費	1	式			
ゴンドラ設置工事費	月例点検代行費	1	式			
ゴンドラ設備 設置費		1	式			
災害防止		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築改修工事		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[低・高層棟]						
建築用シーリング (高所作業)	30x15 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	6,247	m			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	2,065	m			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	2,576	m			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	719	m			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L 350 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	105	か所			
建築用シーリング (高所作業)	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-2) -	6,779	m			
建築用シーリング (高所作業)	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-2) -	942	m			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	209	m			
建築用シーリング (高所作業)	10mm超15mm以下 L 150 シリコン系 (SR-2) -	415	か所			
建築用シーリング (高所作業)	10mm超15mm以下 L 150 シリコン系 (SR-2) -	2,450	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L3000 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	2	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	444	m			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L 400 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	111	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L1500 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	108	か所			

建築工事 細目別内訳

建築改修工事		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L1500~4000 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	28	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L 700 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	121	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	196	m			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L 800 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	890	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 径300 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	6	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	255	m			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L 800 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	93	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L 700 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	14	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	98	m			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L 350 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	17	か所			
建築用シーリング (高所作業)	30x15 L 350 超耐久変成シリコン系 (MS-2) -	17	か所			
建築用シーリング	10mm以下 ポリウレタン系 (PU-2) -	2,219	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築改修工事		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
事前施工数量調査 (仮設足場別途)	モルタル塗り外壁 外壁目視・打診・報告書作成	7,011	m ²			
事前施工数量調査 (仮設足場別途)	コンクリート打放し外壁 外壁目視・打診・報告書作成	2,007	m ²			
水洗い工法	高圧水洗機使用 飛散防止仕様 タイル清掃含む	7,011	m ²			
水洗い工法	高圧水洗機使用 飛散防止仕様	2,007	m ²			
浮き部の補修	アンカービ [°] ンキング [°] 部分エポ [°] キシ樹脂注入 一般部分	11.4	m ²			
浮き部の補修	アンカービ [°] ンキング [°] 部分エポ [°] キシ樹脂注入 指定部分	11.1	m ²			
ひび割れ部の補修	ウエットシル材充填 可とう性エポ [°] キシ樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下	281	m			
目地欠損補修	NS目地セメント	351	m			
浮き部の補修	アンカービ [°] ンキング [°] 部分エポ [°] キシ樹脂注入 一般部分	47.7	m ²			
浮き部の補修	アンカービ [°] ンキング [°] 部分エポ [°] キシ樹脂注入 指定部分	47.7	m ²			
ひび割れ部の補修	シル工法 可とう性エポ [°] キシ樹脂 ひび割れ幅0.2mm未満	101	m			
ひび割れ部の補修	ウエットシル材充填 可とう性エポ [°] キシ樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下	40.2	m			
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形エポ [°] キシ樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下裏面シル有	652	m			
塗装脆弱部 欠損補修	塗膜脆弱部の除去後、樹脂モルタル補修 0.05か所/m ²	101	か所			
露筋保補修 軽い錆・切片状の 爆裂	防錆処理プライマー+エポ [°] キシ樹脂モルタル	20	か所			

建築工事 細目別内訳

建築改修工事		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
複層仕上塗材	ローラー 複層塗材E ゆず肌	2,007	m ²			
外壁タイル張替え (ひび割れ部)	撤去、二丁フラット227x 60復旧	7,045	枚			
外壁タイル張替え (浮き部)	撤去、二丁フラット227x 60復旧	3,290	枚			
金型製作	ボーダータイル用	1	回			
タイル見本焼き		1	回			
防鳥ネット張り	難燃性ポリエステル φ0.61 網目15x15 金物工事含む	224	m ²			
水洗い拭取り	アルミパネル面 高圧水洗機使用 飛散防止仕様	881	m ²			
水洗い拭取り	ガラス面 (カーテンウォール主材共) 高圧水洗機使用 飛散防止仕様	4,873	m ²			
水洗い拭取り	石面	102	m ²			
水洗い拭取り	Exp・j面 高圧水洗機使用 飛散防止仕様	14.9	m ²			
水洗い拭取り	ルーフ面 高圧水洗機使用 飛散防止仕様	335	m ²			
水洗い拭取り	アルミ笠木 W=350 高圧水洗機使用 飛散防止仕様	181	m ²			
水洗い拭取り	アルミ笠木 W=720 高圧水洗機使用 飛散防止仕様	226	m ²			
水洗い拭取り	キャビネットラス	9	か所			
吸音パネル 一時撤去再取付	既存品流用	93	m			

建築改修工事		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐候性塗料塗り(DP)	亜鉛めっき面 工程B種 2級 錆止め(2回)、下地調整共	85.9	m ²			
耐候性塗料塗り(DP)	亜鉛めっき面 工程B種 2級 錆止め(2回)、下地調整共	300	m ²			
耐候性塗料塗り(DP)	鉄鋼面 工程B種 2級 錆止め(2回)、下地調整共	266	m ²			
耐候性塗料塗り(DP)	亜鉛めっき面 工程B種 2級 錆止め(2回)、下地調整共	20	m			
耐候性塗料塗り(DP)	亜鉛めっき面 工程B種 2級 錆止め(2回)、下地調整共	1	m ²			
計						

