

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 2 5	埋込幅220mm 5200lmタイプ	16	台			
A 3 5	埋込幅300mm 5200lmタイプ	20	台			
A 3 6	埋込幅300mm 6900lmタイプ	11	台			
A 1 1	埋込幅190mm 3000lmタイプ	3	台			
C 1 2	幅150mm 2000lmタイプ	76	台			
C 1 2 S	幅150mm 2000lmタイプ センサー付	3	台			
C 1 2 W	幅150mm 2000lmタイプ 防水型	4	台			
C 2 4	幅230mm 4000lmタイプ	319	台			
C 2 4 W	幅230mm 4000lmタイプ 防水型	3	台			
C 2 5	幅230mm 5200lmタイプ	38	台			
C 2 6	幅230mm 6900lmタイプ	1	台			
D 2 2	幅230mm 1600lmタイプ	8	台			
D 2 2 S	幅230mm 1600lmタイプ	7	台			
E 2 2	黒板灯 幅:220mm 2900lmタイプ	12	台			
E 2 2 P	黒板灯 幅:220mm 2900lmタイプ パイプ吊り	36	台			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
F 1	ブラケット 990lm	7	台				
F 4	ブラケット 2980lm	2	台				
G 1 1	ダウンライト 1000lm 150	2	台				
J 3	埋込スI7600 4000lmタイプ	3	台				
K 1	シーリングライト 4000lmタイプ	2	台				
L 1	放送中	1	台				
M 1	幅120mm 2500lmタイプ	10	台				
ア 1	誘導標識 壁面	20	枚				
ア 2	誘導標識 天井付	19	枚				
人感センサー	天井付	17	個				
blankプレート 新設		5	枚				
スイッチ新設	1P15A×1(ネム付)	21	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
夜間照明	L E D 投光器 光害対策用	32	台			
L E D 誘虫器		4	台			
仮設足場	屋上渡り、落下防止柵	1	式			
高所作業車	15m 1ヶ月未満	1	式			
(共通仮設)仮設鉄板敷き(賃料・手間)	厚 22mm 1ヶ月未満	20	m ²			
盤塗装	グラウンド照明盤4面、操作盤1面	1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		撤去工事			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
照明器具撤去	埋込20形 1灯用器具 再使用しない	2	台				
照明器具撤去	埋込32形 2灯用器具 再使用しない	36	台				
照明器具撤去	埋込32形 3灯用器具 再使用しない	11	台				
照明器具撤去	埋込40形 4灯用器具(スクエア) 再使用しない	3	台				
照明器具撤去	露出20形 1灯用器具 再使用しない	18	台				
照明器具撤去	露出20形 1灯用器具ガード付 再使用しない	1	台				
照明器具撤去	露出20形 2灯用器具 再使用しない	2	台				
照明器具撤去	露出32形 1灯用器具 再使用しない	12	台				
照明器具撤去	露出40形 1灯用器具 再使用しない	128	台				
照明器具撤去	露出40形 1灯用器具防水型 再使用しない	1	台				
照明器具撤去	露出40形 1灯用器具ガード付 再使用しない	8	台				
照明器具撤去	露出40形 2灯用器具 再使用しない	295	台				
照明器具撤去	露出63形 1灯用器具 再使用しない	24	台				
照明器具撤去	吊下32形 1灯用器具 再使用しない	36	台				
照明器具撤去	ダウンライト100 再使用しない	1	台				

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		撤去工事			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	ダウンライト125 再使用しない	1	台			
照明器具撤去	ソケット 再使用しない	1	個			
照明器具撤去	シーリングライト 再使用しない	2	台			
照明器具撤去	誘導灯(ブランクプレート新設含む) 再使用しない	39	台			
夜間照明投光器 撤去	再使用しない	32	台			
人感センサー撤去	ブランクプレート新設含む	10	個			
人感センサー撤去	更新	17	個			
スイッチ撤去	1P 15A ×1撤去	26	個			
計						

発生材処分費		発生材処分費		産業廃棄物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【積込】						
発生材積込（人力）	照明器具類	15	m3			
【運搬】						
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 15.0km以下	15	m3			
【処分費】						
発生材処分費	混合廃棄物	15	m3			
蛍光灯処分費		1	式			
計						