

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
撤去		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
ユニット及びその他		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
情報表示設備	1	式		
映像・音響設備	1	式		
拡声設備	1	式		
防犯・入退室管理設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式					
換気設備		1		式					
給排水衛生設備		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
撤去	内部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

建設副産物処分費					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建設副産物処分費	運搬	1	式		
建設副産物処分費	処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備	防犯	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
撤去工事		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
給排水衛生設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し	(内部)複合改修	1	式			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)複合改修	1	式			
内部脚立足場(賃 料・手間)	階高4.0m以下	1	式			
仮設間仕切り壁設 置費(撤去共)	E - 2種 軽鉄下地、片面PB -	1	式			
計						

建築工事		撤去			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(床)							
カッター入れ	モルタル面 深さ20～30mm程度	16.6	m				
床仕上撤去	ビニル床シート (下地材別:アスベスト含有)	132.8	m ²				
(幅木)							
幅木仕上撤去	木製幅木	16	m				
(壁・柱・梁)							
間仕切り壁撤去	木下地 ラワン合板 SOP塗(両面) 下地仕上共	24	m ²				
(天井)							
天井下地撤去	軽鉄下地	128	m ²				
天井仕上撤去	GB-D t9.0	128	m ²				
天井仕上撤去	GB-R t9.0 廊下	12	m ²				
(その他)							
アルミレール撤去	W7000×H2500 引違戸・引違窓・掲示板 枠共撤去	2	か所				
書棚撤去	W5500×D350×H1900 木製	1	か所				
書棚撤去	W1770×D300×H800 木製	1	か所				

建築工事		撤去		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
書棚撤去	W5710×D200×H800 木製	1	か所			
書棚撤去	W6400×D300×H1900 木製	1	か所			
掃除用具入撤去	W600×D350×H1900 木製	1	か所			
洗面台撤去	洗面器・ライニングとも	2	か所			
カウンター撤去	デコラ板 t70	1	か所			
黒板撤去	W1800×H900	1	か所			
掲示板撤去	W1200×H900	1	か所			
掲示板撤去	W900×H600	1	か所			
掲示板撤去	W850×H1800	2	か所			
掲示板撤去	W1600×H700	3	か所			
掲示用木板撤去	W1800×H220	1	か所			
カーテンボックス撤去		2	か所			
カーテンレール撤去	シングル ステンレス製	23.9	m			
室名札撤去		2	か所			
(建具)						

建築工事		撤去		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具撤去	WD: 850 × H1900	1	か所			
木製建具撤去	WW: 1800 × H900	1	か所			
アルミ [®] 襖撤去		1	m ²			
強化ガラス撤去		1	m ²			
シーリング撤去		10	m			
(発生材積込)						
発生材積込(人力)	木材・内装材類	14	m ³			
石綿処理養生シート張り	床 プラスチックシート 厚0.15mm 二重張一般	160	m ²			
アスベスト飛散防止剤散布(材工共)	壁・床・天井 含有建材を対象	160	m ²			
計						

建築工事		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(壁)						
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	72	m ²			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 直張り用 野縁@225mm	128	m ²			
(点検口)						
天井点検口	目地アルミ製 450角	2	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形(屋内) 450角	2	か所			
計						

建築工事		左官			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(床)							
床下地調整	ポ リマ-セメント珪砂 (材工共)	132.8	m ²				
計							

建築工事		建具			アルミニウム製建具	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1 パネル交換	アルミ [°] 礼厚4:W850×H470のみ新設	1	か所			
AW-2 パネル交換	アルミ [°] 礼厚4:W700×H350のみ新設	1	か所			
サッシ・ガラス クリーニング		22.5	m ²			
計						

建築工事		建具		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
学校用強化ガラス	1.8m以下 T4mm 透明 特注	4	m ²			
シーリング		76	m			
飛散防止フィルム	材工共	4	m ²			
遮熱フィルム	材工共	28	m ²			
計						

建築工事		塗装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(幅木)						
つや有合成樹脂エポキシ樹脂イソシアネート塗(EP-G) 塗装のみ	木・鉄鋼・亜鉛メッキ面を除く 工程B種一般面	2	m ²			
(壁)						
合成樹脂エポキシ樹脂イソシアネート塗(EP) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)一般面	96	m ²			
合成樹脂エポキシ樹脂イソシアネート塗替(EP)	既存フラスター面 工程B種 一般面 既存塗膜除去RB種共 下地調整[湿潤工法]含む	17	m ²			
(ブレスカバー)						
屋内つや有合成樹脂エポキシ樹脂イソシアネート塗(EP-G)素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種)	10	m ²			
(天井)						
合成樹脂エポキシ樹脂イソシアネート塗(EP) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)一般面	132.8	m ²			
(梁型)						
合成樹脂エポキシ樹脂イソシアネート塗替(EP)	既存フラスター面 工程B種 一般面 既存塗膜除去RB種共 下地調整[湿潤工法]含む	14.4	m ²			
(巾木)						
つや有合成樹脂エポキシ樹脂イソシアネート塗替(EP-G)	既存ボード面 工程B種 一般面 既存塗膜除去RB種共	3.2	m ²			
(カーテンボックス)						
合成樹脂エポキシ樹脂イソシアネート塗(EP)	木部 工程B種 既存塗膜除去RB種共	13.8	m			

建築工事		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
ビニル系床シート	厚2.0mm 無地 一般床 熱溶接工法	132.8	m ²			
(幅木)						
ビニル幅木	H=100	32	m			
(壁)						
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(テール-エッジ) 下張GB-R 厚12.5共	48	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(バベルエッジ) - -	48	m ²			
ガラスウール	t=50 密度24kg/m3 スプレッド止め ガラスウール共	48	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(テール-エッジ) - -	48	m ²			
柱型ふかし壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(テール-エッジ) - -	3	m ²			
(天井)						

建築工事		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	128	m ²			
廻り縁(材工共)	塩ビ製 突付け	64	m			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け 廊下	12	m ²			
(カーテンボック ス)						
カーテンボックス	t24 ラワン	8	m			
計						

建築工事		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテンレール(材工共)	ダブル SUS 天井直付	13.8	m			
(黑板・掲示板)						
アルミ枠ホ-ロ-半曲面U Dタイプ-黑板	W3600×H1200 暗線入 チョークBOX共	2	か所			
アルミ枠ホ-ロ-平板黑板	W1800×H900	2	か所			
アルミ枠掲示板	W2200×H900 表面：ビニールザ-	4	か所			
アルミ枠掲示板	W1500×H1200 表面：ビニールザ-	2	か所			
アルミ枠掲示板	W1335×H600 表面：ビニールザ-	2	か所			
(家具)						
生徒用ロッカ-	W6400×D470×H1000 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト-	2	か所			
教師用戸棚	W1500×D290×H900 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト-	2	か所			
教師用戸棚	W1200×D400×H1500 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト-	1	か所			
教師用戸棚	W1335×D400×H1500 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト-	1	か所			
掃除用具入	W600×D450×H1900 本体：樹脂コート化粧ハ-ティクルホ-ト-	2	か所			
(スチール-ティジョン)						
SP-1 引違い戸・ 片引き戸・ラマ付き スチール-ティジョン	W7000×H2500 枠見込：80 化粧鋼板、掲示可入	1	か所			

建築工事		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SP-2 引違い戸・ 片引き戸・ラマ付き スバルパーティション	W7000×H2500 枠見込:80 化粧鋼板、掲示加ス	1	か所			
建築用シーリング	10mm以下 変成シリコン系(MS-2) 耐火	38	m			
(その他)						
室名札	側面型	2	個			
計						

建築工事 細目別内訳

建設副産物処分費		建設副産物処分費		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生材の運搬費	類(無筋コンクリート) 都市部 10tダンプ 11.5km以下	1.5	m3			
建設発生材の運搬費	類(混合廃棄物) 都市部 10tダンプ 11.5km以下	5.6	m3			
建設発生材の運搬費	類(木くず) 都市部 10tダンプ 11.5km以下	5.3	m3			
建設発生材の運搬費	類(廃プラスチック類) 都市部 10tダンプ 11.5km以下	0.3	m3			
建設発生材の運搬費	類(廃石膏ボード) 都市部 10tダンプ 11.5km以下	11.5	m3			
建設発生材の運搬費	類(ガラス・タイル) 都市部 10tダンプ 11.5km以下	0.2	m3			
計						

建設副産物処分費		建設副産物処分費			処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設副産物の処分費	無筋コンクリート	1.5	m3			
建設副産物の処分費	混合廃棄物	5.6	m3			
建設副産物の処分費	木くず	5.3	m3			
建設副産物の処分費	混合廃棄物(アスベスト含有)	0.3	m3			
建設副産物の処分費	廃石膏ボード	11.5	m3			
建設副産物の処分費	ガラス・タイル	0.2	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具C25	40型 直付W230 5200lm 取付工費	18	台			
照明器具E3	黒板灯 吊具共	4	台			
タップスイッチ	1P 15A × 4	2	個			
コントロールスイッチ	換気扇 24時間換気専用 取付工費	2	個			
コントロールスイッチ	サイ外扇 2台同時運転用 取付工費	4	個			
コンセント	2P15A×2 接地極付き 金属製プレート	10	個			
コンセント	2P15A×1 接地極付き 金属製プレート	4	個			
ジョイントボックス		6	個			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	9	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	101	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	20	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	84	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C+3C 管内	3	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C+3C ピット・天井	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	32	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	3	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	1	個			
アルミ 社開口	50	1	式			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	1	か所			
分電盤改修	MCCB 30AF × 1 撤去 ELCB 30AF(リミタイ) × 2 設置	1	式			
計						

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LAN用コネクタ	埋込 8極8心モジュラージャック	2	個			
EM-UTPケーブル	CAT6 8P 管内	1	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 8P 二重天井・床内、ピット・トラフ内	29	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
LAN試験作業		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		情報表示設備			時刻表示	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アナログ子時計	ポリカ ボネート	2	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
ジョイントボックス		1	個			
計						

電気設備工事		映像・音響設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プロジェクタ	設置・調整費共	2	台			
プロジェクタ壁掛金具		2	台			
HDMI用コネクタ	埋込	4	個			
HDMIケーブル	管内	4	m			
計						

電気設備工事		拡声設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	2	個				
アッテネータ	3W S(金属製)	2	個				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3	m				
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	20	m				
ジョイントボックス		1	個				
計							

電気設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【電灯コンセント分岐】						
照明器具C24 取外し	40型 直付W230 4000lm (再使用あり)	3	台			
照明器具C25 取外し	40型 直付W230 5200lm (再使用あり)	18	台			
照明器具F1 取外し	20型 ブラケット 770lm (再使用あり)	2	台			
タフスイッチ 撤去	1P 15A ×1	2	個			
タフスイッチ 撤去	3W 15A ×1	2	個			
タフスイッチ 撤去	1P 15A ×3	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×2	7	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	1	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	39	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 4C 管内 再使用しない	5	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 4C ビット・天井 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	48	m			

電気設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1) 撤去	A型(25.4mm)	2	m			
【構内情報通信網設備】						
LAN用コネクタ 撤去	露出 3口	1	個			
UTPケーブル 撤去	8P 管内	6	m			
UTPケーブル 撤去	8P ビット・天井	11	m			
【情報表示設備】						
子時計 撤去		2	個			
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C 管内	1	m			
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C ビット・天井	5	m			
【拡声設備】						
スピーカ 撤去	壁付	3	個			
アッテネータ 撤去		2	個			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C 管内	3				
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C ビット・天井	7	m			
【火災報知設備】						

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス-ホ-ンフ 室内機 GHP-1-5	天井吊型 冷房能力7.1kW/暖房能力8.0kW	4	台			
ワイ-ド-リ-コン		4	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/22.22 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.70/28.58 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88/28.58 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	11	m			
ド-リ-管	屋内 25A	9	m			
ド-リ-管	屋内 30A	6	m			
ド-リ-管	屋外 30A	12	m			
配管切断	冷媒管用被覆銅管	4	か所			
配管切断	樹脂管 25A	2	か所			
配管接続	冷媒管用被覆銅管	4	か所			
配管接続	樹脂管 25A	2	か所			
ステン-ス鋼板ラ-ッキ-ン-ク (SUS 304・0.2t)	100 ~ 107mm	9	m			
EM-CEEケ-ブ-ル	1.25mm2- 2C 二重天井・床内、ヒ-ツト-トラ-フ内	35	m			

機械設備工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ラック	6	m			
1種金属線ひ°(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ひ°(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナ-ホ° ック	2	個			
1種金属線ひ°(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチホ° ック	4	個			
アルミハ° 礼開口		1	式			
防火区画処理	冷媒管用 100	1	か所			
防火区画処理	給排水管用 100	1	か所			
ガスヒ-トホ° 調整	冷媒回収及び再充填 試運転調整	1	式			
計						

機械設備工事		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
サイル扇 CF-1	30cm	8	台			
コントロールスイッチ	サイル扇 2台同時運転用 材料費	4	台			
窓枠ハ° 祢付換気扇 EF-1	25cm 805m ³ /h 24時間換気機能付 SUS製ウヱザ°-カハ°- 防鳥網	1	台			
天井換気扇 EF-2	200 704m ³ /h 50Pa 24時間換気機能付	1	台			
コントロールスイッチ	換気扇 24時間換気専用 材料費	2	台			
スパ° イルダ° 外 (低圧ダ° 外)	イ°サ°ト無 200mm	8	m			
スパ° イルダ° 外保温 (32K)	グ°ラ°ス°ウ°ル 屋内隠べい,ダ°外シャ°ト内 アルミカ°ラ°ス°ウ°ル 200mm 保温厚25	6	m			
スパ° イルダ° 外保温 (32K)	グ°ラ°ス°ウ°ル 屋内露出 カ°ラ°垂鉛鉄板 200mm 保温厚50	2	m			
深形ハ° ントキャッ° (カ° リ付)	ス°テ°ル°ス°製 200	1	個			
アルミハ° 祢開口		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給排水衛生設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ・フランジ 接合 屋内一般 20A	22	m			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	2	か所			
給水管 保温	ポリスチレン a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 20A	22	m			
防火区画処理	給排水管用 100	1	か所			
排水管栓止め	50A	2	か所			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所			
床コンクリートはつり・復旧		1	式			
ガス管栓止め	20A	1	か所			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス-ボイラ 室内機 GHP-1-5' 撤去	天井吊型 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW ドレンアップキット	2	台			
ワイヤードレン 撤去		1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/15.88	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/22.22	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.70/28.58	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88/28.58	4	m			
ドレン管 撤去	屋内 25A	9	m			
ドレン管 撤去	屋外 25A	2	m			
EM-CEEケーブル 撤去		8	m			
洗面器 撤去	単水栓 1個付 大	2	組			
給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB) 撤去	屋内 20A	29	m			
ガスカー鋼管 撤去	屋内 20A	5	m			
計						

機械設備工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 4tダンプ 27.0km以下	4	m3			
発生材積込(人力)	木材・内装材類	4	m3			
廃棄物処分費	金属くず	2	m3			
廃棄物処分費	陶器くず	1	m3			
廃棄物処分費	廃プラスチック類	1	m3			
計						

