

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
直 接 工 事 費			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式			消費税率 10 %	
工事費			1		式				

工事種別内訳

2

[illegible]

直接工事費 種目別内訳

3

[illegible]

調布基地跡地運動広場D 3 グラウンドほか整備工事

直接工事費科目別内訳

4

D3グラウンド

[illegible]

直接工事費科目別内訳

5

E5グラウンド

[illegible]

調布基地跡地運動広場D 3 グラウンドほか整備工事

直接工事費科目別内訳

6

副産物処分

[illegible]

調布基地跡地運動広場D 3 グラウンドほか整備工事

直 接 工 事 費 中科目別内訳

7

D3グラウンド					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内野整備工事		1	式		
計					
付帯施設工事		1	式		
計					
防球ネット嵩上げ工事		1	式		
計					
土留め改修工事		1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

8

E5グラウンド

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

9

副産物処分

[illegible]

直接工事費細目別内訳

10

[illegible]

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

11

D3グラウンド		内野整備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備工・測量工		1,704	m ²			
基盤不陸整正転圧工		1,704	m ²			
黒土		64	m ³			
中目砂		27	m ³			
黒土・中目砂攪拌工		91	m ³			
混合土敷均転圧工		1,704	m ²			
攪拌転圧工		1,704	m ²			
不陸整正転圧工		1,704	m ²			
化粧砂		3.5	m ³			
塩化カルシウム		2,045	kg			
表面処理工		1,704	m ²			
内外野境目芝生鋤取り工		476	m ²			
草地鋤取り	狭小部分手間含む	155	m ²			
機械回送費	4tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、4tﾊﾞｯｸﾎｰ、0.3tﾎｲｰﾙｵｰﾀﾞ、3tﾀｲﾔﾛｰ、ﾄﾗｸﾀｰ	10	回			
計						

直 接 工 事 費 細目別内訳

12

D3グラウンド		付帯施設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ピッチャープレート撤去新設	材工共・2段式	1	か所			
ホームベース撤去新設	材工共	1	か所			
ポイント杭撤去新設	材工共	31	か所			
観覧席座板撤去工		1	基			
L型鋼製基台塗装工	下地調整（鉄部RB種） 弱溶剤系2液エポキシ錆止め 2液形ポリウレタン樹脂塗料	1	基			
観覧席座板	リサイクルプラスチック 4000×240×30	9	枚			
観覧席座板取付工	座板加工費・ボルト新設含む	9	枚			
ダッグアウト基礎嵩上げ		12	か所			
スコアボード基礎嵩上げ		2	か所			
計						

直 接 工 事 費 細目別内訳

13

D3グラウンド		防球ネット嵩上げ工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
嵩上げ支柱	継柱金具ADBBD+ADB-2550	8	本			
嵩上げ支柱	亜鉛めっき鋼より線	137.4	m			
嵩上げ支柱	分シンプルTH-045 小	4	本			
嵩上げ支柱	ターンバックル呼16 5/8×250	2	本			
嵩上げ支柱	巻付グリップSGW-TH-38	6	本			
防球ネット(材料)	440T 44本	206.1	m ²			
防球ネット設置工	継柱含む	68.7	m			
機械回送費	高所作業車 22m	2	回			
計						

直 接 工 事 費 細目別内訳

14

D3グラウンド		土留め改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設土留め板撤去工		68	m			
掘削工		18.1	m3			
単管・キャップ等		111	組			
擬板		72	枚			
連結部材・ボルト		66	組			
土留め設置工		72	m			
埋戻し転圧工		21.6	m ²			
機械回送費	3tトラック	2	回			
計						

直接工事費細目別内訳

15

[illegible]

直 接 工 事 費 細目別内訳

16

E5グラウンド		内野整備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備工・測量工		2,325	m ²			
基盤不陸整正転圧工		2,325	m ²			
黒土		109	m ³			
中目砂		47	m ³			
黒土・中目砂攪拌工		156	m ³			
混合土敷均転圧工		2,325	m ²			
攪拌転圧工		2,325	m ²			
不陸整正転圧工		2,325	m ²			
化粧砂		5	m ³			
塩化カルシウム		2,790	kg			
表面処理工		2,325	m ²			
内外野境目芝生鋤取り工		373	m ²			
草地鋤取り工		109	m ²			
機械回送費	4tﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、5tﾊﾞｯｸﾎｰ、0.3tﾎｲｰﾙｵｰﾀﾞ、3tﾀｲﾔﾛｰ、ﾄﾗｸﾀｰ	10	回			
計						

直 接 工 事 費 細目別内訳

17

E5グラウンド 付帯施設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ピッチャープレート撤去新設	材工共・2段式	3	か所			
ホームベース撤去新設	材工共	3	か所			
塁ベース撤去新設	材工・基礎金具共 3箇所1組	1	組			
ポイント杭撤去新設	材工共	29	か所			
ダッグアウト基礎嵩上げ		12	か所			
スコアボード基礎嵩上げ		2	か所			
スコアボード撤去新設	材工共	1	か所			
観覧席座板撤去工		2	基			
L型鋼製基台塗装工	下地調整（鉄部RB種） 弱溶剤系2液エポキシ錆止め 2液形ポリウレタン樹脂塗料	2	基			
観覧席座板	特一等・唐松プレーナー5530×220 ×40	19	枚			
観覧席座板塗装工		19	枚			
観覧席座板	リサイクルプラスチック 4000×240×30	9	枚			
観覧席座板取付工	座板加工費・ボルト新設含む	28	枚			
機械回送費		10	回			
計						

直 接 工 事 費 細目別内訳

18

副産物処分 D3グラウンド 副産物処理費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		43.1	m3			
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 4tダンプ 17.0km以下	37	m3			
建設発生材の運搬費	類 木材類 都市部 4tダンプ 17.0km以下	6	m3			
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 24.0km以下	0.1	m3			
発生材処分	その他がれき類	37	m3			
発生材処分	木くず	6	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3			
計						

直接工事費 細目別内訳

19

副産物処分 E5グラウンド 副産物処理費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		27.4	m3			
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 4tダンプ 17.0km以下	26	m3			
建設発生材の運搬費	類 木材類 都市部 4tダンプ 17.0km以下	1.3	m3			
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 24.0km以下	0.1	m3			
発生材処分	その他がれき類	26	m3			
発生材処分	木くず	1.3	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3			
計						

共通仮設費（積上分） 明細

20

[illegible]