

工事費内訳

1

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

4

機械設備工事

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

5

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

6

機械設備工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気式ヒートポンプ エアコン EHP-2	天吊型 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW ワイヤードリモコン 屋外機壁面置台	1	組			
電気式ヒートポンプ エアコン EHP-3	天吊型 冷房能力7.1kW 暖房能力8.1kW ワイヤードリモコン 屋外機壁面置台	1	組			
電気式ヒートポンプ エアコン EHP-4	天吊型 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW ワイヤードリモコン 屋外機壁面置台	1	組			
電気式ヒートポンプ エアコン EHP-5	天吊型 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW ワイヤードリモコン	1	組			
電気式ヒートポンプ エアコン EHP-6	天吊型 2台同時ツイン 冷房能力20.0kW 暖房能力22.4kW ワイヤードリモコン 冷媒管分岐材	1	組			
電気式ヒートポンプ エアコン EHP-7	天吊型 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW ワイヤードリモコン	1	組			
搬入費	移動式クレーン 油圧ジャッキ, 皿, 道板等含む	1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.70 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/25.40 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	4	m			
ドレン管	結露防止層付硬質塩化ビニル管 25A	28	m			
配管切断	冷媒管用被覆銅管	26	か所			
配管切断	樹脂管 25A	7	か所			
配管接続	冷媒管用被覆銅管	26	か所			
配管接続	樹脂管 25A	7	か所			

機械設備工事 細目別内訳

7

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

8

機械設備工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気扇 EF-1	200φ 風量540m3/h SUS製ウェザ-カバー- 防鳥網	5	台			
換気扇 EF-2	250φ 風量900m3/h SUS製ウェザ-カバー- 防鳥網	1	台			
圧力扇 FE-3	300φ 風量1680m3/h SUS製ウェザ-カバー- 防鳥網	1	台			
ダクト外用換気扇天井埋込形 EF-4	インテリアタイプ ダクト外径100φ 静圧130Pa 風量180m3/h	1	台			
ダクト外用換気扇天井埋込形 EF-5	台所用 ダクト外径150φ 静圧200Pa 風量670m3/h	1	台			
ストレートシロッコファン EF-6	消音型 ダクト外径200φ 静圧200Pa 風量800m3/h	1	台			
エア-カーテン AC-1	本体間口 90cm 風量1300m3/h	2	台			
エア-搬送ファン AF-1	風量1365m3/h	3	台			
コントロールスイッチ	24時間換気用	1	台			
タイムスイッチ	エア-搬送ファン	1	台			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	2	m			
1種金属線ひび(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	1	個			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(～450mm)	2	m ²			
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	2	m ²			

機械設備工事 細目別内訳

9

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

10

機械設備工事 付帯工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電気設備工事】						
電気配線接続費		1	式			
LED照明器具 一時取外・再取付	LRS3 -4 -23 LN	2	個			
【建築工事】						
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	21	m ²			
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	9	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリハチ 突付け	2	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	10	m ²			
合成樹脂エマルジョン ペイント塗り (EP) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)一般面	10	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	9	m ²			
【直接仮設費】						
仮設足場	内部脚立足場 φ-リング 27-	1	式			
養生・整理・清掃 後片付け		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

11

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気式ヒートポンプ I733 撤去	天吊型 冷房能力 5.0kW 暖房能力 5.6kW	1	組			
電気式ヒートポンプ I733 撤去	天吊型 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.1kW	1	組			
電気式ヒートポンプ I733 撤去	天吊型 冷房能力 10.0kW 暖房能力 11.2kW	3	組			
電気式ヒートポンプ I733 撤去	天吊型 2台同時ツイン 冷房能力 14.0kW 暖房能力 15.0kW	1	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35/12.70	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/15.88	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/25.40	4	m			
ドレン管 撤去	25A	16	m			
換気扇 撤去	200φ SUS製ウレザ-カバー- 防鳥網	5	台			
換気扇 撤去	250φ SUS製ウレザ-カバー- 防鳥網	1	台			
圧力扇 撤去	300φ SUS製ウレザ-カバー- 防鳥網	1	台			
ダクト外用換気扇天井埋込形 撤去	ダクト外径100φ	1	台			
ダクト外用換気扇天井埋込形 撤去	ダクト外径150φ	1	台			
エア搬送ファン 撤去		2	台			
エア搬送ファン 撤去		3	台			

機械設備工事 細目別内訳

12

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイムスイッチ 撤去		1	台			
アングルフランジ 工法ダクト 撤去	インサート無 0.5mm(～450mm)	2	m ²			
ボックス 撤去	インサート無 0.5mm(～450mm)	2	m ²			
消音内貼り 撤去	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	2	m ²			
スリット形吸込口 撤去	GVS 200 200	4	個			
天井仕上撤去	合板・ボード 二重張り(アスベスト含有)	30	m ²			
石綿処理 養生シート張り		1	式			
アスベスト飛散防 止剤散布(材工共)		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

13

機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒70㏓回収破壊 処理費	7.1 kW	2	台			
冷媒70㏓回収破壊 処理費	10.0 kW	3	台			
冷媒70㏓回収破壊 処理費	14.0 kW	1	台			
建設発生材の運搬 費	III類 その他 都市部 4tダンプ 27.0km以下	6	m3			
発生材積込費		6	m3			
発生材処分費	金属くず	4	m3			
発生材処分費	安定型混合廃棄物	1	m3			
発生材処分費	管理型混合廃棄物	1	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

14

[illegible]