工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直 接 工 事 費	1	式		
計				

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
テニスコート	1	式		
計				

直　接　工　事　費　科目別内訳

テニスコート

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
撤去工事	1	式		
人工芝敷設工事	1	式		
付帯施設工事	1	式		
副産物処理費	1	式		
計				

直　接　工　事　費　中科目別内訳

テニスコート

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
人工芝敷設工事		1	式		
計					
付帯施設工事		1	式		
計					
副産物処理費		1	式		
計					

直　接　工　事　費　細目別内訳

テニスコート　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生･整理･清掃後片付け		1	式			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

テニスコート　　撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【砂入人工芝撤去】						
砂入人工芝撤去	3tﾊﾞｯｸﾎｳｸﾗﾌﾞ ﾌｫｰｸ付・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ	1,925	㎡			
機械回送費	3tﾊﾞｯｸﾎｳｸﾗﾌﾞ ﾌｫｰｸ付・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ	2	往復			
【その他】						
既設ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ・審判台一時撤去・再設置	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ6本、審査台3台	1	式			
既存ブランコ解体・処分	ブランコ、安全柵共	1	式			
既設防護マット撤去		192	㎡			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

テニスコート　　人工芝敷設工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
下地不陸整正工		3	面			
砂入人工芝	超高強度高密度ポリエチレン製 芝丈19㎜　ﾗｲﾝ入　材工共	1,851	㎡			
砂入人工芝 （端部）	超高強度高密度ポリエチレン製 芝丈30㎜　材工共	74.3	㎡			
材料運搬費		1	式			
機械回送費	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・ﾄｯﾌﾟﾄﾞﾚｯｻｰ	2	往復			
計						

テニスコート　付帯施設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【テニスコート】						
扉建付け調整		1	か所			
マット撤去後コンクリート壁塗装	下地調整、DP塗装新設 材工共	192	㎡			
側溝内フィルター新設	材工共	6	か所			
コートナンバー	材工共	1	枚			
機械回送費	高所作業車	1	往復			
【仲よし広場】						
ブランコ	大型2人用	1	基			
安全柵	大型2人用	1	基			
組立工	ブランコ、安全柵共	1	式			
ラバーマット	600×1400×t20 材工共	2	枚			
ブランコ基礎ブロック	400×400×400 材工共　現場打ち Fc=18N/mm2 S=8	4	個			
安全柵基礎ブロック	250×250×300 材工共 無収縮モルタル充填共	16	個			
埋戻し転圧		1	式			
石灰ダスト	4.8×8.0×t30	1.2	m3			

直　接　工　事　費　細目別内訳

テニスコート　　付帯施設工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機械回送費	3tﾊﾞｯｸﾎｳ	1	往復			
計						

テニスコート　副産物処理費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂入り人工芝積込		51	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ積込		0.6	m3			
金属ｸｽﾞ積込		1	式			
産業廃棄物運搬費	砂入人工芝 4t車	51	m3			
産業廃棄物運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 2t車	0.6	m3			
産業廃棄物運搬費	金属ｸｽﾞ 2t車	1	式			
産業廃棄物処分費	砂入人工芝	51	m3			
産業廃棄物処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 0.6m3×2.4t/m3	1.4	t			
産業廃棄物処分費	金属ｸｽﾞ	1	式			
計						

共通仮設費（積上分）　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾞﾑﾏｯﾄ	15㎜　1000×2000	1	式			
カラーコーン		1	式			
交通整理員B		1	式			
計						