工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
受変電設備改修	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

受変電設備改修

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
受変電設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
仮設電源工事	1	式		
仮設工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
内外装改修工事	1	式		
外構工事	1	式		
計				

受変電設備改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備	引込用開閉器改修	1	式		
受変電設備	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内機器改修	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込ｹｰﾌﾞﾙ改修	1	式		
構内配電線路	電力引込ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1	式		
計					
仮設電源工事	仮設電源引込	1	式		
仮設電源工事	仮設電源撤去	1	式		
計					
仮設工事	仮設工事	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
内外装改修工事	撤去	1	式		
内外装改修工事	改修	1	式		
計					
外構工事	撤去	1	式		
外構工事	改修	1	式		
外構工事	運搬･積込	1	式		
外構工事	処分	1	式		
計					

受変電設備改修		受変電設備			引込用開閉器改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2kV 300A VT内蔵型 (UAS) 気中開閉器	1	台			
UGS　撤去	UGS　7.2ｋV	1	台			
計						

受変電設備改修　受変電設備　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内機器改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
変圧器	1φ3W　50ｋVA　6.6/210-105V 2026年トップランナー基準品 温度計　防振ゴム含む	1	台			
搬入費	改修	1	式			
変圧器	3φ3W　100ｋVA　6.6/210V 2026年トップランナー基準品 温度計　防振ゴム含む	1	台			
搬入費	改修	1	式			
キュービクル改修	高・低圧機器更新（Tr撤去・取付を除く、SR新設を含む）	1	式			
変圧器　撤去	1φ3W　50ｋVA　6.6/210-105V	1	台			
搬出費	500ｋｇ以下　複数搬出	1	式			
変圧器　撤去	3φ3W　100ｋVA　6.6/210V	1	台			
搬出費	250kg以下　複数搬出	1	式			
計						

受変電設備改修　構内配電線路　電力引込ｹｰﾌﾞﾙ改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦＋横) ：1000 奥行： 400	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 及びSS-C形 (錆止め塗装)	(縦＋横) ：1100 奥行： 300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 及びSS-C形 (錆止め塗装)	(縦＋横) ：1100 奥行： 400	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		4	個			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　82mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　75mm	25	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	42	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	42	m			
端末処理 6kV EM-CET	22mm2 屋内 -	4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　88mm	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	300mm程度　88mm	1	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	3	か所			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	4	m			

受変電設備改修		構内配電線路			電力引込ｹｰﾌﾞﾙ改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
照明器具脱着	φ150 LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	8	台			
非常照明器具脱着	LED 埋込	2	台			
煙感知器脱着		2	個			
機械警備用空間ｾﾝｻｰ脱着		1	個			
計						

受変電設備改修	構内配電線路	電力引込ｹｰﾌﾞﾙ撤去				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	14㎜2 × 1本 再使用しない	31	m			
6kV EM-CETケーブル 撤去	22sq×１　再利用しない	31	m			
計						

受変電設備改修　仮設電源工事　仮設電源引込

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
臨時工事費	低圧架空引込	1	個			
電力量計取付け板(樹脂製)	単相3線式 30A　1個用	1	個			
開閉器箱(一般形)	MCCB3P　50AF×　1個	1	個			
仮設EM-CEケーブル	5.5sq-3C 管内	39	m			
仮設合成樹脂可とう電線管（PF単層）	露出配管　28mm	36	m			
開口部養生		1	㎡			
計						

受変電設備改修　仮設電源工事　仮設電源撤去

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電力量計取付け板(樹脂製)　撤去		1	個			
開閉器箱(一般形)　撤去		1	個			
EM-CE　5.5sq-3C　撤去	再利用しない	39	m			
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF28	36	m			
開口部養生撤去		1	㎡			
計						

受変電設備改修	仮設工事			仮設工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
内部脚立足場（賃料・手間）	階高4.0m以下	19	㎡			
養生・整理・清掃後片付け（賃料・手間）	運搬等に供する通路部分	20	㎡			
計						

受変電設備改修		発生材処理			発生材処理	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
建設発生材の運搬費	III類　その他 都市部　2tダンプ 24.0km以下	2	m3			
絶縁油　収集・運搬・処分費	PCB不含有　計118L	1	式			
発生材処分費		2	m3			
計						

建築工事	直接仮設			直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨だし		1	式			
養生・整理・清掃・後片付け（賃料・手間）		1	式			
計						

建築工事	内外装改修工事			撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
内部天井撤去(下地・仕上げ共撤去)	天井下地＋合板･ﾎﾞｰﾄﾞ二重	22.3	㎡			
廻り縁撤去	塩ﾋﾞ製	33.7	m			
内部壁撤去(下地・仕上げ共撤去)	壁下地＋合板･ﾎﾞｰﾄﾞ一重(片面)	6.4	㎡			
計						

建築工事	内外装改修工事	改修

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 継目処理(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	22.3	㎡			
軽量鉄骨天井下地 （小規模）	１９形（屋内）　各仕様共通	22.3	㎡			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟ ｲﾝﾄ塗り（EP) (素地共)	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・その他ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)見上面	22.3	㎡			
廻り縁（材工共）	塩ﾋﾞ製　突付け	33.7	m			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	6.4	㎡			
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟ ｲﾝﾄ塗り（EP) (素地共)	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・その他ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)一般面	6.4	㎡			
計						

建築工事	外構工事	撤去				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
カッター入れ	天然石面	7.2	m			
舗装面切断（カッター切断）	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 厚　10cm程度	7.2	m			
天然石　撤去	秩父青石　ｔ20　W200乱尺張り	2	㎡			
モルタル撤去	天然石下地　ｔ２５	2	㎡			
コンクリート撤去	-　　鉄筋コンクリート	0.2	m3			
砕石撤去	ｔ150	0.4	m3			
真砂土舗装撤去	ｔ200	0.2	m3			
小規模　根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.2	m3			
アルミ製門扉取外し	アルミ製　750*1000	1	か所			
計						

建築工事	外構工事	改修				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
天然石舗装	秩父青石　ｔ20ｗ200乱尺張り	2	㎡			
床モルタル塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ下地）	張り物下地　　厚28㎜	2	㎡			
生コンクリート（普通）（材料費）	調布市　　普通18Ｎ/㎜2 スランプ18	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	0.24m3	1	式			
コンクリート面金ごて押え(手間)	防水下地	2	㎡			
溶接金網	径3.2-100×100	2	㎡			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部Ｂ地区 再生砕石 RC40	0.4	m3			
真砂土舗装	ｔ200	0.2	m3			
床付け(損料･手間)		2.9	㎡			
埋戻し（損料・手間）	つぼ･布堀り -　　ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.5	m3			
土工用機械運搬費	ﾊﾞｯｸﾎｳ　油圧ｸﾛｰﾗ型　　0.45m3	2	往復			
土工用機械組立解体費	ﾊﾞｯｸﾎｳ　油圧ｸﾛｰﾗ型　　1.4m3	2	往復			
アルミ製門扉再取付	アルミ製　750*1000	1	か所			
計						

建築工事		外構工事			運搬･積込	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3			
発生材積込み	建設廃材(仕上げ材類)	1.9	m3			
(発生材運搬)						
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3			
発生材運搬	建設廃材(仕上げ材類)	1.9	m3			
計						

建築工事	外構工事	処分				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3			
発生材処分	建設廃材(仕上げ材類)	1.9	m3			
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技術者 立会費	基本料金(変更)	2	か所			
受変電設備 総合調整費	基準単価(6.6kv)	150	kW			
カラーコーン	ｺｰﾝｳｪｲﾄ・ｺｰﾝﾊﾞｰ共 搬出入時	1	式			
交通整理員B		2	人日			
計						